

Změnový list č. 1 ze dne 20. 1. 2022

Název stavby:	Hrad Hněvín - rekonstrukce kuchyňských prostor		
Číslo smluvního vztahu:	194/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č.p. 1/2, 434 69 Most	DC ENGINEERING spol. s r.o. náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<ol style="list-style-type: none">1. V PD nebylo uvažováno s bouráním přízdívek.2. V PD nebylo uvažováno s přesunem původních otopných těles.3. V původní PD bylo uvažováno s menším objemem podkladního betonu v m.č. 03 pro vybourání.4. V původním V.V. nebylo uvažováno s dodávkou a montáží nových podlahových vpustí.5. V původní PD nebylo uvažováno se zpevněním stávající polopříčky a prováděním sond.6. V původní PD nebylo uvažováno s datovými rozvody pro spotřebiče a do m.č. 05 (kancelář)7. V původní PD nebylo uvažováno s pracovním místem pro úpravu zeleniny.8. V původní PD nebylo uvažováno s kompletní demontáží souvrství podlahy v m.č. 05.9. V původní PD nebylo uvažováno s novým el. rozvodem zásuvek v m.č. 05.10. V původní PD nebylo počítáno s pohyblivými přívodními kabely pro spotřebiče a s některými jejich 3f vypínači.11. Původní PD nepočítala s výměnou kulových ventilů a drobnými stavebními úpravami.12. Původní V.V. předpokládal jiné objemy.13. Termín dokončení stavby je dle smluvního vztahu stanoven na 9.2.2022			
<u>Nové řešení:</u>			
<ol style="list-style-type: none">1. Demontáž stávající přízdívky v prostoru chladícího boxu.2. Zaslepení přívodu otopného tělesa.3. Podkladní beton bude vybourán ve větší toušičce dle skutečnosti v ploše m.č. 034. Budou dodány a namontovány nové nerezové podlahové vpusti.5. Stávající polopříčka bude zpevněna přibetonávkou. Provedení sondy pro průzkum stávajících rozvodů ÚT.6. Provedení nových rozvodů pro datové zásuvky do m.č. 05 a ke spotřebičům dle upřesnění projektanta gastro.7. Dodávka a montáž nového nerezového stolu včetně nového osvětlení nad stolem.8. Stávající souvrství podlahy bude v celém rozsahu m.č. 05 vybouráno a nahrazeno novou konstrukcí včetně vodorovné asfaltové hydroizolace a tepelné izolace.9. Budou provedeny nové silnoproudé elektro rozvody k zásuvkám v m.č. 05 a nový rozvaděč bude doplněn novým okruhem pro jištění těchto zásuvek.			

Bude provedena montáž pohyblivých přívodů v chráničkách k jednotlivým spotřebičům gastro dle požadavků projektanta gastro.

11. Dle pokynů TDS a GP budou provedeny drobné opravy na rozvodech vody a kanalizace.
12. Upravené výměry dle skutečnosti
13. Termín dokončení stavby je nově stanoven na 15.4.2022.

Zdůvodnění změny:

1. Po demontáži stávajícího chladícího boxu bylo zjištěno, že v levé části je ke stávající zdi přizděna cihelná přízdívka. Tato přízdívka bude z důvodu lepšího přístupu ke vstupům do nových chladících boxů vybourána.
 2. Po vybourání podlah a odhalení skrytých konstrukcí je nutné zaslepit a posunout stávající radiátory.
 3. Po demontáži nášlapných vrstev a odkrytí skrytých konstrukcí podlah v kuchyni byl zjištěn nesoudržný podkladní beton ve větší tloušťce. Pro správnou funkci nových konstrukcí bylo nutné stávající podkladní beton nahradit v celé ploše.
 4. Původně bylo uvažováno s použitím stávajících podlahových vpustí. Z důvodů demontáže podkladního betonu a dožitých stávajících vpustí není možné provést jejich zpětnou montáž.
 5. Po odsekání stávajících obkladů a omítek byla zjištěna nesoudržná konstrukce boku polopříčky u m.č. 03. Nesoudržné části budou citlivě odstraněny, polopříčka bude zabetonována a chybějící profil bude dobetonován. Z důvodů pasportu stávajících rozvodů ÚT pod podkladním betonem m.č. 03 byli provedeny sondy.
 6. Po konzultaci s provozovatelem a projektantem gastro technologie budou provedeny nové rozvody datových kabelů do m.č. 05 (vedle stávajících pozic silových zásuvek) a ke spotřebičům (dle určení projektanta gastro).
 7. Dle nového požadavku KHS bude přidána pracovní plocha ve formě nového nerezového stolu s osvětlením pracovní plochy.
 8. Po odkrytí skrytých konstrukcí v m.č.05 (kancelář) byl odhalen nesoudržný povrch podlahy - praskliny, propadliny.
 9. Po odkrytí skrytých konstrukcí v m.č.05 (kancelář) byl odhalen nevyhovující stav kabelových rozvodů pro silové zásuvky.
 10. Původní PD neuvažovala s použitím pohyblivých přívodů a předsazení 3f. vypínačů.
 11. Po odkrytí skrytých konstrukcí vznikly nové požadavky drobných úprav a oprav stávajících rozvodů vody a kanalizace včetně drobných stavebních úprav.
 12. Po ukončení bouracích prací byla přepočítána skutečná výměra.
 13. Vzhledem k navrženým změnám a z důvodu dodatečných dodávek gastro zařízení bude termín dokončení díla proloužen do 15.4.2022.
- Obecně lze důvod navržených změn charakterizovat jako změny, které je nutné provést po zjištění skutečného stavu konstrukcí po jejich odkrytí.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	6 982 667,43 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	240 154,79 Kč
Nová cena díla bez DPH:	7 222 822,22 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	9.2.2022
Nový termín dokončení díla:	15.4.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20.1.2022

Podpis: [REDACTED]



IČ: 02414864
DIČ: CZ02414864
NÁB. 14. ŘÍJNA 13872
150 00, PRAHA 5
TEL.: 720 032 339
E-MAIL: CICKOPE@GMAIL.COM

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20.1.2022

Podpis: [REDACTED]



IČ: 02414864
DIČ: CZ02414864
NÁB. 14. ŘÍJNA 13872
150 00, PRAHA 5
TEL.: 720 032 339
E-MAIL: CICKOPE@GMAIL.COM

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]
spol. s r.o.

Datum: 20.1.2022

Podpis: [REDACTED]



IČ: 02414864
DIČ: CZ02414864
NÁB. 14. ŘÍJNA 13872
150 00, PRAHA 5
TEL.: 720 032 339
E-MAIL: CICKOPE@GMAIL.COM

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24. 1. 2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24. 1. 2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 26. 01. 2022

Podpis: [REDACTED]


Právce rozpočtu (jméno, příjmení):



Datum:

24. 01. 2022

Podpis



Příloha změnového listu:

Rozpočet víceprací a méněprací

APITULACE STAVBY

2021_06

Název: **Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most**KSO:
Místo: **Most**CC-CZ:
Datum: **25. 11. 2021**IČ:
DIČ:IČ: **02414884**
DIČ: **CZ02414884**IČ:
DIČ:IČ:
DIČ:Zadavatel:
Statutární město Most, Radniční 1/2, MostZhotovitel:
DC ENGINEERING spol. s r.o.Projektant:
[REDAKOVANÉ]Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			240 154,79
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zák. přenesení 21,00%		240 154,79	0,00
sníž. přenesení 15,00%		0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	240 154,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 06

Stavba: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Žpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		240 154,79	240 154,79	
1	Izolační přízdívka	5 573,32	5 573,32	STA
2	Úprava ÚT	29 737,25	29 737,25	STA
3	Podlaha m.č. 03	39 890,29	39 890,29	STA
4	Podlahová vpust'	154 100,00	154 100,00	STA
5	Bourací práce	28 636,04	28 636,04	STA
6	SKK	53 227,78	53 227,78	STA
7	Úprava zeleniny	67 982,62	67 982,62	STA
8	Podlaha v m.č. 05	68 532,21	68 532,21	STA
9	Zásuvky v m.č. 05	3 915,51	3 915,51	STA
10	3f vypínač, kabel-guma	35 946,33	35 946,33	STA
11	Ostatní	60 012,90	60 012,90	STA
12	Odpočty	-307 399,46	-307 399,46	STA

RYCÍ LIST
Stavba: Rekonstrukce
Objekt: 1
KST
A

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

1 - Izolační přízdívka

KSO:

Místo: Most

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 573,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	5 573,32	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 573,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

1 - Izolační přízdívka

Místo:

Most

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum:

25. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 573,32

HSV - Práce a dodávky HSV

5 573,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 347,70

997 - Přesun sutě

4 225,62

JPIS PRACÍ

Objekt:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

1 - Izolační přízdívka

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 573,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 573,32	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 347,70	
1	K	982031132	Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	10,510	128,23	1 347,70	SoD
	w		*nový stav_2.pdf					
	w		3,527*2,980		10,510			
	w		Součet		10,510			
D	997		Přesun sutě				4 225,62	
2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,377	818,79	1 127,47	SoD
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,377	424,70	584,81	SoD
	w		1,377		1,377			
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,951	12,94	115,83	SoD
	w		1,377*6,5		8,951			
	w		Součet		8,951			
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,377	1 741,11	2 397,51	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

2 - Úprava ÚT

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 737,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	29 737,25	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 29 737,25

KAPITULACE
Stavba: Rekonstr
Objekt: 2 -
Místo: Zadav
Zho

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt: **2 - Úprava ÚT**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum: 25. 11. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	29 737,25
PSV - Práce a dodávky PSV	13 237,25
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 150,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 714,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 026,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 346,65
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

2 - Úprava ÚT

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 737,25

D PSV			Práce a dodávky PSV			13 237,25		
D 731			Ústřední vytápění - kotelny			1 150,00		
1	K	731391815	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výškové ploše kotlů přes 50 do 100 m2	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/731391815								
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			7 714,00		
2	K	733191914	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 20	kus	2,000	145,00	290,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733191914								
3	K	733191924	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 20	kus	2,000	292,00	584,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733191924								
4	K	7333903-R01	Napuštění systému ÚT	m	150,000	28,20	4 230,00	
5	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	150,000	17,40	2 610,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733391101								
D 734			Ústřední vytápění - armatury			2 026,60		
6	K	734261406.GCM	Armatura přípojovací Giacomini R383 přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	886,90	1 773,80	SoD
7	K	734300822	Demontáž armatur horkovodních rozpojení šroubení přes 15 do DN 25	kus	4,000	63,20	252,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734300822								
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa			2 346,65		
8	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	96,570	24,30	2 346,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735494811								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			16 500,00		
9	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	55,000	300,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2221								

RYCÍ LIST
 Stavba: Rekonstrukce
 Objekt: 3 - P
 KSC
 M

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

3 - Podlaha m.č. 03

KSO:

Místo: Most

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 890,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	39 890,29	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 890,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

3 - Podlaha m.č. 03

Místo:

Most

Datum:

25. 11. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:



Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 890,29

HSV - Práce a dodávky HSV

39 890,29

1 - Zemní práce

7 848,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 276,36

997 - Přesun sutě

15 157,49

998 - Přesun hmot

2 608,23

OPIS PRACÍ

vba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

3 - Podlaha m.č. 03

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant: [REDAKOVANÉ]

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 890,29	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 890,29	
D	1		Zemní práce				7 848,21	
1	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,842	2 230,00	6 337,66	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101					
	W		*výkop zeminy pod základovou deskou v m.č. 03					
	W		46,43*0,0612		2,842			
	W		Součet		2,842			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,842	90,35	256,77	SoD
	W		*výkop zeminy pod základovou deskou v m.č. 03					
	W		46,43*0,0612		2,842			
	W		Součet		2,842			
3	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	2,842	441,16	1 253,78	SoD
	W		*výkop zeminy pod základovou deskou v m.č. 03					
	W		46,43*0,0612		2,842			
	W		Součet		2,842			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 276,36	
4	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,842	5 023,35	14 276,36	SoD
	W		*výkop zeminy pod základovou deskou v m.č. 03					
	W		46,43*0,0612		2,842			
	W		Součet		2,842			
D	997		Přesun sutě				15 157,49	
5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,842	818,79	2 327,00	SoD
	W		*výkop zeminy pod základovou deskou v m.č. 03					
	W		46,43*0,0612		2,842			
	W		Součet		2,842			
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,842	12,94	36,78	SoD
	W		*výkop zeminy pod základovou deskou v m.č. 03					
	W		46,43*0,0612		2,842			
	W		Součet		2,842			
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,473	424,70	7 845,48	SoD
	W		2,842*6,5 *Přepočtené koeficientem množství		18,473			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,842	1 741,11	4 948,23	SoD
	W		*výkop zeminy pod základovou deskou v m.č. 03					
	W		46,43*0,0612		2,842			
	W		Součet		2,842			
D	998		Přesun hmot				2 608,23	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou avíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	6,972	374,10	2 608,23	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

4 - Podlahová vpusť

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		154 100,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	154 100,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	154 100,00	

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název stavby:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

4 - Podlahová vpust'

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	154 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	154 100,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	154 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt: 4 - Podlahová vpust'

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 100,00

o PSV Práce a dodávky PSV

154 100,00

o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

154 100,00

1	K	7212114-R01	Podlahová vpust' /skladba podlahy dlažba/o rozměrech 950x400x265 (dxšxh)	kus	4,000	32 541,00	130 164,00	
2	K	7212114-R02	Usazení a montáž nerezové podlahové vpustě	kus	4,000	5 984,00	23 936,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most
Objekt:
5 - Bourací práce

KSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:
Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ: 02414864
DIČ: CZ02414864

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **28 636,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	28 636,04	21,00%	0,00
DPH snížen. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **28 636,04** **v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

5 - Bourací práce

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	28 636,04
HSV - Práce a dodávky HSV	5 450,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 857,37
5 - Komunikace pozemní	1 727,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	773,89
997 - Přesun sutě	1 092,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 485,32
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 700,00

POPIS PRACÍ

Název: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt: 5 - Bourací práce

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum: 25. 11. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 636,04

D HSV Práce a dodávky HSV **5 450,72**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **1 857,37**

1	K	311231125	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plyných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,125	6 260,00	782,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231125
W 0,8*0,25*0,25 0,050
W 1*0,3*0,25 0,075
W Součet 0,125

2	K	341351311	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení	m2	0,750	1 030,00	772,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/341351311
W 1*0,35 0,350
W 1*0,2*2 0,400
W Součet 0,750

3	K	341351312	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění	m2	0,750	175,00	131,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/341351312
W 1*0,35 0,350
W 1*0,2*2 0,400
W Součet 0,750

4	K	342321410	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné, ochranné přízdívky tř. C 25/30	m3	0,046	3 720,00	171,12	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342321410
W "bok příčky"
W 1*0,35*0,13 0,046
W Součet 0,046

D 5 Komunikace pozemní **1 727,00**

5	K	5969911-R01	Řezání betonové desky, tl. do 100 mm	m	2,200	785,00	1 727,00	
---	---	-------------	--------------------------------------	---	-------	--------	----------	--

W 2,2 2,200
W Součet 2,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **773,89**

6	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,196	1 430,00	280,28	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032230
W "bok příčky"
W 1*0,35*0,13 0,046
W "sonda"
W 1*0,3*0,5 0,150
W Součet 0,196

7	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,162	3 046,95	493,61	SoD
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	-----

W 1,8*0,75*0,12 0,162
W Součet 0,162

D 997 Přesun sutě **1 092,46**

8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	0,356	818,79	291,49	SoD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,356	424,70	151,19	SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

W 0,356 0,356
W Součet 0,356

9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,314	12,94	29,94	SoD
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	-----

W 0,356*6,5 2,314
W Součet 2,314

11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,356	1 741,11	619,84	SoD
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	-----

D 741 Elektroinstalace - silnoproud **11 485,32**

12	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže	hod	22,000	522,06	11 485,32	SoD
----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------	-----

D HZS Hodinové zúčtovací sazby **11 700,00**

13	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	39,000	300,00	11 700,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most
Objekt: 6 - SKK

KSO:
Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 02414864
DIČ: CZ02414864

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 53 227,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	53 227,78	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 53 227,78

KAPITULAC
/ba: Rekonstruk
jekt: 6 - SKK
Místo: Zhotov

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt: 6 - SKK

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	53 227,78
741 - Elektroinstalace - silnoproud	838,09
PSV - Práce a dodávky PSV	40 511,30
742 - Elektroinstalace - slaboproud	40 511,30
M - Práce a dodávky M	11 878,39
46-M - Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích	11 878,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

6 - SKK

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 227,78

D	741	Elektroinstalace - silnoproud				838,09		
1	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	11,000	42,72	469,92	SoD
2	M	34571451	krabice pod omltku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	11,000	33,47	368,17	SoD

D	PSV	Práce a dodávky PSV				40 511,30		
---	-----	---------------------	--	--	--	-----------	--	--

D	742	Elektroinstalace - slaboproud				40 511,30		
---	-----	-------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

3	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	320,000	49,80	15 936,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110005

4	M	34571052	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 28,4 /34,5mm	m	336,000	28,10	9 441,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

VV 320*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 336,000

5	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	440,000	21,00	9 240,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001

6	M	34121264	kabel datový venkovní jádro Cu plně plášť PE (U/UTP) kategorie 5e	m	633,600	8,60	5 448,96	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	---	---------	------	----------	----------------

VV 440*1,2 528,000

VV Součet 528,000

VV 528*1,2 *Přepočtené koeficientem množství 633,600

7	K	998742202	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	400,666	0,77	308,51	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998742202

8	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	400,666	0,34	136,23	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998742292

D	M	Práce a dodávky M				11 878,39		
---	---	-------------------	--	--	--	-----------	--	--

D	46-M	Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích				11 878,39		
---	------	--	--	--	--	-----------	--	--

9	K	468081212	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	2,000	799,00	1 598,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468081212

10	K	468101123	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	15,174	352,50	5 348,84	SoD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

VV *Dispozice.pdf

VV (1,122+1,814)+2,697+3,347+2,697+3,497

VV Součet 15,174

11	K	4681131R01	Oprava betonové podlahy	m	15,174	325,00	4 931,55	
----	---	------------	-------------------------	---	--------	--------	----------	--

VV *Dispozice.pdf

VV (1,122+1,814)+2,697+3,347+2,697+3,497

VV Součet 15,174

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

7 - Úprava zeleniny

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				67 982,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI zákł. přenesená	67 982,62	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		67 982,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

7 - Úprava zeleniny

Místo:

Most

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum:

25. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

67 982,62

D4 - Zařizovací předměty

52 811,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 740,32

PSV - Práce a dodávky PSV

5 431,30

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

884,09

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 547,21

PIŠ PRACÍ

ba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

projekt:

7 - Úprava zeleniny

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 982,62

D D4 Zařizovací předměty

52 811,00

1	K	0001	SIFON		2,000	510,00	1 020,00	
2	K	0002	Páková batena, gastro provoz		2,000	5 102,00	10 204,00	
3	K	0003	nerez stůl vel. 1700 x 600mm se zadním límcem s dřezem, umývatkem na ruce a dvěma pákovými bateriemi		1,000	41 587,00	41 587,00	

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

9 740,32

4	K	7411220R01	Úprava kabelových tras	kpl	1,000	6 985,00	6 985,00	
5	K	741372082	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kua	1,000	524,29	524,29	SoD
6	M	E	E - Svítidlo LED prachotěsné, krytí IP66, 5600lm (konečný tok svítidla) /45W (celkový příkon svítidla). LED svítidlo s celkovou účinností min 130lm/W. Ra min 80 Životnost při L80B10 - 50 000 hodin, provozní teplota až 40°C, mechanická odolnost IK08	ks	1,000	1 673,27	1 673,27	SoD
7	M	M001	Sada závěsů pro svítidlo E	ks	1,000	557,76	557,76	SoD

D PSV Práce a dodávky PSV

5 431,30

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

884,09

8	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	1,500	585,86	848,79	SoD
9	M	28615817	koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké teploty	kus	2,000	17,65	35,30	SoD

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

4 547,21

10	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	3,000	239,99	719,97	SoD
11	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2, 2x4000mm	m	3,000	43,76	131,28	SoD
12	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	3,000	77,64	232,92	SoD
13	K	722220111	Armatury s jedním závětem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"	kua	4,000	218,82	875,28	SoD
14	M	55141003R	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x1/2" s celokovovým kulatým designem	kus	4,000	588,21	2 352,84	SoD
15	K	722280234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,000	55,17	165,51	SoD
16	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050	759,97	38,00	SoD
17	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,050	628,21	31,41	SoD

KAPITULAC
ba: Rekonstr
jekt: 8 - P
Misto:
Zadavatel
Zhotovitel
K

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most
Objekt: **8 - Podlaha v m.č. 05**

KSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ: 02414864
DIČ: CZ02414864

Projektant: [redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 532,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	68 532,21	21,00%	0,00
DPH sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 68 532,21

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

vba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

objekt:

8 - Podlaha v m.č. 05

Místo:

Most

Datum:

25. 11. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	68 532,21
HSV - Práce a dodávky HSV	52 886,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	18 615,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 113,14
997 - Přesun sutě	24 239,75
998 - Přesun hmot	1 157,47
PSV - Práce a dodávky PSV	15 645,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 521,68
713 - Izolace tepelné	10 124,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

8 - Podlaha v m.č. 05

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 532,21	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 886,48	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				18 615,87	
1	K	612311141	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	18,300	402,34	7 362,82	SoD
	W		12,2*1,5		18,300			
	W		Součet		18,300			
2	K	612311191	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omlítky přes 10 mm stěn	m2	18,300	106,11	1 941,81	SoD
	W		12,2*1,5		18,300			
	W		Součet		18,300			
3	K	619315131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenných omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	12,200	244,00	2 976,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619315131					
4	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,261	5 023,35	6 334,44	SoD
	W		11,90*0,050		0,595			
	W		(11,9/1,25)*0,07		0,666			
	W		Součet		1,261			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 113,14	
5	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,113	3 046,95	6 438,21	SoD
	W		11,90*0,145		1,726			
	W		(11,9/2)*0,065		0,387			
	W		Součet		2,113			
6	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	17,250	141,17	2 435,18	SoD
	W		11,5*1,5		17,250			
	W		Součet		17,250			
D	997		Přesun sutě				24 239,75	
7	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,899	818,79	6 467,62	SoD
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,899	424,70	3 354,71	SoD
	W		7,899		7,899			
	W		Součet		7,899			
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	51,344	12,94	664,39	SoD
	W		7,899*6,5		51,344			
	W		Součet		51,344			
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,899	1 741,11	13 753,03	SoD
D	998		Přesun hmot				1 157,47	
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,094	374,10	1 157,47	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 645,73	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 521,68	
12	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	11,960	113,00	1 351,48	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559					
13	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem	m2	13,939	134,00	1 867,83	CS ÚRS 2022 01
	W		11,96*1,1655 Pře počtené koeficientem množství		13,939			
14	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M 62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem	m2	7,326	134,00	981,68	CS ÚRS 2022 01
W	6*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		7,326			
18 K 711311001	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním	m2	17,960	12,80	229,89	CS ÚRS 2021 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711311001					
17 M 11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	51 800,00	310,80	CS ÚRS 2022 01
W	17,96*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství		0,006			
D 713	Izolace tepelné				10 124,05	
18 K 713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	11,960	29,76	355,93	SoD
19 M 28376426	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm	m2	12,199	708,21	8 639,45	SoD
W	11,96*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,199			
W	Součet		12,199			
20 K 713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	11,960	12,35	147,71	SoD
21 M 28323068	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemi vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	13,939	65,64	914,96	SoD
W	11,96*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		13,939			
W	Součet		13,939			
22 K 998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,055	1 199,96	66,00	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

9 - Zásuvky v m.č. 05

KSO:

Místo: Most

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 3 915,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	3 915,51	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 915,51

...EKAPITULA
...avba: Rektor
...jekt: 9
...Místo:
...Zadav
...Zho

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvin - Most

Objekt: **9 - Zásuvky v m.č. 05**

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum: 25. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 915,51

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 915,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvin - Most

Objekt:

9 - Zásuvky v m.č. 05

Místo:

Most

Datum:

25. 11. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:



Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 915,51

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

3 915,51

5	K	741112081	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	42,72	170,88	SoD
6	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	4,000	33,47	133,88	SoD
3	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	31,157	42,61	1 327,60	SoD
	W		*Dispozice.pdf					
	W		(1,644*8,792+12,172*2,455+1,938*2,078+2,078)		31,157			
	W		Soubat		31,157			
4	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	37,388	31,35	1 172,11	SoD
	W		*Dispozice.pdf					
	W		(1,644*8,792+12,172*2,455+1,938*2,078)*1,2		37,388			
	W		Soubat		37,388			
1	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	4,000	139,44	557,76	SoD
2	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	4,000	138,32	553,28	SoD

KRYCÍ LIS
 Stavba:
 Rekonstr
 Objekt:
 10 -
 KSO:
 Místo:
 Zad

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

10 - 3f vypínač, kabel-guma

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 946,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	35 946,33	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 946,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt: **10 - 3f vypínač, kabel-guma**

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum: 25. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 946,33

741 - Elektroinstalace - silnoproud

35 946,33

UPIS PRACÍ
Stavba: Rekonstrukce
Objekt: 10
Místo: Za
7

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt: 10 - 3f vypínač, kabel-guma

Místo: Most

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 946,33

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

35 946,33

3	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	79,000	49,00	3 871,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122142					
5	M	34113R01	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanovanéCGSG 5x2,5	m	20,700	75,90	1 571,13	
		VV	18*1,15 Přepočtené koeficientem množství		20,700			
6	M	34113R02	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanovanéCGSG 5x6	m	40,250	159,00	6 399,75	
		VV	35*1,15 Přepočtené koeficientem množství		40,250			
7	M	34113R03	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanovanéCGSG 5x10	m	29,900	268,00	8 013,20	
		VV	26*1,15 Přepočtené koeficientem množství		29,900			
1	K	741310512	Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 63 A, 3 až 6 svorek	kus	5,000	429,47	2 147,35	SoD
2	M	39059R1	Vývod 3f s vypínačem 32A	ks	5,000	2 788,78	13 943,90	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

11 - Ostatní

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 012,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	60 012,90	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 012,90

KAPITULAC
Avba. Rekonst
Objekt: 11
Místo:
Zač:
7

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt: 11 - Ostatní

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum: 25. 11. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	60 012,90
HSV - Práce a dodávky HSV	37 384,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	37 384,63
PSV - Práce a dodávky PSV	22 628,27
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	22 628,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most
 Objekt: 11 - Ostatní

Místo: Most
 Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most
 Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum: 25. 11. 2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 012,90

D HSV Práce a dodávky HSV **37 384,63**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **37 384,63**

12	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	12,500	402,34	5 029,25	SoD
			12,5 "Mrazicí box		12,500			
			Součet		12,500			
13	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	12,500	106,11	1 326,38	SoD
			12,5 "Mrazicí box		12,500			
			Součet		12,500			
9	K	634911R01	Provizorní zabezení nasávacího otvoru	kpl	1,000	4 125,00	4 125,00	
10	K	634911R02	Úprava kanalizace na chodbě, box, nasávání	kpl	1,000	7 451,00	7 451,00	
11	K	634911R03	Příprava kanalizace a vody - Úpravna zeleniny	kpl	1,000	4 984,00	4 984,00	
14	K	634911R04	Umyvadlo u výtahu - voda, kanalizace	kpl	1,000	6 485,00	6 485,00	
15	K	634911R05	Příprava pro VZT odtah - bar	kpl	1,000	7 984,00	7 984,00	

D PSV Práce a dodávky PSV **22 628,27**

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod **22 628,27**

1	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	1,000	261,00	261,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240122					
2	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	3,000	327,00	981,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240123					
3	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	2,000	438,00	876,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240124					
4	K	722240126	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 50	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240126					
7	K	722190R01	Uzavření, otevření vodovodního řádu, napuštění	kus	2,000	2 598,00	5 196,00	
8	K	722190R02	Zednické přimocce, vysekání	kpl	1,000	13 199,00	13 199,00	
5	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	759,97	8,36	SoD
6	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,011	628,21	6,91	SoD

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

12 - Odpočty

KSO:

Místo: Most

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-307 399,46	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	-307 399,46	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-307 399,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most

Objekt:

12 - Odpočty

Místo:

Most

Datum:

25. 11. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1/2, Most

Projektant:



Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-307 399,46

HSV - Práce a dodávky HSV

-293 534,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-36 611,16

997 - Přesun sutě

-256 923,67

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 864,63

713 - Izolace tepelné

-13 864,63

UPIS PRACÍ

Objekt: Rekonstrukce kuchyně hradu Hněvín - Most
 12 - Odpočty

Místo: Most
 Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most
 Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Datum: 25.11.2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -307 399,46

D HSV Práce a dodávky HSV -293 534,83

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -36 611,16

1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	-154,440	128,23	-19 803,84	
2	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-12,362	152,94	-1 890,64	
3	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-4,384	931,73	-4 084,70	
4	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-0,913	3 046,95	-2 781,87	
5	K	885112131R	Odsekání lepidla z betonu podlah tl do 5 mm	m2	-45,620	176,46	-8 050,11	

D 997 Přesun sutě -256 923,67

6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-33,744	818,79	-27 629,25	
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-483,336	424,70	-205 272,80	
	vv		-(531,336-48)		-483,336			
	vv		Součet		-483,336			
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	230,256	12,94	2 979,51	
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-15,508	1 741,11	-27 001,13	

D PSV Práce a dodávky PSV -13 864,63

D 713 Izolace tepelné -13 864,63

10	M	28376426	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm	m2	-58,731	236,07	-13 864,63	
	vv		-(48,532+12,199)		-58,731			
	vv		Součet		-58,731			