



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S21-033-0092

uzavřené dne 22. 1. 2021 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů na stavbu:

**V 00470 – stavby sítě cyklistických stezek na Šlapanicku – úseky Jiříkovice – Blažovice a  
Kobylnice – Prace,**

dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“

### 1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko**  
se sídlem: Opuštěná 9/2, 602 00 Brno  
objednatel zastupuje: Mgr. Michal Klaška, předseda  
ve věcech technických: Mgr. Ing. Rudolf Staněk, Manažer DSO Šlapanicko  
telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
IČ: 04379322  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
**(dále jen objednatel)**  
a
- 1.2 **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný  
závod Dopravní stavby MORAVA**  
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským osudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 8032  
zhotovitele zastupuje: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci  
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná osoba  
[REDAKCE]  
Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby, tel: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
IČ: 480 35 599  
DIČ: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
**(dále jen zhotovitel)**

### 2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 14 Závěrečná ustanovení, odst. 14.9, způsobem uvedeným ve čl. 5 Cena díla, odst. 5.6. a 5.8., na změně čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku tak, že nově uvedený článek zní takto:



#### 4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

**Cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH** 15 639 925,68 Kč

**Úprava ceny v důsledku změny rozsahu díla ve znění příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku**  
568 710,45 Kč

**Nová cena díla bez DPH** 16 208 636,13 Kč

**DPH 21%** 3 403 813,59 Kč

**Nová cena díla včetně DPH** 19 612 449,72 Kč

- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
- 2.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

**Schvalovací doložka** podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dne **13.5.2021** byl **usnesením č. 2 na 56. Radě** Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (**DSO Šlapanicko**) **schválen Dodatek č. 1** ( a také Změnový list) ke smlouvě o dílo č. S21-033-0092 v rámci projektu V 00470 – stavby sítě cyklistických stezek na Šlapanicku – úseky Jířkovice – Blažovice a Kobylnice – Práce se zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599.

#### Přílohy:

1. Technická specifikace změny č. 1 (oznámení a změnový list č. 1)
2. Změnový položkový rozpočet

V Brně dne 2.6.2021

Mgr. Michal Klačka, předseda

V Brně dne 24. 5. 2021

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.  
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMÁ

24-05-20



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 28.4.2021	
Název akce: V 00470 – stavby sítě cyklistických stezek na Šlapanicku – úseky Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Prace			
Způsob odeslání / předání datum: 28.4.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Změnový rozpočet stavby</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
<b>Úsek D502 Jiříkovice Blažovice:</b>			
Drenážní systém odvodňující zemní pláň ve staničení km 1,010 – 1,260.			
<b>Důsledky ZBV do termínového plnění:</b>			
Bez vlivu na termín dokončení			
Počet připojených listů specifikací:	5		
Důvod vícepráce / méněpráce: změny			
Jedná se o zlepšení odvodnění zemní pláně nově navrženým drenážním systémem vyústěným do stávající retenční nádrže.			
Zdůvodnění: Po provedené zkoušce únosnosti zemní pláně s nevyhovujícím výsledkem bylo nutné provést sanaci podloží štěrkodrtí. Po odtěžení zeminy až na úroveň paraplaně bylo zjištěno, že nedostatečná únosnost zemní pláně je způsobena vzlínající podzemní vodou vlivem jarního tání.			
V důsledku těchto okolností bylo nezbytné navrhnout drenážní systém, který bude vzlínající podzemní vodu odvádět do vhodného recipientu.			
<i>Tato změna je změnou nezbytnou. Její potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: SWIETELSKY stavební s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby: *Souhlasím*

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: položkový rozpočet, projektová dokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Lakomý	
Datum:	28.4.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b>  <b>Úsek D502:</b>          Jedná se o zlepšení odvodnění zemní pláně nově navrženým drenážním systémem vyústěným do stávající retenční nádrže.</p> <p>Zdůvodnění: Po provedené zkoušce únosnosti zemní pláně s nevyhovujícím výsledkem bylo nutné provést sanaci podloží štěrkokovými. Po odtěžení zeminy až na úroveň parapláně bylo zjištěno, že nedostatečná únosnost zemní pláně je způsobena vztlínající podzemní vodou vlivem jarního tání.</p> <p>V důsledku těchto okolností bylo nezbytné navrhnout drenážní systém, který bude vztlínající podzemní vodu odvádět do vhodného recipientu.</p> <p><b>Důsledky ZBV do termínového plnění:</b>          Bez vlivu na termín dokončení</p>		
Počet připojených listů specifikací:8	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>568 710,45 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>16 208 636,13 Kč</b>	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

**APITULACE STAVBY**

2021/008

Objevba: CS ŠLAPANICKO - km 0,000-1,467 ÚSEK D5 02 JIŘÍKOVICE-BLAŽOVICE

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12. 4. 2021

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>568 710,45</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	<b>568 710,45</b>	<b>119 429,19</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>688 139,64</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



# APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2021/008

stavba: CS ŠLAPANICKO - km 0,000-1,467 ÚSEK D5 02 JIŘÍKOVICE-BLAŽOVICE

Místo: Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>568 710,45</b>	<b>688 139,64</b>
2021/008	CS SLAPANICKO - km 0,000-1,467 USEK D5 02 JIŘÍKOVICE-BLAŽOVICE	568 710,45	688 139,64

# PIS PRACÍ

ba:

CS ŠLAPANICKO - km 0,000-1,467 ÚSEK D5 02 JIŘÍKOVICE-BLAŽOVICE

Místo:

Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>568 710,45</b>		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						568 710,45	
D	1	Zemní práce						272 897,30	
1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3			69 802,19	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"st 1,015-1,260" 132,3						
	VV		"st 0,000 - 0,020" 15,235						
	VV		"st 0,000 - 0,010" 6,86						
	VV		Mezisoučet						
	VV		rezerva 10%						
	VV		154,395*0,1						
	VV		celkem						
	VV		154,395+15,44						
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			23 776,90	CS ÚRS 2020 01	
	VV		169,835						
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			16 049,41	CS ÚRS 2020 01	
	VV		169,835						
	VV		169,835*5 *Přepočtené koeficientem množství						
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			1 358,68		
	VV		169,835						
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t			20 804,77		
	VV		169,835*1,75						
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			17 207,97	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"hloubení rýh" 169,835						
	VV		"lože" -275*0,6*0,1						
	VV		"obsyp" -275*0,6*0,2						
	VV		Mezisoučet						
	VV		"rezerva 10%" 120,335*0,1						
	VV		"celkem" 12,034+120,335						
7	M	58343930	kamenivo drčené hrubé frakce 16/32	t			123 897,38	CS ÚRS 2021 01	
	VV		132,369						
	VV		132,369*2 *Přepočtené koeficientem množství						
D	2	Zakládání						206 800,50	
8	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drčeným frakce 4 až 16 mm	m3			135,60	CS ÚRS 2019 01	
	VV		0,6*0,2						
9	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			30 899,10	CS ÚRS 2020 01	
	VV		811						
10	M	JTA.0013477.UR S	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šíře 300cm	m2			23 356,80		
	VV		811*1,2 *Přepočtené koeficientem množství						
11	K	212752103	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m			152 409,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		303						
D	4	Vodorovné konstrukce						33 750,00	
12	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2			2 400,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"drenážní výust" 5						
13	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3			530,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"drenážní výust" 5*0,1						
14	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3			1 625,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"drenážní výust" 5*0,1						
15	K	457532111	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3			17 545,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		vrstva filtračního kameniva 4/8/16						
	VV		275*0,5*0,1*1,1						
16	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2			11 650,00	CS ÚRS 2021 01	
D	8	Trubní vedení						54 830,00	
17	K	895211131	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců ŠK-80/3 hl do 1,5 m	kus			53 520,00	CS ÚRS 2021 01	
18	K	895611111	Drenážní výust z betonových trub VT	kus			1 310,00	CS ÚRS 2021 01	
D	998	Přesun hmot							



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	144,218	■	■	