



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **19/SML2096/05/SoD/INV**

Číslo zhotovitele: 1503.9051037RSU

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 5

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání č. 1:

E-mail/telefon:

Zástupce pro věcná jednání č. 2:

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

IČO (RČ):

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

70892156

CZ70892156

Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem.

číslo účtu: 3303912/0800

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí investičního odboru

Krajského úřadu Ústeckého kraje

svitlova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Věra Pišová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého

kraje

pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Adresa pro doručování korespondence:

Odštěpný závod oblast Čechy západ

Závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč

Ing. Zdeňkem Novákem

Ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci

EUROVIA CS, a.s.)

45274924

CZ45274924

Komerční banka a.s.

číslo účtu: 0141350186/0100

Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

roman.hek@eurovia.cz / 731 601 047

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 5

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 19.07.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.10.2020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.05.2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 18.08.2021 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 22.09.2021 na akci: „**Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov**“ stavební práce takto:

I. Předmět smlouvy a díla

Doplňuje se odstavec 6.

Předmět plnění díla se upravuje tímto smluvním dodatkem č. 5, kterým dochází k odstranění nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací skutečného provedení stavby a soupisem prací, které vznikly v průběhu výstavby a byly zjištěny při kontrole skutečného stavu dokončených dodávek a prací. Jsou odečítány položky, nebo jejich části, které obsahuje rozpočet zhotovitele, ale nebyly v rámci stavby dodány, či realizovány. Rekapitulace odpočtů včetně položkových rozpočtů a komentáře ke vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu č. 23, který je přílohou č. 1 tohoto smluvního dodatku č. 5.

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 6. mění o cenu méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla (včetně dodatku č. 4) byla sjednána ve výši:
 - **204.233.568,95 Kč** (slovy: dvěstěčtyřimilionydvěstětřicettřítisícpětsetšedesátosm korun českých a devadesátpět haléřů) bez DPH a
 - **247.122.618,43 Kč** (slovy: dvěstěčtyřicetsedmmilionůstodvacetdvatisíce šestsetosmnáct korun českých a čtyřicettři haléřů) s 21 % DPH.
2. Cena dodatku č. 5 dle změnového listu č. 23 činí:
 - - **5.270.964,16 Kč** (slovy: pět milionůdvěstěsedmdesátisícdevětsetšedesátčtyři korun českých a šestnáct haléřů) bez DPH a
 - - **6.377.866,63 Kč** (slovy: šest milionůtřístasedmdesátisícosmsetšedesátšest korun českých a šedesát tři haléřů) s 21 % DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
 - **198.962.604,79 Kč** (slovy: stodevadesátosmmilionůdevětsetšedesátdvatisíc šestsetčtyři koruny české a sedmdesátdevět haléřů) bez DPH a
 - **240.744.751,80 Kč** (slovy: dvěstěčtyřicetmilionůsedmsetčtyřicetčtyřítisíc sedmsetpadesátjedna koruna česká a osmdesát haléřů) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/4455/2019/INV/VZ-RR/12 s názvem „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 20.03.2019, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtových změn č. 1 - 19 dle dodatku č.1 a dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 20 dle dodatku č. 2, dále rozšířené o

přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 21 dle dodatku č. 3, dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 22 dle dodatku č. 4 a dále rozšířené o odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 23 dle dodatku č. 5.

IX. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 1:

Tento smluvní dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.: 050/34R/2022 ze dne 12.01.2022.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 27. 01. 2022

V Plzni dne 27. 01. 2022

.....
objednatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
Hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zdeněk Novák
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 23



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 23 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov

SoD číslo: 19/SML2096/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008849

Podrobnější popis změny - odpočet:

- | | |
|---------------|---|
| 1) SO 101A | Reko krytu km 10,196-26,358 – způsobilé náklady |
| 2) SO 101.3 | Úprava oblouku v km 16,800-17,020 |
| 3) SO 103.1 | Reko propustků, propustek č.1 |
| 4) SO 103.3 | Reko propustků, propustek č.3 |
| 5) SO 103.4 | Reko propustků, propustek č.4 |
| 6) SO 103.6 | Reko propustků, propustek č.6 |
| 7) SO 103.7 | Reko propustků, propustek č.7 |
| 8) SO 103.8 | Reko propustků, propustek č.8 |
| 9) SO 103.9 | Reko propustků, propustek č.9 |
| 10) SO 103.10 | Reko propustků, propustek č.10 |
| 11) SO 103.11 | Reko propustků, propustek č.11 |
| 12) SO 103.12 | Reko propustků, propustek č.12 |
| 13) SO 103.13 | Reko propustků, propustek č.13 |
| 14) SO 103.14 | Reko propustků, propustek č.14 |
| 15) SO 103.15 | Reko propustků, propustek č.15 |
| 16) SO 103.16 | Reko propustků, propustek č.16 |
| 17) SO 103.17 | Reko propustků, propustek č.17 |
| 18) SO 103.18 | Reko propustků, propustek č.18 |
| 19) SO 103.19 | Reko propustků, propustek č.19 |
| 20) SO 103.20 | Reko propustků, propustek č.20 |
| 21) SO 103.21 | Reko propustků, propustek č.21 |
| 22) SO 201 | Zábradelní svodidlo opěrné zdi v km 10,930-11,005 |
| 23) SO 202 | Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi v km 11,686-11,707 |
| 24) SO 203 | Staré Hrabčcí - sanace sesuvu - km 22,004-22,036 |
| 25) SO 204 | Krásná Lípa, most ev.č.265-009a |
| 26) SO 205 | Krásná Lípa, most ev.č.265-010 |
| 27) SO 206 | Krásná Lípa, most ev.č.265-011 |
| 28) SO 207 | Krásný Buk, most ev.č.265-012 |
| 29) SO 208 | Krásný Buk, most ev.č.265-013 |
| 30) SO 209 | Brtníky, most ev.č.265-014 |
| 31) SO 210 | Velký Šenov, most ev.č.265-016 |
| 32) SO 211 | Krásná Lípa, most ev.č.265-009b |
| 33) SO 212 | Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi |
| 34) SO 301 | Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění |
| 35) SO 302 | Brtníky - rekonstrukce odvodnění |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Bude proveden odpočet nerealizovaných prací – z důvodu, že tyto práce nebyly provedeny.

Odůvodnění změny - odpočet:

Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: Roman Kühnel, DiS.	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Roman Hek
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP (AD) , datum, razítko: Daniela Dariusová, DiS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NÁVRH ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov SoD č.: 19/SML2096/SOD/INV	Číslo změny: 23.
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008849	Datum: 06.12.2021

Návrh změny navazuje na: vypočtení situace z průběhu stavby.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Změny prací se týkají následujících SO :

Soupis přípočtů po objektech: 0,00 Kč

Soupis odpočtů po objektech : - 5 270 964,16 Kč

SO 101A	Reko krytu km 10,196-26,358 – způsobilé náklady	- 2 719 406,92
SO 101.3	Úprava oblouku v km 16,800-17,020	- 240 218,34
SO 103.1	Reko propustků, propustek č.1	- 12 878,00
SO 103.3	Reko propustků, propustek č.3	- 17 536,00
SO 103.4	Reko propustků, propustek č.4	- 13 152,00
SO 103.6	Reko propustků, propustek č.6	- 17 536,00
SO 103.7	Reko propustků, propustek č.7	- 10 960,00
SO 103.8	Reko propustků, propustek č.8	- 19 180,00
SO 103.9	Reko propustků, propustek č.9	- 10 960,00
SO 103.10	Reko propustků, propustek č.10	- 422 970,45
SO 103.11	Reko propustků, propustek č.11	- 155 981,40
SO 103.12	Reko propustků, propustek č.12	- 254 724,96
SO 103.13	Reko propustků, propustek č.13	- 9 800,00
SO 103.14	Reko propustku, propustek č.14	- 7 437,00
SO 103.15	Reko propustku, propustek č.15	- 133 297,05
SO 103.16	Reko propustků, propustek č.16	- 15 344,00
SO 103.17	Reko propustků, propustek č.17	- 10 960,00
SO 103.18	Reko propustků, propustek č.18	- 9 864,00
SO 103.19	Reko propustků, propustek č.19	- 63 862,00
SO 103.20	Reko propustků, propustek č.20	- 15 732,00
SO 103.21	Reko propustků, propustek č.21	- 86 115,40
SO 201	Zábradelní svodidlo opěrné zdi v km 10,930-11,005	- 17 992,00
SO 202	Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi v km 11,686-11,707	- 35 747,20
SO 203	Staré Hrabčcí - sanace sesuvu - km 22,004-22,036	- 46 821,12
SO 204	Krásná Lípa, most ev.č.265-009a	- 68 927,60
SO 205	Krásná Lípa, most ev.č.265-010	- 1 708,00
SO 206	Krásná Lípa, most ev.č.265-011	- 2 411,15
SO 207	Krásný Buk, most ev.č.265-012	- 26 305,58
SO 208	Krásný Buk, most ev.č.265-013	- 34 386,28
SO 209	Brtníky, most ev.č.265-014	- 108 776,17
SO 210	Velký Šenov, most ev.č.265-016	- 74 260,96
SO 211	Krásná Lípa, most ev.č.265-009b	- 1 923,22
SO 212	Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi	- 174 256,70
SO 301	Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění	- 13 287,25
SO 302	Brtníky - rekonstrukce odvodnění	- 416 245,41

viz příloha: Zdůvodnění změny.
Položkový rozpočet k změnovému listu č. 23

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla:	- 5 270 964,16 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	5 270 964,16 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Ing. R.Hek	
Za objednatele: R. Kühnel, DiS. - TDS	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CZ06142/00/00/1

Stavba: Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	26. 11. 2021
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			5 270 964,16
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 270 964,16	1 106 902,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 377 866,63
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CZ06142/00/00/1

Stavba: Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Místo: Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 270 964,16	6 377 866,63
SO 101.3	Úprava oblouku v km 16,80-17,02	240 218,34	290 664,19
SO 101.A	Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady	2 719 406,92	3 290 482,37
SO 103.1	Reko propustků, propustek č.1	12 878,00	15 582,38
SO 103.10	Reko propustků, propustek č.10	422 970,45	511 794,24
SO 103.11	Reko propustků, propustek č.11	155 981,40	188 737,49
SO 103.12	Reko propustků, propustek č.12	254 724,96	308 217,20
SO 103.13	Reko propustků, propustek č.13	9 800,00	11 858,00
SO 103.14	Reko propustku, propustek č.14	7 437,00	8 998,77
SO 103.15	Reko propustku, propustek č.15	133 297,05	161 289,43
SO 103.16	Reko propustků, propustek č.16	15 344,00	18 566,24
SO 103.17	Reko propustků, propustek č.17	10 960,00	13 261,60
SO 103.18	Reko propustků, propustek č.18	9 864,00	11 935,44
SO 103.19	Reko propustků, propustek č.19	63 862,00	77 273,02
SO 103.20	Reko propustků, propustek č.20	15 732,00	19 035,72
SO 103.21	Reko propustků, propustek č.21	86 115,40	104 199,63
SO 103.3	Reko propustků, propustek č.3	17 536,00	21 218,56
SO 103.4	Reko propustků, propustek č.4	13 152,00	15 913,92
SO 103.6	Reko propustků, propustek č.6	17 536,00	21 218,56
SO 103.7	Reko propustků, propustek č.7	10 960,00	13 261,60
SO 103.8	Reko propustků, propustek č.8	19 180,00	23 207,80
SO 103.9	Reko propustků, propustek č.9	10 960,00	13 261,60
SO 201	Zábradelní svodidlo opěrné zdi v km 10,930-11,005	17 992,00	21 770,32
SO 202	Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi v km 11,686-11,707	35 747,20	43 254,11
SO 203	Staré Hraběcí - sanace sesuvu - km 22,004-22,036	46 821,12	56 653,56
SO 204	Krásná Lípa, most ev.č.265-009a	68 927,60	83 402,40
SO 205	Krásná Lípa, most ev.č.265-010	1 708,00	2 066,68
SO 206	Krásná Lípa, most ev.č.265-011	2 411,15	2 917,49
SO 207	Krásný Buk, most ev.č.265-012	26 305,58	31 829,75
SO 208	Krásný Buk, most ev.č.265-013	34 386,28	41 607,40
SO 209	Brtníky, most ev.č.265-014	108 776,17	131 619,17
SO 210	Velký Šenov, most ev.č.265-016	74 260,96	89 855,76
SO 211	Krásná Lípa, most ev.č.265-009b	1 923,22	2 327,10
SO 212	Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi	174 256,70	210 850,61
SO 301	Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění	13 287,25	16 077,57
SO 302	Brtníky - rekonstrukce odvodnění	416 245,41	503 656,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 101.3 - Úprava oblouku v km 16,80-17,02

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

240 218,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 218,34	21,00%	50 445,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

290 664,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 101.3 - Úprava oblouku v km 16,80-17,02

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

240 218,34

HSV - Práce a dodávky HSV

232 521,02

1 - Zemní práce	7 567,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	44 938,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 922,30
997 - Přesun sutě	2 998,39
998 - Přesun hmot	26 094,38
PSV - Práce a dodávky PSV	7 697,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 646,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 051,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 101.3 - Úprava oblouku v km 16,80-17,02

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

240 218,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

232 521,02

D 1

Zemní práce

7 567,14

14	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	32,000		
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	7,813		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m2	26,018		
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	534,000		
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m2	26,018		
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,574		
12	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	14,250		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

D 5

Komunikace pozemní

44 938,81

37	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	23,800		
38	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	23,800		
39	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	23,800		
40	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0.60 kg/m2	m2	23,800		
41	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2	m2	60,210		
42	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0.40 kg/m2	m2	23,800		
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	58,800		
44	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	23,800		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

150 922,30

33	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	5,700		
34	M	553030061	zábradlí silniční dvoumadelové ocel. trubka žárově pozinkovaná	m	5,700		
95	K	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus	1,000		
46	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	16,000		
47	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	16,000		
13	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	50,000		

D 997

Přesun sutě

2 998,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,576		
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	394,880		
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,040		
21	K	997221845.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	14,356		
22	K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	9,280		
D 998 Přesun hmot							26 094,38
51	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ZB nebo předpíatých v do 20 m	t	13,917		
D PSV Práce a dodávky PSV							7 697,32
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 646,29
53	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,200		
54	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,001		
55	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	7,200		
56	M	111631520	lak asfaltový izolační	t	0,005		
57	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,006		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							3 051,03
58	K	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,945		
59	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,945		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 101.A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 719 406,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 719 406,92	21,00%	571 075,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 290 482,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 101.A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 719 406,92

HSV - Práce a dodávky HSV

2 719 406,92

1 - Zemní práce

582 735,51

5 - Komunikace pozemní

909 856,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 129 510,00

997 - Přesun sutě

97 305,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 101.A - Reko krytu km 10,196-26,358 - způsobilé náklady

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 719 406,92

D HSV Práce a dodávky HSV

2 719 406,92

D 1 Zemní práce

582 735,51

13	K	113154432	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	6 111,400		
14	K	113154434	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	775,000		
17	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo hornin tř. 4	m3	33,430		
44	K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně		1 793,700		
133	M	592274960	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	101,000		
45	M	583312021	materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle ČSN 73 6133	t	2 588,846		
46	K	171201211.	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6 993,432		

D 5 Komunikace pozemní

909 856,00

155	K	572274118	Oprava trhlin a výtluků infračerveným topným zařízením v komunikaci plochy nad 100 m2 tl do 30 mm	m2	120,000		
156	K	57227412R	Provedení asfaltové pružné membrány (SAMI) vč. oprav trhlin do 25 mm	m2	1 300,000		
56	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	457,000		
58	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	401,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 129 510,00

84	K	911334122R	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní ze svislých tvčí vč. nátěru	m	105,000		
129	K	919724901	Oprava mozaikových trhlin dle TP 115	m2	170,000		
130	K	919724902	Oprava příčných trhlin dle TP 115	m2	190,000		
152	K	919724902a	Oprava příčných trhlin dle TP 115	m2	131,000		
153	K	919724902b	Oprava příčných trhlin dle TP 115	m2	73,000		
131	K	919724903	Oprava podélných trhlin dle TP 115	m2	216,000		
154	K	919724903a	Oprava podélných trhlin dle TP 115	m2	290,000		
132	K	935112211R	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	63,000		

D 997 Přesun sutě

97 305,41

144	K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	2 702,928		
-----	---	------------	---	---	-----------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.1 - Reko propustků, propustek č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 878,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 878,00	21,00%	2 704,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 582,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.1 - Reko propustků, propustek č.1

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 878,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 878,00

5 - Komunikace pozemní

12 878,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.1 - Reko propustků, propustek č.1

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 878,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 878,00

D 5

Komunikace pozemní

12 878,00

55	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	47,000		
57	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	47,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.10 - Reko propustků, propustek č.10

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

422 970,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	422 970,45	21,00%	88 823,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

511 794,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.10 - Reko propustků, propustek č.10

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

422 970,45

HSV - Práce a dodávky HSV

422 970,45

2 - Zakládání

69 035,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce

313 333,21

5 - Komunikace pozemní

22 610,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 992,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.10 - Reko propustků, propustek č.10

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

422 970,45

D HSV Práce a dodávky HSV 422 970,45

D 2 Zakládání 69 035,24

32	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	5,175		
33	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	12,450		
34	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	12,450		
35	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,336		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 313 333,21

40	K	334213121	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	18,000		
41	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	23,877		
44	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	1,493		

D 5 Komunikace pozemní 22 610,00

53	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2	m2	35,000		
54	K	573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.40 kg/m2	m2	35,000		
55	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000		
56	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 992,00

58	K	911331413	Náběh svodidla 1str JSNH4-H2 8m	m	8,000		
----	---	-----------	---------------------------------	---	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.11 - Reko propustků, propustek č.11

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 981,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 981,40	21,00%	32 756,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 737,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.11 - Reko propustků, propustek č.11

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 981,40

HSV - Práce a dodávky HSV

155 981,40

1 - Zemní práce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 742,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 580,20

997 - Přesun sutě

5 344,00

998 - Přesun hmot

9 315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.11 - Reko propustků, propustek č.11

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

155 981,40

D HSV Práce a dodávky HSV 155 981,40

D 1 Zemní práce 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 742,20

26	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	68,300		
25	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	11,600		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 580,20

47	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	8,000		
48	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	16,000		
31	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	11,600		
32	K	938903114	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu kvádrovém	m2	68,300		
33	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000		
34	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	24,000		

D 997 Přesun sutě 5 344,00

41	K	997013801.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	16,000		
----	---	------------	--	---	--------	--	--

D 998 Přesun hmot 9 315,00

40	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	22,500		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.12 - Reko propustků, propustek č.12

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

254 724,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	254 724,96	21,00%	53 492,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

308 217,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.12 - Reko propustků, propustek č.12

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

254 724,96

HSV - Práce a dodávky HSV

249 596,75

2 - Zakládání	31 153,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	190 597,21
4 - Vodorovné konstrukce	12 046,50
5 - Komunikace pozemní	9 590,00
998 - Přesun hmot	6 210,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 128,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 128,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.12 - Reko propustků, propustek č.12

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

254 724,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				249 596,75
D	2		Zakládání				31 153,04
32	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	3,840		
36	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,200		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				190 597,21
37	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,450		
38	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	2,100		
39	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	2,100		
40	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,038		
41	K	334213121	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	9,000		
42	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	11,263		
45	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	1,419		
D	4		Vodorovné konstrukce				12 046,50
51	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	4,500		
D	5		Komunikace pozemní				9 590,00
56	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	35,000		
58	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000		
D	998		Přesun hmot				6 210,00
78	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ZB nebo předpíatých v do 20 m	t	15,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 128,21
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 128,21
80	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	41,175		
81	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,014		
82	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	41,175		
83	M	111631520	lak asfaltový izolační	t	0,018		
84	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,033		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.13 - Reko propustků, propustek č.13

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 800,00	21,00%	2 058,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 858,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.13 - Reko propustků, propustek č.13

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 800,00

5 - Komunikace pozemní

9 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.13 - Reko propustků, propustek č.13

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 800,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 800,00

D 5

Komunikace pozemní

9 800,00

56	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m ²	m ²	35,000		
57	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	35,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.14 - Reko propustku, propustek č.14

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 437,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 437,00	21,00%	1 561,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 998,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.14 - Reko propustku, propustek č.14

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 437,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 437,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 437,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.14 - Reko propustku, propustek č.14

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 437,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 437,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 437,00

22	K	91133111R	Síňiční svodidlo ocelové s osazením sloupků zabíraním vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/H1 jednostranné	m	3,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.15 - Reko propustku, propustek č.15

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 297,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 297,05	21,00%	27 992,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 289,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.15 - Reko propustku, propustek č.15

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 297,05

HSV - Práce a dodávky HSV

133 297,05

5 - Komunikace pozemní

11 684,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

121 613,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.15 - Reko propustku, propustek č.15

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133 297,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

133 297,05

D 5

Komunikace pozemní

11 684,05

34	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	22,450		
44	M	553030061	zábradlí silniční dvoumadlové ocel. trubka žárově pozinkovaná	m	1,800		
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	22,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

121 613,00

66	K	914001011	Provizorní přemostění propustku dl. 15m, š. 3,5m	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.16 - Reko propustků, propustek č.16

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 344,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 344,00	21,00%	3 222,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 566,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.16 - Reko propustků, propustek č.16

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 344,00

HSV - Práce a dodávky HSV

15 344,00

5 - Komunikace pozemní

15 344,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.16 - Reko propustků, propustek č.16

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 344,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 344,00

D 5

Komunikace pozemní

15 344,00

54	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	56,000		
56	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	56,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.17 - Reko propustků, propustek č.17

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 960,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 960,00	21,00%	2 301,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 261,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.17 - Reko propustků, propustek č.17

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 960,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 960,00

5 - Komunikace pozemní

10 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.17 - Reko propustků, propustek č.17

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 960,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 960,00

D 5

Komunikace pozemní

10 960,00

56	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	40,000		
58	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	40,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.18 - Reko propustků, propustek č.18

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 864,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 864,00	21,00%	2 071,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 935,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.18 - Reko propustků, propustek č.18

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 864,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 864,00

5 - Komunikace pozemní

9 864,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.18 - Reko propustků, propustek č.18

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 864,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 864,00

D 5

Komunikace pozemní

9 864,00

50	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	36,000		
52	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	36,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.19 - Reko propustků, propustek č.19

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 862,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 862,00	21,00%	13 411,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 273,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.19 - Reko propustků, propustek č.19

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 862,00

HSV - Práce a dodávky HSV

63 862,00

5 - Komunikace pozemní

30 805,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 056,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.19 - Reko propustků, propustek č.19

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 862,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

63 862,00

D 5

Komunikace pozemní

30 805,60

45	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	117,600		
47	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	112,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 056,40

135	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	4,000		
71	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	8,000		
136	K	91133141R	Přechodový díl mezi zábradelním a jednostranným silničním svodidlem ZS/H2 - JS/H1 délky	m	2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.20 - Reko propustků, propustek č.20

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 732,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 732,00	21,00%	3 303,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 035,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.20 - Reko propustků, propustek č.20

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 732,00

HSV - Práce a dodávky HSV

15 732,00

5 - Komunikace pozemní

11 234,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 498,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.20 - Reko propustků, propustek č.20

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 732,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 732,00

D 5

Komunikace pozemní

11 234,00

59	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	41,000		
61	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	41,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 498,00

65	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	2,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.21 - Reko propustků, propustek č.21

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 115,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 115,40	21,00%	18 084,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 199,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.21 - Reko propustků, propustek č.21

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 115,40

HSV - Práce a dodávky HSV

86 115,40

5 - Komunikace pozemní

9 891,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 224,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.21 - Reko propustků, propustek č.21

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 115,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 115,40

D 5

Komunikace pozemní

9 891,40

50	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	36,100		
52	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	36,100		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 224,00

56	K	911334121R	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní z vodorovných tvčič. nátěru	m	8,000		
----	---	------------	---	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.3 - Reko propustků, propustek č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 536,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 536,00	21,00%	3 682,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 218,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.3 - Reko propustků, propustek č.3

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 536,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 536,00

5 - Komunikace pozemní

17 536,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.3 - Reko propustků, propustek č.3

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 536,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 536,00

D 5

Komunikace pozemní

17 536,00

55	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	64,000		
57	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	64,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.4 - Reko propustků, propustek č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 152,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 152,00	21,00%	2 761,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 913,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.4 - Reko propustků, propustek č.4

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 152,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 152,00

5 - Komunikace pozemní

13 152,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.4 - Reko propustků, propustek č.4

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 152,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 152,00

D 5

Komunikace pozemní

13 152,00

53	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	48,000		
55	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	48,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.6 - Reko propustků, propustek č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 536,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 536,00	21,00%	3 682,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 218,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.6 - Reko propustků, propustek č.6

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 536,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 536,00

5 - Komunikace pozemní

17 536,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.6 - Reko propustků, propustek č.6

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 536,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 536,00

D 5

Komunikace pozemní

17 536,00

57	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	64,000		
59	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	64,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.7 - Reko propustků, propustek č.7

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 960,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 960,00	21,00%	2 301,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 261,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.7 - Reko propustků, propustek č.7

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 960,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 960,00

5 - Komunikace pozemní

10 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.7 - Reko propustků, propustek č.7

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 960,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 960,00

D 5

Komunikace pozemní

10 960,00

54	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	40,000		
56	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	40,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.8 - Reko propustků, propustek č.8

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 180,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 180,00	21,00%	4 027,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 207,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.8 - Reko propustků, propustek č.8

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 180,00

HSV - Práce a dodávky HSV

19 180,00

5 - Komunikace pozemní

19 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.8 - Reko propustků, propustek č.8

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 180,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 180,00

D 5

Komunikace pozemní

19 180,00

59	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	70,000		
61	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	70,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.9 - Reko propustků, propustek č.9

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 960,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 960,00	21,00%	2 301,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 261,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.9 - Reko propustků, propustek č.9

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 960,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 960,00

5 - Komunikace pozemní

10 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 103.9 - Reko propustků, propustek č.9

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 960,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 960,00

D 5

Komunikace pozemní

10 960,00

61	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	40,000		
63	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	40,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 201 - Zábradelní svodidlo opěrné zdi v km 10,930-11,005

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 992,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 992,00	21,00%	3 778,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 770,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 201 - Zábradelní svodidlo opěrné zdi v km 10,930-11,005

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 992,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 992,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 992,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 201 - Zábradelní svodidlo opěrné zdi v km 10,930-11,005

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 992,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 992,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 992,00

61	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	8,000		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi v km 11,686-11,707

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 747,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 747,20	21,00%	7 506,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 254,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi v km 11,686-11,707

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 747,20

HSV - Práce a dodávky HSV

35 747,20

5 - Komunikace pozemní

17 755,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 992,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 202 - Krásný Buk - rekonstrukce opěrné zdi v km 11,686-11,707

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 747,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 747,20

D 5

Komunikace pozemní

17 755,20

65	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m ²	m ²	64,800		
67	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	64,800		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 992,00

69	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	8,000		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 203 - Staré Hraběcí - sanace sesuvu - km 22,004-22,036

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 821,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 821,12	21,00%	9 832,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 653,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 203 - Staré Hraběcí - sanace sesuvu - km 22,004-22,036

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 821,12

HSV - Práce a dodávky HSV

46 821,12

5 - Komunikace pozemní

46 821,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 203 - Staré Hraběcí - sanace sesuvu - km 22,004-22,036

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 821,12

D HSV Práce a dodávky HSV 46 821,12

D 5 Komunikace pozemní 46 821,12

30	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2	m2	170,880		
32	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	170,880		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 204 - Krásná Lípa, most ev.č.265-009a

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 927,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 927,60	21,00%	14 474,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 402,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 204 - Krásná Lípa, most ev.č.265-009a

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 927,60

HSV - Práce a dodávky HSV

68 927,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 121,90

5 - Komunikace pozemní

43 365,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 204 - Krásná Lípa, most ev.č.265-009a

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 927,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 927,60

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

23 121,90

27	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,450		
28	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	0,450		
34	K	395453111	Plášť torkretový v opěře tl 30 mm	m2	10,800		

D 5

Komunikace pozemní

43 365,70

49	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	90,000		
51	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	141,750		
53	K	578132214	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,530		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 440,00

65	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	40,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 205 - Krásná Lípa, most ev.č.265-010

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 708,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 708,00	21,00%	358,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 066,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 205 - Krásná Lípa, most ev.č.265-010

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 708,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 708,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 708,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 205 - Krásná Lípa, most ev.č.265-010

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 708,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 708,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 708,00
53	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	28,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 206 - Krásná Lípa, most ev.č.265-011

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 411,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 411,15	21,00%	506,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 917,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 206 - Krásná Lípa, most ev.č.265-011

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 411,15

HSV - Práce a dodávky HSV

2 411,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 318,00

998 - Přesun hmot

93,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 206 - Krásná Lípa, most ev.č.265-011

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 411,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 411,15

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 318,00

46	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	38,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D 998

Přesun hmot

93,15

53	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,225		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 207 - Krásný Buk, most ev.č.265-012

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 305,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 305,58	21,00%	5 524,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 829,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 207 - Krásný Buk, most ev.č.265-012

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 305,58

HSV - Práce a dodávky HSV

26 304,78

5 - Komunikace pozemní

24 962,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 342,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 207 - Krásný Buk, most ev.č.265-012

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 305,58

D HSV Práce a dodávky HSV 26 304,78

D 5 Komunikace pozemní 24 962,78

49	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	91,105		
51	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	91,105		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 342,00

60	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	22,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 0,80

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,80

72	K	783851212R	Nátěry omítek a betonových povrchů epoxidové a epoxidehtové epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x email s 1x plným tmelením	m	0,002		
----	---	------------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 208 - Krásný Buk, most ev.č.265-013

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 386,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 386,28	21,00%	7 221,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 607,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 208 - Krásný Buk, most ev.č.265-013

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 386,28

HSV - Práce a dodávky HSV

34 386,28

5 - Komunikace pozemní

32 188,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 196,00

998 - Přesun hmot

2,07

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 208 - Krásný Buk, most ev.č.265-013

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 386,28

D HSV Práce a dodávky HSV 34 386,28

D 5 Komunikace pozemní 32 188,21

29	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m ²	m ²	80,830		
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	118,600		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 196,00

38	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	36,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D 998 Přesun hmot 2,07

43	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,005		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 209 - Brtníky, most ev.č.265-014

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 776,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 776,17	21,00%	22 843,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 619,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 209 - Brtníky, most ev.č.265-014

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 776,17

HSV - Práce a dodávky HSV

108 776,17

5 - Komunikace pozemní

101 944,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 832,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 209 - Brtníky, most ev.č.265-014

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 776,17

D HSV Práce a dodávky HSV 108 776,17

D 5 Komunikace pozemní 101 944,17

32	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	372,059		
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	372,059		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 832,00

41	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	112,000		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 210 - Velký Šenov, most ev.č.265-016

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 260,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 260,96	21,00%	15 594,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 855,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 210 - Velký Šenov, most ev.č.265-016

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 260,96

HSV - Práce a dodávky HSV

74 260,96

5 - Komunikace pozemní

22 721,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 377,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 162,19

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 210 - Velký Šenov, most ev.č.265-016

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 260,96

D HSV Práce a dodávky HSV 74 260,96

D 5 Komunikace pozemní 22 721,42

34	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	41,540		
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	86,360		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 377,35

38	K	622451252	Vnější omítka stěn torkretová dvouvrstvá tl 10+10 mm	m ²	7,575		
----	---	-----------	--	----------------	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 162,19

27	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	0,600		
29	K	911121211R	Zábradlí ocelové s dřevěnou výplní	m	5,000		
45	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	32,000		
61	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m ²	36,345		

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 211 - Krásná Lípa, most ev.č.265-009b

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 923,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 923,22	21,00%	403,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 327,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 211 - Krásná Lípa, most ev.č.265-009b

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 923,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 921,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 708,00

998 - Přesun hmot

213,21

PSV - Práce a dodávky PSV

2,01

783 - Dokončovací práce - nátěry

2,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 211 - Krásná Lípa, most ev.č.265-009b

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 923,22
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 921,21
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 708,00
57	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	28,000		
D		998	Přesun hmot				213,21
62	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,515		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2,01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				2,01
69	K	783851212R	Nátěry omítek a betonových povrchů epoxidové a epoxidehtové epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x email s 1x plným tmelením	m	0,005		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 212 - Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

174 256,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 256,70	21,00%	36 593,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

210 850,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 212 - Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 256,70

HSV - Práce a dodávky HSV

174 256,70

5 - Komunikace pozemní

50 498,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 758,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 212 - Krásná Lípa - Rekonstrukce opěrné zdi

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 256,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

174 256,70

D 5

Komunikace pozemní

50 498,20

63	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	184,300		
65	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	184,300		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 758,50

103	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	10,500		
68	K	911334122R	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní ze svislých tvčív vč. nátěru	m	2,500		
75	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	77 244,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 301 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 287,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 287,25	21,00%	2 790,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 077,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 301 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 287,25

HSV - Práce a dodávky HSV

13 287,25

1 - Zemní práce

9 639,72

5 - Komunikace pozemní

1,17

8 - Trubní vedení

0,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,27

997 - Přesun sutě

3 645,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 301 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 287,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 287,25

D 1

Zemní práce

9 639,72

1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,001		
9	K	171201211.	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,700		
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,001		
12	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,001		

D 5

Komunikace pozemní

1,17

26	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	0,001		
51	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	0,001		
27	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	0,001		
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,001		
30	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,001		

D 8

Trubní vedení

0,53

31	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	0,001		
34	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	0,001		
35	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	0,001		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,27

46	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	0,002		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 997

Přesun sutě

3 645,56

18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze svrkých materiálů	t	0,001		
21	K	997221845.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	6,637		
22	K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	12,180		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 302 - Brtníky - rekonstrukce odvodnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

416 245,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	416 245,41	21,00%	87 411,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

503 656,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 302 - Brtníky - rekonstrukce odvodnění

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

416 245,41

HSV - Práce a dodávky HSV

416 245,41

1 - Zemní práce	235 019,67
4 - Vodorovné konstrukce	5 797,44
5 - Komunikace pozemní	74 000,80
8 - Trubní vedení	65 646,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	31 935,53
998 - Přesun hmot	3 845,97
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov ZL č. 23

Objekt:

SO 302 - Brtníky - rekonstrukce odvodnění

Místo:

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

416 245,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

416 245,41

D 1

Zemní práce

235 019,67

15	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně	m2	39,600		
16	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	39,600		
1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	35,640		
2	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	59,400		
3	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4	m3	29,700		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	99,000		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	99,000		
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	59,400		
7	K	162701105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m2	59,400		
8	K	162701109	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	2 316,600		
9	K	171201211.	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	106,920		
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,620		
11	M	583312022	zásypový materiál nenamrzavý	t	67,716		
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,820		
13	M	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	32,076		
14	K	181951102	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	39,600		

D 4

Vodorovné konstrukce

5 797,44

23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,960		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 5

Komunikace pozemní

74 000,80

24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	39,600		
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	39,600		
26	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	39,600		
51	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	39,600		
27	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	95,200		
28	K	573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	39,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	95,200		
30	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	39,600		

D 8 Trubní vedení 65 646,00

31	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	33,000		
32	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	3,000		
33	M	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45°	kus	3,000		
34	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	33,000		
35	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	33,000		
36	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000		
37	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	3,000		
38	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	3,000		
39	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	3,000		
40	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpustí, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	3,000		
48	K	895941811R	Vybourání uliční vpusti	kus	3,000		
41	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000		
42	M	5524213901	Rám litinový pro ulič mříž 500x500	m	3,000		
43	M	2455183002	Mříž kompozit vpust' 500x500x75 mm	kg	3,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 31 935,53

17	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,968		
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	895,752		
19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	12,513		
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	488,046		
21	K	997221845.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	12,513		
22	K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	22,968		

D 998 Přesun hmot 3 845,97

49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,713		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00