

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/044/R/SoD/15 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 06563/2016 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

„Modernizace rejd plavební komory Kořensko“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

se sídlem na adrese nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č.j. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

IČ: 67981801

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Peněžní ústav: ČNB, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

(„OBJEDNATEL“)

ZHOTOVITELEM

Metrostav a.s.

se sídlem na adrese Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze v oddíle B vložce 758

IČ:00014915

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jiří Bělohav, předseda
představenstva, Ing. František Kočí, člen představenstva

Peněžní ústav: [REDAKCE]

[REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(„ZHOTOVITEL“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY“ nebo
„STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

PREAMBULE

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XLII. ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/044/R/SoD/15 (evidenční číslo smlouvy
objednatele), č. 5315510001 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 2. 9. 2016
(„Smlouva“) doplňuje a mění následovně:

1. Změna adresy pro doručování zhotovitele

Adresa pro doručování se nově mění na: [Husova 17, PSČ 370 05 České Budějovice.](#)

2. Provedení dodatečných stavebních prací

SMLUVNÍ STRANY souhlasně konstatují, že při provádění stavebních prací došlo vlivem geologických poměrů stavby ke změně položek a postupu prací na stavbě, jejichž následkem byl vznik víceprací, přičemž vícepráce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných jevů. Tyto práce jsou nezbytně nutné k dokončení stavebního díla a nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky. Podrobnější zdůvodnění společně s oceněním jednotlivých položek jsou uvedeny v částkách bez DPH je uvedeno ve Změnových listech č.1-4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Smluvní cena

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných stavebních prací podle ustanovení čl. 2 (Provedení dodatečných stavebních prací) tohoto dodatku odměnu v celkové výši 2 241 965,78 Kč (slovy: dva milióny dvě stě čtyřicet jedna tisíc devět set šedesát pět korun českých a sedmdesát osm haléřů) bez DPH, tj. 2 712 778,59 Kč (slovy: dva milióny sedm set dvanáct tisíc sedm set osmdesát korun českých a padesát devět haléřů) s DPH.

3.2. V souvislosti se změnami Smlouvy o dílo, které vyplývají z tohoto dodatku č. 1, SMLUVNÍ CENA DÍLA činí:

cena bez DPH: 34 851 944,67 Kč (slovy: třicet čtyři miliónů osm set padesát jedna tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých a šedesát sedm haléřů)

sazba DPH: 21%

DPH: 7 318 908,38 Kč (slovy: sedm miliónů tři sta osmnáct tisíc devět set osm korun českých a třicet osm haléřů)

Celková cena DÍLA včetně DPH: 42 170 853,05 Kč (slovy: čtyřicet dva miliónů sto sedmdesát tisíc osm set padesát tři korun českých a pět haléřů)

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

4.3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy o dílo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

4.4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 – 4

V Praze dne 2017

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne 2017

Za ZHOTOVITELE

Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Záznam z jednání

PS 02b

POSTUPOVÁ SCHŮZKA STAVBY č. 02b

MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO

Datum: 20. 10. 2016

Čas: 13:30 hod.

Místo: Plavební komora Kořensko

Kal. týden: 42 /2016

Číslo projektu: 531 551 0001

Datum dokončení stavby: 10. 6. 2016

Osoby zúčastněné na akci:

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
00	PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ		
01a.00.1.	Proběhlé: 01a.1., 02a.1.		
	02b.1. Byla provedena prohlídka staveniště.	Info	-
10	AGENDA KOORDINÁTORA BOZP		
01a.10.1.	01a.1. GD zaslal rizika a technologické postupy prací uvažovaných podle HMG koordinátorovi BOZP.	Info	Průběžně
20	AGENDA PROJEKTANTA – (Proj.)		
30	AGENDA GENERÁLNÍHO DODAVATELE - (GD)		
SPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI			
	Proběhlé: 01a.1., 01a.2., 01a.3., 01a.4., 01a.5.,		
01a.30.1.	02a.1. GD upozorňuje, že po sejmutí zeminy na objektu horní rejdy, byla tl. vrstvy ornice maximálně 3 cm. Zbytek sejmuté zeminy tvořila směs kamenů, kořenů a odpadků z bývalé stavby.	Info	-
	02a.2. GD předloží čestné prohlášení používání rozpustných olejů v nasazené mechanizaci ve vodním toku.	Info	-
	Hotovo, předáno.		
	02b.1. GD předloží návrh na úpravu typu a povrchové úpravy štetovnic.	GD	Co nejdříve
	02b.2. GD předloží do příštího KD 03 návrh záměny osvětlení (LED osvětlení za výbojkové).	GD	Do 3. 11. 2016
DIO			
01a.30.2.	01a.1. Na místní komunikaci mezi areálem Povodí s.p. a centrem obce bude provedeno DIO dle PD (dopravní značení pro omezení rychlosti upozornění na pohyb dětí). V této souvislosti budou všichni řidiči stavby prokazatelně informováni o dodržování bezpečnosti při průjezdu obcí (zvýšené riziko při pohybu dětí).	GD	Trvale
	02b.1. Do termínu zahájení prací spojených s velkým dopravním zatížením nákladních vozů (přibližně jaro 2017), bude DIO řešeno dle běžného silničního provozu. GD zajistí vyjádření dopravního odboru města Týn nad Vltavou.	Info GD	Co nejdříve
PROJEKTOVÁ AGENDA			

Záznam z jednání

PS 02b

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
PUBLICITA			
01a.30.4.	01a.1. <u>Osoby odpovědné za publicitu:</u> Ing. Jan Bukovský, Ph.D. – ŘVC Bc. Martin Mydlář – ŘVC Ing. Eva Bartoňová – Metrostav	Info	-
	01a.2. Publicita bude dále řešena samostatně, KD publicity budou realizovány 1 x za měsíc ve smyslu přílohy č. 10 SOD.	Info GD	-
	01a.3. Osazení 2 ks billboardů bude upřesněno na KD 02.	Info	-
	Hotovo, osazeno.		
REALIZACE			
01a.30.5.	Proběhlé: 01a.1., 02a.1.		
	02b.1. Realizace úpravy terénu horní rejdy. Příprava pro opevnění břehu štětovou stěnou.	Info	-
HARMONOGRAM			
01a.30.6.	01a.1. GD do KD 02 zpracuje podrobný HMG na měsíc 10/2016.	Info	-
	Hotovo, předáno.		
	01a.2. GD předložil aktualizovaný celkový HMG stavby. Tento je přílohou tohoto zápisu PS 01a.	Info	-
40	AGENDA SPRÁVCE STAVBY - (TDS, AD aj.)		
01a.40.1.	Proběhlé: 01a.2.		
	01a.1. TDS zajistí na příslušných úřadech prodloužení termínu dokončení stavby Hotovo, byly podány žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby na příslušných úřadech.	Info	-
50	AGENDA OBJEDNATELE		
01a.50.1.	01a.1. Objednatel předá TDS plnou moc pro zastupování objednatele.	Info	-
	Hotovo, předáno.		
70	AGENDA OBCE VŠEMYSLICE		
80	AGENDA SPRÁVCE VODNÍHO TOKU		
85	AGENDA STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY		

Záznam z jednání

PS 02b

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
90	AGENDA OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY		
90a	MÚ Týn nad Vltavou – odbor životního prostředí (OŽP), vodoprávní úřad		
90b	MÚ Týn nad Vltavou – odbor dopravy a silniční hospodářství (ODSH)		
90c	ČEZ		
01a.90c.1.	01a.1. Zástupce ČEZ VE EKO upozorňuje na souběžnou výstavbu optického kabelu do konce roku 2016.	Info	-
	01a.2. Zástupce ČEZ JETE požaduje po dokončení stavby dolní rejdy zachování příjezdové komunikace dle části dokumentace D.1.2 výkresu 7a.	Info	-
90d	RŮZNÉ		

ZAZNAMENAL: Ing. Radek Pártl

DATUM: 24. 10. 2016

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ (KD 03): 3. 11. 2016

MÍSTO: ZS Plavební komora Kořensko 13:30

PŘÍŠTÍ PS (PS 03a): 10. 11. 2016

MÍSTO: ZS Plavební komora Kořensko 13:30








PŘIZVÁNÍ NA KD: ŘVC, GD, Projektant, obec Všemyslice

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků Postupové schůzky č. 02b akce: „MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO“ organizované zadavatelem – Českou Republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Účastníci navštěvují místo plnění – STAVENIŠTĚ na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

ZS Plavební komora Kořensko dne: 20. 10. 2016

Jméno, PŘÍJMENÍ	Firma	e-mail / telefon	Podpis
Martin MYDLÁŘ	ŘVC ČR (Objednatel)	mydlar@rvccr.cz	
		602 269 091	
Václav PÁRTL	Koncept CB (SS)	vpartl@konceptcb.cz	
		602 160 501	
Radek PÁRTL	Koncept CB (SS)	rpartl@konceptcb.cz	
		723 122 403	
František SOUKUP	Koncept CB (Koo BOZP)	soukup.frant@seznam.cz	
		602 620 065	
Jan PROKEŠ	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)	prokes@metrostav.cz	
		606 604 556	
Jiří HAZUKA	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)	jiri.hazuka@metrostav.cz	
		776 139 428	
Václav CHMELENSKÝ	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)	vaclav.chmelensky@metrostav.cz	
		724 057 597	
Jiří KUČERA	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)	jiri.kucera@metrostav.cz	
		727 945 629	
Martin KAISER	Povodí Vltavy s.p.	kaiser@pvl.cz	
		724 138 727	
Radek ZÍDEK	Povodí Vltavy s.p.	radekzidek@volny.cz	
		602 454 439	
Tomáš VANĚČEK	Povodí Vltavy s.p.	tomas.vanecek@pvl.cz	
		723 454 602	
Martin DOLANSKÝ	ČEZ a.s. Vodní el. EKO	martin.dolansky@cez.cz	
		776 221 011	
Karel TŮMA	Obec Všemyslice	starosta@vsemyslice.eu	
		723 591 039	

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

Metrostav a.s.
Divize 6,
Kněžská 20
370 26 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
16/000/06

vyřizuje / telefon

dne:
24.10.2016

Věc: Vyjádření geotechnika k mocnosti humózní hlíny (ornice)

Na základě vašeho požadavku bylo prohlédnuto staveniště SO 01 Horní rejda a SO 03 Přístupová komunikace za účelem ověření mocnosti humózní hlíny (ornice).

Při terénní prohlídce je možné konstatovat, že průměrná mocnost je 3 cm (min. cca 1 cm max. 5 cm). Malá mocnost ornice je dána tím, že na současném staveništi byla v minulosti prováděna úprava bývalého zařízení staveniště (stavba Kořensko) a celé území je vyrovnáno různorodou navážkou (kameny, písek, stavební odpad apod.).

České Budějovice, dne 24.10.2016

Zpracoval:

vedoucí pracoviště České Budějovice

tel.:
fax:
e-mail:

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:

Záznam z jednání

KD 04

KONTROLNÍ DEN STAVBY č. 04

MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO

Datum: 1. 12. 2016

Čas: 13:30 hod.

Místo: Plavební komora Kořensko

Kal. týden: 48 /2016

Číslo projektu: 531 551 0001

Datum dokončení stavby: 10. 6. 2016

Osoby zúčastněné na akci:

Účast	FIRMA	JMÉNO	FUNKCE	E-MAIL	GSM
☐	Řed. Vodních Cest	Ing. Jan Bukovský PhD	objednatel - provoz		
☒	Řed. Vodních Cest	Bc. Martin Mydlář	objednatel- realizace		
☐	Řed. Vodních Cest	Ing. Jiří Kotoun	objednatel- realizace		
☒	Koncept CB	Ing. Václav Pártl	TDS, AD		
☒	Koncept CB		TDS		
☒	Koncept CB		koordinátor BOZP		
☐	Metrostav a.s., (GD)		vedoucí projektu		
☐	Metrostav a.s., (GD)		publicita		
☐	Metrostav a.s., (GD)		hlavní stavbyvedoucí		
☒	Metrostav a.s., (GD)		příprava stavby		
☒	Metrostav a.s., (GD)		stavbyvedoucí		
☐	Transconsult, s.r.o.		projektant		
☒	Povodí Vltavy s.p.		vedoucí jezný		
☐	Povodí Vltavy s.p.		úsekový technik		
☐	ČEZ a.s.		VE EKO		
☐	ČEZ a.s.		JETE		
☐	Obec Všemyslice		starosta		
☒	Přítomen jednání		☐ nepřítomen		

OSTATNÍ :

	FIRMA	JMÉNO	E-MAIL	GSM
☐	Min. dopravy ČR			
☒	Státní plavební správa			
☐	Povodí Vltavy s.p.			

HLAVNÍ TÉMATA

- 00. Prohlídka staveniště
- 05. Záznam z předchozího KD – připomínky
- 10. Agenda koordinátora BOZP
- 20. Agenda projektanta
- 30. Agenda generálního dodavatele
- 40. Agenda Správce stavby
- 50. Agenda objednatele - ŘVČČR
- 70. Agenda obce Všemyslice
- 80. Agenda správce vodního toku
- 85. Agenda Státní plavební správy
- 90. Agenda ostatních účastníků stavby a různé

Legenda:

číslování: 1.20.4

1 = číslo KDS, kdy se daný problém poprvé projednával

20 = číslo tematiky (agendy)

4 = pořadí problému v rámci tematiky

xxx = Nové body, kontrola předešlých

Záznam z jednání

KD 04

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
00	PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ		
01.00.1.	Proběhlé: 01.1., 02.1., 03.1.		
	04.1. Byla provedena kontrola staveniště.	Info	-
05	ZÁZNAM Z PŘEDCHOZÍHO KONTROLNÍHO DNE - Připomínky		
02.05.1.	Proběhlé: 02.1., 03.1.		
	04.1. Z předchozího KD 03 nejsou žádné připomínky.	Info	-
10	AGENDA KOORDINÁTORA BOZP		
01.10.1.	Proběhlé: 01.1., 03.1.		
	04.1. Koo BOZP požaduje po GD předložit chybějící TP a rizika.	GD	Ihned
20	AGENDA PROJEKTANTA – (Proj.)		
30	AGENDA GENERÁLNÍHO DODAVATELE - (GD)		
SPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI			
01.30.1.	Proběhlé: 01.1., 01.2., 01.3., 01.4., 02.1., 03.1.,		
	03.2. GD do příští PS 03a dodá veškeré doklady od štetovnic.	Info	-
	Hotovo, splněno.		
	04.1. GD předložil měsíční postupovou zprávu za 11/2016. Zpráva je přílohou tohoto zápisu z KD 04.	Info	-
	04.2. GD do příštího jednání předloží technický návrh na PKO štetovnic a opeření schválený projektantem.	GD	Do 7. 12. 2016
	04.3. GD předložil výkresy výztuže v rámci SO 01 Horní rejda.	Info	-
	04.4. GD do příštího jednání prověří společně s projektantem kontrolu předpětí zemních lanových kotev.	GD Projektant	Do 7. 12. 2016
DIO			
01.30.2.	Proběhlé: 01.1.		
	03.1. Do termínu zahájení prací spojených s velkým dopravním zatížením nákladních vozů (přibližně jaro 2017), bude DIO řešeno dle běžného silničního provozu. GD zajistí vyjádření dopravního odboru města Týn nad Vltavou.	Info	-
	GD předložil vyjádření dopravního odboru města Týn nad Vltavou ve formě zápisu do stavebního deníku.		
PROJEKTOVÁ AGENDA			
PUBLICITA			
01.30.4.	Proběhlé: 01.1., 01.2., 01.3.		

Záznam z jednání

KD 04

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
REALIZACE			
01.30.5.	Proběhlé: 01.1., 02.1., 03.1.		
	04.1. <u>SO 01 Horní rejda</u> Realizace vodorovného opancéřování hran, dvojitá převázka z rubové stěny, příprava pro vrtání kotev (průchodky pro kotvy) provádění za snížené hladiny 352,00 – 352,20 m.	Info	-
HARMONOGRAM			
01.30.6.	Proběhlé: 01.1., 02.1, 03.1.		
	04.1. GD předložil HMG na měsíc 12/2016.	Info	-
40	AGENDA SPRÁVCE STAVBY - (TDS, AD aj.)		
01.40.1.	Proběhlé: 01.2.		
	01.1. TDS zajistí na příslušných úřadech prodloužení termínu dokončení stavby	Info	-
	Bude zajištěno v 41. týdnu.		
	Hotovo, splněno.		
	TDS zajistil prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 9. 2016 u obou stavebních povolení.		
	04.1. TDS prověří návrh projektanta využití odtěžené horniny z objektu SO 01 Horní rejda pro pracovní plošinu objektu SO 02 Dolní rejda.	TDS	-
50	AGENDA OBJEDNATELE		
01.50.1.	Proběhlé: 01.1.		
	04.1. Objednatel upozorňuje GD na časovou evidenci posloupnosti návrhu změnových listů.	Info GD	-
70	AGENDA OBCE VŠEMYSLICE		
80	AGENDA SPRÁVCE VODNÍHO TOKU		
85	AGENDA STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY		

Záznam z jednání

KD 04

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
90	AGENDA OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY		
90a	MÚ Týn nad Vltavou – odbor životního prostředí (OŽP), vodoprávní úřad		
90b	MÚ Týn nad Vltavou – odbor dopravy a silniční hospodářství (ODSH)		
90c	ČEZ		
01.90c.1.	Proběhlé: 01.1., 02.1		
90d	RŮZNÉ		

ZAZNAMENAL:

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ (PS 04a):

PŘÍŠTÍ KD (KD 05):

07. 12. 2016

05. 01. 2017

DATUM: 05. 12. 2016

MÍSTO: ZS Plavební komora Kořensko 13:30

MÍSTO: ZS Plavební komora Kořensko 13:30

PŘIZVÁNÍ NA DALŠÍ PS:

ŘVC, GD, Projektant, obec Všemyslice

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků Kontrolního dne č. 04 akce: „*MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO*“ organizované zadavatelem – Českou Republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Účastníci navštěvují místo plnění – STAVENIŠTĚ na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

ZS Plavební komora Kořensko dne: 1. 12. 2016

Jméno, PŘÍJMENÍ	Firma	e-mail / telefon	Podpis
Martin MYDLÁŘ	ŘVC ČR (Objednatel)		
Václav PÁRTL	Koncept CB (SS)		
	Koncept CB (SS)		
	Koncept CB (Koo BOZP)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Povodí Vltavy s.p.		
	Povodí Vltavy s.p.		
	Povodí Vltavy s.p.		
	Obec Všemyslice		
	Geostav		

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

Měsíční postupová zpráva za měsíc listopad 2016

Práce na:

- Horní rejdě, štětová stěna trvalá. Výkop rýhy, beranění štětovnic, zámečnické konstrukce.
 - zhotovení podkladního betonu pro ŽB trám
 - kotvy převazujícího trámu
- Ostatní práce jsou plněny dle klimatických podmínek a technologických postupů.

HMG je plněn bez odchylek.

- **Soupis skutečně provedených prací dle SOD příloha 8 a dokladů příloha 4**

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

SO 01 Horní rejda – trvalá štětová stěna

SO 01.5 Převazující trám

SO 01.6 Kotvy převazujícího trámu

Přehled smluvních dokumentů:

- smlouva o dílo evidenční číslo objednatele S/ŘVC/044/R/SoD/15

Seznam platné dokumentace:

Dokumentace pro provedení stavby, vypracované společností
TRANSCONSULT s r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové,
zakázka č. 141231004.

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

Přehled plánovaných činností:

- Viz HMG na prosinec 2016

Dne 5.12.2016

Zpracoval:



Modernizace rejd PK Kořensko

Pro Metrostav a.s. konzultujeme některé části postupu výstavby na výše uvedené stavby. Pro stavební objekt „SO02 Dolní rejd“ jsme spočítali kubatury násypu pro plošinu potřebnou k vrtání pilot. Podkladem pro výpočet byly tyto výkresy PDPS – Transconsult s.r.o. – 04/2016:

1. D.1.2.7.a – Situace – Zemní práce – Plošina pro vrtání pilot s příjezdovou komunikací
2. D.1.2.7.b – Řezy – Zemní práce – Plošina pro vrtání pilot s příjezdovou komunikací

Výpočet je zobrazen v přehledné tabulce:

NÁSYPI				
STANIČENÍ	PLOCHA		PLOCHA CELKEM	OBJEM
M	M ²		M ²	M ³
60	0		0,00	3,25
65	1,3		1,30	10,03
70	2,71		2,71	9,70
75	1,17		1,17	2,93
80			0,00	1,25
85	0,5		0,50	6,13
90	0,2	1,75	1,95	12,73
95	3,14		3,14	24,55
100	6,68		6,68	36,78
105	8,03		8,03	35,23
110	6,06		6,06	55,70
115	16,22		16,22	118,55
120	31,2		31,20	150,53
125	29,01		29,01	119,38
130	18,54	0,2	18,74	81,65
135	13,92		13,92	62,88
140	10,93	0,3	11,23	51,73
145	9,08	0,38	9,46	42,63
150	7,59		7,59	37,33
155	7,34		7,34	47,53
160	11,67		11,67	74,88
165	18,28		18,28	98,15
170	20,98		20,98	116,25
175	25,52		25,52	137,48
180	29,47		29,47	30,34
181	31,2		31,20	70,20
184	15,6		15,60	15,60
186	0		0,00	0,00
CELKEM			1453,31 m ³	

V Praze 16.12.2016

Copyright © AQUATIS a.s.

Kubatury_Dolní rejd PK Kořensko.docx

strana 1

Záznam z jednání

PS 03b

POSTUPOVÁ SCHŮZKA STAVBY č. 03b

MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO

Datum: 24. 11. 2016

Čas: 13:30 hod.

Místo: Plavební komora Kořensko

Kal. týden: 47 /2016

Číslo projektu: 531 551 0001

Datum dokončení stavby: 10. 6. 2016

Osoby zúčastněné na akci:

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
00	PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ		
01a.00.1.	Proběhlé: 01a.1., 02a.1., 02b.1., 02b.1., 03a.1.		
	03b.1. Byla provedena prohlídka staveniště.	Info	-
10	AGENDA KOORDINÁTORA BOZP		
01a.10.1.	Proběhlé: 01a.1., 03a.1.		
	03b.1. KOO BOZP požaduje doplnění chybějících rizik a TP.	Info	-
20	AGENDA PROJEKTANTA – (Proj.)		
30	AGENDA GENERÁLNÍHO DODAVATELE - (GD)		
SPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI			
01a.30.1.	Proběhlé: 01a.1., 01a.2., 01a.3., 01a.4., 01a.5., 02a.1., 02b.1., 02a.2., 03a.1.		
	02b.2. GD předloží do příštího KD 03 návrh záměny osvětlení (LED osvětlení za výbojkové).	Info	-
	GD předložil návrh, bude řešeno změnovým listem v rámci elektroinstalace.		
	03b.1. GD předložil návrh povrchové úpravy ocelových prvků, které nebudou žárově zinkovány, tento byl odsouhlasen. Povrchová úprava štetovnic z vnější strany bude řešena následně. <u>Navržený nátěrový systém:</u> Očištění povrchu otryskáním na stupeň Sa 2,5 (dle ČSN ISO 8501-1) Metalizace ZnAl (Zinacor).....80 μm Základní nátěr.....60 μm Mezivrstva.....80 μm <u>Vrchní krycí nátěr.....80 μm</u> <i>Celková tl. nátěrového systému včetně metalizace.....300 μm</i>		
DIO			
01a.30.2.	Proběhlé: 01a.1.		
	02b.1. Do termínu zahájení prací spojených s velkým dopravním zatížením nákladních vozů (přibližně jaro 2017), bude DIO řešeno dle běžného silničního provozu. GD zajistí vyjádření dopravního odboru města Týn nad Vltavou.	Info	-
	GD předložil vyjádření dopravního odboru města Týn nad Vltavou ve formě zápisu do stavebního deníku.		
PROJEKTOVÁ AGENDA			

Záznam z jednání

PS 03b

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
PUBLICITA			
01a.30.4.	Proběhlé: 01a.1., 01a.2., 01a.3.		
REALIZACE			
01a.30.5.	Proběhlé: 01a.1., 02a.1., 02b.1., 03a.1.		
01a.30.5.	03b.1. Proběhla betonáž podkladního betonu. Provádí se dvojité převázka z rubové stěny, příprava pro vrtání kotev (průchodky pro kotvy) provádění za snížené hladiny 352,00 – 352,20 m.	Info	-
HARMONOGRAM			
01a.30.6.	Proběhlé: 01a.1., 01a.2.		
40	AGENDA SPRÁVCE STAVBY - (TDS, AD aj.)		
01a.40.1.	Proběhlé: 01a.1., 01a.2.		
01a.40.1.	03b.1. TDS zajistil prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 9. 2016 u obou stavebních povolení.	Info	-
50	AGENDA OBJEDNATELE		
01a.50.1.	Proběhlé: 01a.1.		
01a.50.1.	03b.1. Objednatel upozorňuje GD, že fakturace za měsíc 11/2016 musí být předložena do vlastních rukou dne 1. 12. 2016, nebo zaslána na ŘVC do 7. 12. 2016	Info GD	-
70	AGENDA OBCE VŠEMYSLICE		
80	AGENDA SPRÁVCE VODNÍHO TOKU		
03b.80.1.	03b.1. Zástupce PVL s.p. upozorňuje a doporučuje GD dřívější zahájení prací na dolní rejdě z důvodu kolísání hladiny na VD Orlík.	Info	-
85	AGENDA STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY		

Záznam z jednání

PS 03b

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
90	AGENDA OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY		
90a	MÚ Týn nad Vltavou – odbor životního prostředí (OŽP), vodoprávní úřad		
90b	MÚ Týn nad Vltavou – odbor dopravy a silniční hospodářství (ODSH)		
90c	ČEZ		
01a.90c.1.	Proběhlé: 01a.1., 01a.2.	Info	-
90d	RŮZNÉ		
03b.90d.01	03b.1. GD předložil ZL č. 1 a 2 k připomínkování.	Info	-

ZAZNAMENAL:



DATUM: 28. 11. 2016

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ (KD 04): 01. 12. 2016

MÍSTO: ZS Plavební komora Kořensko 13:30

PŘÍŠTÍ PS (PS 04a): 08. 12. 2016

MÍSTO: ZS Plavební komora Kořensko 13:30

PŘIZVÁNÍ NA KD: ŘVC, GD, Projektant, obec Všemyslice

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků Postupové schůzky č. 03b akce: „*MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO*“ organizované zadavatelem – Českou Republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Účastníci navštěvují místo plnění – STAVENIŠTĚ na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

ZS Plavební komora Kořensko dne: 24. 11. 2016

Jméno, PŘÍJMENÍ	Firma	e-mail / telefon	Podpis
Martin MYDLÁŘ	ŘVC ČR (Objednatel)		
Václav PÁRTL	Koncept CB (SS)		
	Koncept CB (SS)		
	Koncept CB (Koo BOZP)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Povodí Vltavy s.p.		
	Povodí Vltavy s.p.		
	Povodí Vltavy s.p.		
	ČEZ a.s. Vodní el. EKO		
	Obec Všemyslice		

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků Postupové schůzky č. 03b akce: „**MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO**“ organizované zadavatelem – Českou Republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Účastníci navštěvují místo plnění – STAVENIŠTĚ na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

ZS Plavební komora Kořensko dne: 24. 11. 2016

[illegible]

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

Metrostav a.s.
Divize 6,
Kněžská 20
370 26 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
16/000/06

vyřizuje / telefon

dne:
1.12.2016

Věc: Vyjádření geotechnika k typu zemin těžených v horní rejdě VD Kořensko í

Na základě vašeho požadavku bylo prohlédnuto staveniště horní rejdy za účelem ověření typů zemin těžených v tomto prostoru. Těžené zeminy mají být použity v dolní rejdě pro vytvoření plošiny pro vrtnou soupravu (vrtání daleb). Omezujícím prvkem pro použití typu zeminy násypu plošiny je i značné kolísání hladiny VD Orlík zasahující na spodní rejdu.

V oblasti horní rejdy je možné zeminy rozdělit na dva základní typy zeminy.

Za prvé se jedná o hrubozrnné až balvanité zeminy tvořené kameny velikosti do 800 mm výjimečně větší. Výplň balvanitým a kamenitým zeminám tvoří zahliněné štěrky.

Druhým typem zemin jsou hlinité písky místy i jílovité písky, které obsahují příměs kamenů od 5 do 15 %. Příměs kamenů v zemině je značně proměnná, a to jak výškově, tak i plošně. Tyto zeminy jsou z převážné většiny pod hladinou vody, a proto jsou velmi vlhké místy mohou být i zvodnělé.

Na základě tohoto zjištění je možné konstatovat následující:

- první typ zeminy je možné použít pro násyp plošiny na dolní rejdu bez omezení předpokládané množství je cca 10% objemu těžené zeminy.
- druhý typ zeminy je vzhledem k svému složení, ale především velké vlhkosti z hlediska použití do násypu nevhodný a bude obtížně zhutnitelný do násypu.
- Druhý typ zeminy doporučujeme nahradit štěrkokamenitý materiálem z lomu frakce 0-200 mm, v místech vrtání daleb potom frakcí 0-150 mm.³

České Budějovice, dne 1.12.2016

Zpracoval:

vedoucí pracoviště České Budějovice

tel.:
fax:
e-mail:

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:

Záznam z jednání

KD 04

KONTROLNÍ DEN STAVBY č. 04

MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO

Datum: 1. 12. 2016

Čas: 13:30 hod.

Místo: Plavební komora Kořensko

Kal. týden: 48 /2016

Číslo projektu: 531 551 0001

Datum dokončení stavby: 10. 6. 2016

Osoby zúčastněné na akci:

Účast	FIRMA	JMÉNO	FUNKCE	E-MAIL	GSM
☐	Řed. Vodních cest	Ing. Jan Bukovský PhD	objednatel - provoz		
☒	Řed. Vodních cest	Bc. Martin Mydlář	objednatel- realizace		
☐	Řed. Vodních cest	Ing. Jiří Kotoun	objednatel- realizace		
☒	Koncept CB	Ing. Václav Pártl	TDS, AD		
☒	Koncept CB		TDS		
☒	Koncept CB		koordinátor BOZP		
☐	Metrostav a.s., (GD)		vedoucí projektu		
☐	Metrostav a.s., (GD)		publicita		
☐	Metrostav a.s., (GD)		hlavní stavbyvedoucí		
☒	Metrostav a.s., (GD)		příprava stavby		
☒	Metrostav a.s., (GD)		stavbyvedoucí		
☐	Transconsult, s.r.o.		projektant		
☒	Povodí Vltavy s.p.		vedoucí jezny		
☐	Povodí Vltavy s.p.		úsekový technik		
☐	ČEZ a.s.		VE EKO		
☐	ČEZ a.s.		JETE		
☐	Obec Všemyslice		starosta		
☒	Přítomen jednání	☐ nepřítomen			

OSTATNÍ :

	FIRMA	JMÉNO	E-MAIL	GSM
☐	Min. dopravy ČR			
☒	Státní plavební správa			
☐	Povodí Vltavy s.p.			

HLAVNÍ TÉMATA

- 00. Prohlídka staveniště
- 05. Záznam z předchozího KD – připomínky
- 10. Agenda koordinátora BOZP
- 20. Agenda projektanta
- 30. Agenda generálního dodavatele
- 40. Agenda Správce stavby
- 50. Agenda objednatele - ŘVČČR
- 70. Agenda obce Všemyslice
- 80. Agenda správce vodního toku
- 85. Agenda Státní plavební správy
- 90. Agenda ostatních účastníků stavby a různé

Legenda:

číslování: 1.20.4

1 = číslo KDS, kdy se daný problém poprvé projednával

20 = číslo tematiky (agendy)

4 = pořadí problému v rámci tematiky

xxx = Nové body, kontrola předešlých

Záznam z jednání

KD 04

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
00	PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ		
01.00.1.	Proběhlé: 01.1., 02.1., 03.1.		
	04.1. Byla provedena kontrola staveniště.	Info	-
05	ZÁZNAM Z PŘEDCHOZÍHO KONTROLNÍHO DNE - Připomínky		
02.05.1.	Proběhlé: 02.1., 03.1.		
	04.1. Z předchozího KD 03 nejsou žádné připomínky.	Info	-
10	AGENDA KOORDINÁTORA BOZP		
01.10.1.	Proběhlé: 01.1., 03.1.		
	04.1. Koo BOZP požaduje po GD předložit chybějící TP a rizika.	GD	Ihned
20	AGENDA PROJEKTANTA – (Proj.)		
30	AGENDA GENERÁLNÍHO DODAVATELE - (GD)		
SPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI			
01.30.1.	Proběhlé: 01.1., 01.2., 01.3., 01.4., 02.1., 03.1.,		
	03.2. GD do příští PS 03a dodá veškeré doklady od štetovnic.	Info	-
	Hotovo, splněno.		
	04.1. GD předložil měsíční postupovou zprávu za 11/2016. Zpráva je přílohou tohoto zápisu z KD 04.	Info	-
	04.2. GD do příštího jednání předloží technický návrh na PKO štetovnic a opeření schválený projektantem.	GD	Do 7. 12. 2016
	04.3. GD předložil výkresy výztuže v rámci SO 01 Horní rejda.	Info	-
	04.4. GD do příštího jednání prověří společně s projektantem kontrolu předpětí zemních lanových kotev.	GD Projektant	Do 7. 12. 2016
DIO			
01.30.2.	Proběhlé: 01.1.		
	03.1. Do termínu zahájení prací spojených s velkým dopravním zatížením nákladních vozů (přibližně jaro 2017), bude DIO řešeno dle běžného silničního provozu. GD zajistí vyjádření dopravního odboru města Týn nad Vltavou.	Info	-
	GD předložil vyjádření dopravního odboru města Týn nad Vltavou ve formě zápisu do stavebního deníku.		
PROJEKTOVÁ AGENDA			
PUBLICITA			
01.30.4.	Proběhlé: 01.1., 01.2., 01.3.		

Záznam z jednání

KD 04

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
REALIZACE			
01.30.5.	Proběhlé: 01.1., 02.1., 03.1.		
	04.1. <u>SO 01 Horní rejda</u> Realizace vodorovného opancéřování hran, dvojitá převázka z rubové stěny, příprava pro vrtání kotev (průchodky pro kotvy) provádění za snížené hladiny 352,00 – 352,20 m.	Info	-
HARMONOGRAM			
01.30.6.	Proběhlé: 01.1., 02.1, 03.1.		
	04.1. GD předložil HMG na měsíc 12/2016.	Info	-
40	AGENDA SPRÁVCE STAVBY - (TDS, AD aj.)		
01.40.1.	Proběhlé: 01.2.		
	01.1. TDS zajistí na příslušných úřadech prodloužení termínu dokončení stavby	Info	-
	Bude zajištěno v 41. týdnu.		
	Hotovo, splněno.		
	TDS zajistil prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 9. 2016 u obou stavebních povolení.		
	04.1. TDS prověří návrh projektanta využití odtěžené horniny z objektu SO 01 Horní rejda pro pracovní plošinu objektu SO 02 Dolní rejda.	TDS	-
50	AGENDA OBJEDNATELE		
01.50.1.	Proběhlé: 01.1.		
	04.1. Objednatel upozorňuje GD na časovou evidenci posloupnosti návrhu změnových listů.	Info GD	-
70	AGENDA OBCE VŠEMYSLICE		
80	AGENDA SPRÁVCE VODNÍHO TOKU		
85	AGENDA STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY		

Záznam z jednání

KD 04

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
90	AGENDA OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY		
90a	MÚ Týn nad Vltavou – odbor životního prostředí (OŽP), vodoprávní úřad		
90b	MÚ Týn nad Vltavou – odbor dopravy a silniční hospodářství (ODSH)		
90c	ČEZ		
01.90c.1.	Proběhlé: 01.1., 02.1		
90d	RŮZNÉ		

ZAZNAMENAL:

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ (PS 04a):

PŘÍŠTÍ KD (KD 05):

07. 12. 2016

05. 01. 2017

DATUM: 05. 12. 2016

MÍSTO: ZS Plavební komora Kořensko 13:30

MÍSTO: ZS Plavební komora Kořensko 13:30

PŘIZVÁNÍ NA DALŠÍ PS: ŘVC, GD, Projektant, obec Všemyslice

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků Kontrolního dne č. 04 akce: „*MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO*“ organizované zadavatelem – Českou Republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Účastníci navštěvují místo plnění – STAVENIŠTĚ na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

ZS Plavební komora Kořensko dne: 1. 12. 2016

Jméno, PŘÍJMENÍ	Firma	e-mail / telefon	Podpis
Martin MYDLÁŘ	ŘVC ČR (Objednatel)		
Václav PÁRTL	Koncept CB (SS)		
	Koncept CB (SS)		
	Koncept CB (Koo BOZP)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Povodí Vltavy s.p.		
	Povodí Vltavy s.p.		
	Povodí Vltavy s.p.		
	Obec Všemyslice		
	Geostav		

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

Měsíční postupová zpráva za měsíc listopad 2016

Práce na:

- Horní rejdě, štětová stěna trvalá. Výkop rýhy, beranění štětovnic, zámečnické konstrukce.
 - zhotovení podkladního betonu pro ŽB trám
 - kotvy převazujícího trámu
- Ostatní práce jsou plněny dle klimatických podmínek a technologických postupů.

HMG je plněn bez odchylek.

- **Soupis skutečně provedených prací dle SOD příloha 8 a dokladů příloha 4**

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

SO 01 Horní rejda – trvalá štětová stěna

SO 01.5 Převazující trám

SO 01.6 Kotvy převazujícího trámu

Přehled smluvních dokumentů:

- smlouva o dílo evidenční číslo objednatele S/ŘVC/044/R/SoD/15

Seznam platné dokumentace:

Dokumentace pro provedení stavby, vypracované společností
TRANSCONSULT s r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové,
zakázka č. 141231004.

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

Přehled plánovaných činností:

- Viz HMG na prosinec 2016

Dne 5.12.2016

Zpracoval:



Záznam z jednání

PS 03b

POSTUPOVÁ SCHŮZKA STAVBY č. 03b

MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO

Datum: 24. 11. 2016

Čas: 13:30 hod.

Místo: Plavební komora Kořensko

Kal. týden: 47 /2016

Číslo projektu: 531 551 0001

Datum dokončení stavby: 10. 6. 2016

Osoby zúčastněné na akci:

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
00	PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ		
01a.00.1.	Proběhlé: 01a.1., 02a.1., 02b.1., 02b.1., 03a.1.		
	03b.1. Byla provedena prohlídka staveniště.	Info	-
10	AGENDA KOORDINÁTORA BOZP		
01a.10.1.	Proběhlé: 01a.1., 03a.1.		
	03b.1. KOO BOZP požaduje doplnění chybějících rizik a TP.	Info	-
20	AGENDA PROJEKTANTA – (Proj.)		
30	AGENDA GENERÁLNÍHO DODAVATELE - (GD)		
SPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI			
01a.30.1.	Proběhlé: 01a.1., 01a.2., 01a.3., 01a.4., 01a.5., 02a.1., 02b.1., 02a.2., 03a.1.		
	02b.2. GD předloží do příštího KD 03 návrh záměny osvětlení (LED osvětlení za výbojkové).	Info	-
	GD předložil návrh, bude řešeno změnovým listem v rámci elektroinstalace.		
	03b.1. GD předložil návrh povrchové úpravy ocelových prvků, které nebudou žárově zinkovány, tento byl odsouhlasen. Povrchová úprava štetovnic z vnější strany bude řešena následně. <u>Navržený nátěrový systém:</u> Očištění povrchu otryskáním na stupeň Sa 2,5 (dle ČSN ISO 8501-1) Metalizace ZnAl (Zinacor).....80 μm Základní nátěr.....60 μm Mezivrstva.....80 μm Vrchní krycí nátěr.....80 μm Celková tl. nátěrového systému včetně metalizace.....300 μm		
DIO			
01a.30.2.	Proběhlé: 01a.1.		
	02b.1. Do termínu zahájení prací spojených s velkým dopravním zatížením nákladních vozů (přibližně jaro 2017), bude DIO řešeno dle běžného silničního provozu. GD zajistí vyjádření dopravního odboru města Týn nad Vltavou.	Info	-
	GD předložil vyjádření dopravního odboru města Týn nad Vltavou ve formě zápisu do stavebního deníku.		
PROJEKTOVÁ AGENDA			

Záznam z jednání

PS 03b

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
PUBLICITA			
01a.30.4.	Proběhlé: 01a.1., 01a.2., 01a.3.		
REALIZACE			
01a.30.5.	Proběhlé: 01a.1., 02a.1., 02b.1., 03a.1.		
01a.30.5.	03b.1. Proběhla betonáž podkladního betonu. Provádí se dvojité převázka z rubové stěny, příprava pro vrtání kotev (průchodky pro kotvy) provádění za snížené hladiny 352,00 – 352,20 m.	Info	-
HARMONOGRAM			
01a.30.6.	Proběhlé: 01a.1., 01a.2.		
40	AGENDA SPRÁVCE STAVBY - (TDS, AD aj.)		
01a.40.1.	Proběhlé: 01a.1., 01a.2.		
01a.40.1.	03b.1. TDS zajistil prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 9. 2016 u obou stavebních povolení.	Info	-
50	AGENDA OBJEDNATELE		
01a.50.1.	Proběhlé: 01a.1.		
01a.50.1.	03b.1. Objednatel upozorňuje GD, že fakturace za měsíc 11/2016 musí být předložena do vlastních rukou dne 1. 12. 2016, nebo zaslána na ŘVC do 7. 12. 2016	Info GD	-
70	AGENDA OBCE VŠEMYSLICE		
80	AGENDA SPRÁVCE VODNÍHO TOKU		
03b.80.1.	03b.1. Zástupce PVL s.p. upozorňuje a doporučuje GD dřívější zahájení prací na dolní rejdě z důvodu kolísání hladiny na VD Orlík.	Info	-
85	AGENDA STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY		

Záznam z jednání

PS 03b

Bod č.	Téma:	Úkol pro:	Termín:
90	AGENDA OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY		
90a	MÚ Týn nad Vltavou – odbor životního prostředí (OŽP), vodoprávní úřad		
90b	MÚ Týn nad Vltavou – odbor dopravy a silniční hospodářství (ODSH)		
90c	ČEZ		
01a.90c.1.	Proběhlé: 01a.1., 01a.2.	Info	-
90d	RŮZNÉ		
03b.90d.01	03b.1. GD předložil ZL č. 1 a 2 k připomínkování.	Info	-

ZAZNAMENAL:



DATUM: 28. 11. 2016

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ (KD 04): 01. 12. 2016

MÍSTO: ZS Plavební komora Kořensko 13:30

PŘÍŠTÍ PS (PS 04a): 08. 12. 2016

MÍSTO: ZS Plavební komora Kořensko 13:30

PŘIZVÁNÍ NA KD: ŘVC, GD, Projektant, obec Všemyslice

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků Postupové schůzky č. 03b akce: „MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO“ organizované zadavatelem – Českou Republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Účastníci navštěvují místo plnění – STAVENIŠTĚ na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

ZS Plavební komora Kořensko dne: 24. 11. 2016

Jméno, PŘÍJMENÍ	Firma	e-mail / telefon	Podpis
Martin MYDLÁŘ	ŘVC ČR (Objednatel)		
Václav PÁRTL	Koncept CB (SS)		
	Koncept CB (SS)		
	Koncept CB (Koo BOZP)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Metrostav a.s. Divize 6 (GD)		
	Povodí Vltavy s.p.		
	Povodí Vltavy s.p.		
	Povodí Vltavy s.p.		
	ČEZ a.s. Vodní el. EKO		
	Obec Všemyslice		

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků Postupové schůzky č. 03b akce: „**MODERNIZACE REJD – PLAVEBNÍ KOMORY KOŘENSKO**“ organizované zadavatelem – Českou Republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Účastníci navštěvují místo plnění – STAVENIŠTĚ na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

ZS Plavební komora Kořensko dne: 24. 11. 2016

[illegible]

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

Metrostav a.s.
Divize 6,
Kněžská 20
370 26 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
16/000/06

vyřizuje / telefon

dne:
1.12.2016

Věc: Vyjádření geotechnika k typu zemin těžených v horní rejdě VD Kořensko í

Na základě vašeho požadavku bylo prohlédnuto staveniště horní rejdy za účelem ověření typů zemin těžených v tomto prostoru. Těžené zeminy mají být použity v dolní rejdě pro vytvoření plošiny pro vrtnou soupravu (vrtání daleb). Omezujícím prvkem pro použití typu zeminy násypu plošiny je i značné kolísání hladiny VD Orlík zasahující na spodní rejdu.

V oblasti horní rejdy je možné zeminy rozdělit na dva základní typy zeminy.

Za prvé se jedná o hrubozrnné až balvanité zeminy tvořené kameny velikosti do 800 mm výjimečně větší. Výplň balvanitým a kamenitým zeminám tvoří zahliněné štěrky.

Druhým typem zemin jsou hlinité písky místy i jílovité písky, které obsahují příměs kamenů od 5 do 15 %. Příměs kamenů v zemině je značně proměnná, a to jak výškově, tak i plošně. Tyto zeminy jsou z převážné většiny pod hladinou vody, a proto jsou velmi vlhké místy mohou být i zvodnělé.

Na základě tohoto zjištění je možné konstatovat následující:

- první typ zeminy je možné použít pro násyp plošiny na dolní rejdu bez omezení předpokládané množství je cca 10% objemu těžené zeminy.
- druhý typ zeminy je vzhledem k svému složení, ale především velké vlhkosti z hlediska použití do násypu nevhodný a bude obtížně zhutnitelný do násypu.
- Druhý typ zeminy doporučujeme nahradit štěrkokamenitý materiálem z lomu frakce 0-200 mm, v místech vrtání daleb potom frakcí 0-150 mm.³

České Budějovice, dne 1.12.2016

Zpracoval:

vedoucí pracoviště České Budějovice

tel.:
fax:
e-mail:

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

Metrostav a.s.
Divize 6
Husova 17
370 05 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
17/3052/PK

vyřizuje / telefon

dne:
3.2.2017

Věc: Vyjádření geotechnika

Modernizace rejd plavební komory Kořensko -objekt SO 02 Dolní rejd

Na základě Vaší žádosti byla dne 2.2.2017 provedena návštěva na staveništi výše uvedené stavby. Na staveništi bylo prováděno vrtání pilot pro dalby v dolní rejdě. Piloty byly hloubeny pilotovací soupravou šnekovým vrtákem, osazeným korunkou do skalních hornin.

Při hloubení pilot byl dokumentován vývrtek z piloty. Zdokumentovány byly piloty S 6 a S8.

Pilota S6 byla odvrtna na kótu 343,00 m n.m, kde došlo k zastavení postupu. Z této hloubky byl vytažen vývrtek charakteru prokřemenělé ruly dle ČSN 73 6133 třídy R2, třídy vrtatelnosti VIII a třídy těžitelnosti III. Tento typ horniny je pro daný typ horniny nevrtatelný.

Pilota S8 byla odvrtna na kótu 344,00 m n.m, kde došlo k zastavení postupu. Z této hloubky byl vytažen vývrtek charakteru zdravé ruly s místními vložkami prokřemenělé ruly dle ČSN 73 6133 třídy R2, třídy vrtatelnosti VIII a třídy těžitelnosti III. Podle velikosti kusovitosti materiálu je možné říci, že i vzdálenost diskontinuit v této hloubce bude větší než 250 mm. Tento typ horniny je pro daný typ horniny nevrtatelný.

Po provedené dokumentaci pilot byl porovnán zjištěný stav se závěry doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu a byl konstatován soulad s IGP. Návrh dodavatele na rozrušení horniny pomocí použití maloprofilové vrtné soupravy, lze považovat za vhodný k dosažení požadované hloubky vrtu pilot pro dalby.

České Budějovice, dne 3.2.2017

Zpracoval:

vedoucí pracoviště České Budějovice

tel.:
fax:
e-mail:

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení: