

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „*Smlouva*“)

Číslo Smlouvy objednatele: 2022000001

Číslo Smlouvy zhotovitele: SML20210500

Číslo veřejné zakázky:

1. Smluvní strany

Objednatel: **statutární město České Budějovice**
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Lenkou Mikšátkovou, referentkou oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České
Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: 386802508
e-mail: miksatkoval@c-budejovice.cz
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: 4 [REDAKCE]

(dále jen „*Objednatel*“)

Zhotovitel: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o.
se sídlem: J.Š.Baara 44, 370 01 České Budějovice
zastoupená: ve věcech smluvních: Michal Mařík, jednatel
ve věcech technických: Michal Mařík, jednatel
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném v Č.Budějovicích
oddíl C, vložka 1624
IČO: 46679375
DIČ: CZ46679375
kontaktní údaje: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“ nebo též samostatně „*Strana*“)

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: **OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. PRAŽSKÁ ZASTÁVKA MHD „U TROJICE“, k.ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 3.**

- 2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.500.000,- Kč (*slovy: jeden milion pětsettisíc korun českých*), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů od vyžádání objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla **OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. PRAŽSKÁ ZASTÁVKA MHD „U TROJICE“**, k.ú. **ČESKÉ BUDĚJOVICE 3** v rozsahu vymezeném v příložené zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „**PD**“) zpracovanou společností **ATELIÉR DoPi, s.r.o.** se sídlem Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice IČO:28144864, se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy povrchu chodníku Pražská, k.ú. České Budějovice 3 způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.
- 3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností **ATELIÉR DoPi, s.r.o.** se sídlem Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice IČO:28144864.
- 3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
- 3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.
- 3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).

- 3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.
- 3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.
- 3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.
- 3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění

- 4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatel.
- 4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: během měsíce března 2022
 - b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště
 - c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 60 dnů od zahájení stavebních prací
- 4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

- 4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku **2,475.434,80 Kč bez DPH** (slovy: *dvamilionyčtyřístasedmdesátpěťtisícčtyřístatřicetčtyři korun českých a osmdesát haléřů*). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
- 5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů
 - 5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;
 - 5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu Díla;
 - 5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)
- 5.6. Změny ceny Díla
- 5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele

k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

- 5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případech, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

- 5.7. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava (dále jen ceník).

Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
- b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
- c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

6. Platební podmínky

- 6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.
- 6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.
- 6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny díla.
- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.
- 7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 7.6. Nejpozději do 1 kalendářního dne ode dne předání a převzetí díla (dle protokolu o předání a převzetí díla, pokud dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.
- 7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, stavební deník

- 8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Michal Mařík, jednatel (kontakt: [REDAKCE]), zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Jan Kálal (kontakt: [REDAKCE]). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.
- 8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen se seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před

požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

- 8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.
- 8.11. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepsí spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.

- 9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

- 10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat Objednatele resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatel uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele resp. jeho technického dozoru.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
- 10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

- 10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží v případě, že dílo není v souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto Smlouvou).
- 10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:
- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách,
 - c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
 - d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
 - e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
 - f) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je **60 (šedesát) měsíců**.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.5. V případě Objednatelům uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatel. Zápis bude oboustranně podepsán.
- 11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace

(pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

- 11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** (slovy: *pětset korun českých*) **za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.**
- 11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši **500,- Kč** (slovy: *pětset korun českých*) **za každý započatý den prodlení.**
- 11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši **0,2% z celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení.
- 11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 15 odst. 15.3. Smlouvy ve výši **500,- Kč** (slovy: *pětset korun českých*) za každý započatý den prodlení.
- 11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,02%** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.

- 12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba – koordinátor BOZP a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.
- 13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím Zhotovitele.

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

- 14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů, odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.
- 14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
- 14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že

nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatel na ně upozornit.

- 14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

- 15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.
- 15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této Smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
- 15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatel.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Závěrečná ustanovení


- 16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění

úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

- 16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.
- 16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem k řešení sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.
- 16.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 16.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).
- 16.8. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 1385/2021 ze dne 22.11.2021

V Českých Budějovicích dne 10.1.2022

Za Objednatele:



Ing. Jiří Svoboda, primátor



V Českých Budějovicích dne 6-5-01-2022

Za Zhotovitele:

 s.r.o. KULHÁNEK
MAŘÍK
STAVEBNÍ FIRMA
J. Š. Baara 44, 370 01
Tel., fax 387 319

Michal Mařík, jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-12

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. PRAŽSKÁ, ZASTÁVKA MHD U Trojice

Místo: České Budějovice

Datum: 08.12.2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 475 434,80	2 995 276,11	
001	Vedlejší a ostatní náklady - Pražská 4	164 902,60	199 532,15	VON
SO101	KOMUNIKACE	2 310 532,20	2 795 743,96	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-12

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. PRAŽSKÁ, ZASTÁVKA MHD U Trojice

KSO: 822 27 39

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45233161-5

CC-CZ: 21121

Datum: 08.12.2021

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r. o.

IČ: 46679375

DIČ: CZ46679375

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 475 434,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 475 434,80	519 841,31
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 995 276,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. PRAŽSKÁ, ZASTÁVKA MHD U Trojice

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Pražská 4

Místo:

České Budějovice

Datum:

08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč:

Kulháněk-Mařík, stavební firma, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							164 902,60	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							164 902,60	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	3,000			CS ÚRS 2021 01
VV						3,000		
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
D VRN3 Zařízení staveniště								
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
5	K	034103000	Oplocení staveniště	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
D VRN4 Inženýrská činnost								
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	3,000			CS ÚRS 2021 01
P								
VV						3,000		
D VRN6 Územní vlivy								
7	K	06000200AD	Čištění navazujících komunikací, čištění vpustí a žlabů v místě stavby, uvedení okolí stavby do původního stavu	kus	1,000			
8	K	075103010AD	Ochranná pásma elektrického vedení - Náklady na beznapěťový stav podzemních kabelů VN, náklady na kontrolu pověřeného pracovníka správce VN	kus	1,000			
9	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	300,000			CS ÚRS 2021 01
VV						300,000		
10	K	46001001AD	Vytyčení trasy kabelů VN v zastavěném území	km	0,350			
11	K	46001002AD	Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území	km	0,200			
12	K	46001003AD	Vytyčení trasy kabelů VO v zastavěném území	km	0,300			
13	K	46001004AD	Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území	km	0,300			
14	K	46001005AD	Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území	km	0,200			
15	K	46001006AD	Vytyčení trasy plynovodu v zastavěném území	km	0,150			
16	K	46001007AD	Vytyčení trasy kanalizace v zastavěném území	km	0,150			
17	K	46001008AD	Vytyčení trasy sítí rozvodu tepla a kabelů DSMO v zastavěném území	km	0,250			
18	K	46001019AD	Vytyčení trasy NN kabelů DpmČB	km	0,050			
19	K	46001020AD	Vytyčení trasy sdělovacích a trakčních kabelů DpmČB	km	0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	46001021AD	Vytyčení trasy kabelů E.ON sdělovacích v zastavěném území	km	0,200	6 000,00	1 200,00	
21	K	46001027AD	Vytyčení trasy kabelů SSZ SWARCO TRAFFIC CZ v zastavěném území	km	0,200			
22	K	46001028AD	Vytyčení trasy kabelů Policie ČR v zastavěném území	km	0,150			
o VRN7 Provozní vlivy								
23	K	072002001AD	Silniční provoz - vyřízení přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání komunikací	kus	1,000			
24	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	13,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"fáze 2+3+4" 3+3+7		13,000			
25	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	103,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		3*11+ 3*7+ 7*7		103,000			
26	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	31,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"fáze 1+2+3+4" 3+11+7+10		31,000			
27	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	270,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		3*10+ 11*11+ 7*7+ 10*7		270,000			
28	K	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"fáze 3" 4		4,000			
29	K	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus	28,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		4*7		28,000			
30	K	913211111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m	kus	18,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"zábradelní Z2 pro chodce; fáze 1+2+3+4" 5+4+5+4		18,000			
31	K	913211211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1111	kus	157,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		5*10+4*11+ 5*7+ 4*7		157,000			
32	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	19,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"fáze 2+3+4" 5+7+7		19,000			
33	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	153,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		5*11+ 7*7+ 7*7		153,000			
34	K	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	4,000			S ÚRS 2021 01
	VV		"zakrytí IP19, fáze 3" 2		2,000			
	VV		"zneplatnění IP6, fáze 4" 2		2,000			
35	K	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	4,000			S ÚRS 2021 01
36	K	913921993AD	Dočasná rampa pro chodce, bezbariérový přístup na obrubník, montáž, nájem na dobu do 7 dní	kus	2,000			
	VV		"fáze 4" 2		2,000			
37	K	915331111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 120 mm	m	20,000			S ÚRS 2021 01
	VV		"přeskrtnutí stávajících přechodů V7a, fáze 4" 20		20,000			
38	K	915331116AD	Odstranění vodorovného dopravního značení čára šířky 12 cm	m	20,000			
39	K	915331112	Vodorovné značení předformovaným termoplastem čára šířky 250 mm	m	63,000			S ÚRS 2021 01
	VV		"fáze 3; V2b + V4" 4*1,5+ 57		63,000			
40	K	915331117AD	Odstranění vodorovného dopravního značení čára šířky 25 cm	m	63,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. PRAŽSKÁ, ZASTÁVKA MHD U Trojice

Objekt: **001 - Vedlejší a ostatní náklady - Pražská 4**

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r. o.

Datum: 08.12.2021

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 164 902,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	164 902,60
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00
VRN6 - Územní vlivy	28 760,00
VRN7 - Provozní vlivy	88 442,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. PRAŽSKÁ, ZASTÁVKA MHD U Trojice

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Pražská 4

KSO: 822 27 39
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45233161-5

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r. o.

Projektant:
ATELIÉR DoPl, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 08.12.2021
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

IČ: 46679375
DIČ: CZ46679375

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		164 902,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	164 902,60	21,00%	34 629,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	199 532,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. PRAŽSKÁ, ZASTÁVKA MHD U Trojice

Objekt:

SO101 - KOMUNIKACE

KSO: 822 27 39
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45233161-5

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Kulháněk-Mařík, stavební firma, spol. s r. o.

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 08.12.2021
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

IČ: 46679375
DIČ: CZ46679375

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 310 532,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 310 532,20	21,00%	485 211,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 795 743,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. PRAŽSKÁ, ZASTÁVKA MHD U Trojice

Objekt: **SO101 - KOMUNIKACE**

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r. o.

Datum: 08.12.2021
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 310 532,20

HSV - Práce a dodávky HSV 2 278 032,20

1 - Zemní práce	528 255,91
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	4 695,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	149 501,04
2 - Zakládání	1 814,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 350,00
5 - Komunikace pozemní	878 361,34
8 - Trubní vedení	52 315,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	428 187,36
96 - Bourání konstrukcí	267 361,18
997 - Přesun sutě	293 568,85
998 - Přesun hmot	88 178,83

PSV - Práce a dodávky PSV 32 500,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud	32 500,00
-------------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. PRAŽSKÁ, ZASTÁVKA MHD U Trojice

Objekt: SO101 - KOMUNIKACE

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r. o.

Datum: 08.12.2021
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 310 532,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 278 032,20	
D	1		Zemní práce				528 255,91	
1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 029,200			CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: Měrný objem suťi stanoven na 0,15m3/m2. "odstranění asfaltového krytu" 1040 - "odečtení dlažby 8" 10,8		1 029,200			
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	25,800			CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: Měrný objem suťi stanoven na 0,27m3/m2. "plocha vegetační + dlažba 8" 15+10,8		25,800			
3	K	131213102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	0,378			CS ÚRS 2021 01
W			"patky pro kolostavy" 3*2*(0,70*0,3*0,3)		0,378			
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,600			CS ÚRS 2021 01
W			"případná výměna uliční vpusti" 0,6		0,600			
5	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	161,946			CS ÚRS 2021 01
W			"za odstranění podkladů" 1029,2*0,15+ 25,8*0,27		161,346			
W			"hloubení pro vpust" 0,6		0,600			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	162,324			CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 15km.					
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	811,620			CS ÚRS 2021 01
W			162,324*5 "Přepočtené koeficientem množství"		811,620			
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	292,183			CS ÚRS 2021 01
W			162,324*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		292,183			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	162,324			CS ÚRS 2021 01
10	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuňněním	m2	1 218,269			CS ÚRS 2021 01
W			"plocha ŠD 150" 25,8		25,800			
W			"plocha ŠD 210" 15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha ŠD 220" 10,8		10,800			
	VV		"plocha ŠD 240" 1024,36		1 024,360			
	VV		"plochy PŘEDLÁŽDĚNÍ" 15		15,000			
	VV		"pod obrubníky chodníkovými" 396,28*0,3+ "zahradními" 3,2*0,3		119,844			
	VV		"kamenné" 6,4*0,6+ "žlab" 4*0,4+ 4,5*0,45		7,465			
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				4 695,00	
11	K	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	15,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"odstranění keřů" 15		15,000			
12	K	111211208AD	Odvoz odstraněných keřů a jejich likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m2	15,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				4	
13	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	276,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"plochy sejmutí" 276		276,000			
14	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	83,400			CS ÚRS 2021 01
	VV		"objem sejmutí" 276*0,15+ "objem ohumusování" 280*0,15		83,400			
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"objem ohumusování" 280*0,15		42,000			
16	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	280,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha ohumusování" 280		280,000			
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,600			CS ÚRS 2021 01
	VV		280*0,02 "kg/m2"		5,600			
18	K	182311123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	280,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha ohumusování" 280		280,000			
D	2		Zakládání				0	
19	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tl. C 25/30	m3	0,378			CS ÚRS 2021 01
	VV		"patky pro kolostavy" 3*2*(0,70*0,3*0,3)		0,378			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0	
20	K	348942138AD	Kolostav pro dvě jízdní kola, z kruhové ocelové trubky průměru 50 mm, délky cca 3,5 m, naohybané do tvaru U, nadzemní část tvaru výšky 0,75 m, šířky 1,00 m. Trubka uložena do dvou betonových patek. Povrchová úprava žárovým zinkováním.	ks	3,000			
	VV		"počet kolostavů" 3		3,000			
D	5		Komunikace pozemní				0	
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	25,800			CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha dlažby tl. 8" 10,8+ "vegetační" 15		25,800			
22	K	564861112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm	m2	15,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"vegetační" 15		15,000			
23	K	564861113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	10,800			CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha dlažby tl. 8" 10,8		10,800			
24	K	564861115	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm	m2	1 024,360			CS ÚRS 2021 01
	VV		"kladění dl. tl.6 bez předláždění" 1039,36 -15		1 024,360			
25	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,600			CS ÚRS 2021 01
26	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2,600			CS ÚRS 2021 01
27	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	5,200			CS ÚRS 2021 01
	VV		2*2,6		5,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	2,600			CS ÚRS 2021 01
29	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	2,600			CS ÚRS 2021 01
30	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	1,600			CS ÚRS 2021 01
	VV		"obnova krytu chodníku" 1,6		1,600			
31	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	1,600			CS ÚRS 2021 01
32	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 039,460			CS ÚRS 2021 01
	VV		"hladká dl. tl. 6 šedá" 366+202+123+296		987,000			
	VV		"hladká dl. tl. 6 červená" 14,4		14,400			
	VV		"slepecká dl. tl. 6 červená" 4,5+5,2+3,2		12,900			
	VV		"vodící linie drážky tl. 6" 25,4*0,4		10,160			
	VV		"předláždění" 15		15,000			
33	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	37,460			CS ÚRS 2021 01
	VV		"hladká dl. tl. 6 červená" 14,4		14,400			
	VV		"slepecká dl. tl. 6 červená" 4,5+5,2+3,2		12,900			
	VV		"vodící linie drážky tl. 6" 25,4*0,4		10,160			
34	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 002,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"hladká dl. tl. 6 šedá" 366+202+123+296		987,000			
	VV		"ztratiné" 15		15,000			
35	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	14,600			CS ÚRS 2021 01
	VV		"hladká dl. tl. 6 červená" 14,4+ "ztratiné" 0,2		14,600			
36	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	13,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"slepecká dl. tl. 6 červená" 4,5+5,2+3,2+ "ztratiné" 0,1		13,000			
37	M	592452675AD	dlažba skladebná betonová - vodící linie, drážky 20 x 20 x 6 cm přírodní	m2	10,160			
	VV		"vodící linie drážky tl. 6" 25,4*0,4		10,160			
38	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,800			CS ÚRS 2021 01
	VV		"hladká dlažba tl. 8" 9,8		9,800			
	VV		"slepecká dl. tl. 8" 1		1,000			
39	K	596211214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	1,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"slepecká dl. tl. 8" 1		1,000			
40	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	9,800			CS ÚRS 2021 01
	VV		"hladká dlažba tl. 8" 9,8		9,800			
41	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"slepecká dl. tl. 8" 1		1,000			
42	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	15,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"nová plocha zatravnovací dlažby" 15		15,000			
43	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	15,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"nová plocha zatravnovací dlažby" 15		15,000			
44	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	0,840			CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha" podíl otvorů" 15*0,35* "tonáž kameniva" 0,08*2		0,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				52 315,51	
45	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,600			CS ÚRS 2021 01
	VV		"obsyp vpustí" 1*0,6			0,600		
46	M	58344155	šterkodr' frakce 0/22	t	1,080			CS ÚRS 2021 01
	VV		0,6*1,8			1,080		
47	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a šterkopisku do 63 mm	m3	0,157			CS ÚRS 2021 01
	VV		"podklad pod žlaby" (4+4,5)*0,37*0,05			0,157		
48	K	894812629AD	Napojení obnovené vpustí na přípojku, včetně utěsnění	kus	1,000			
49	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"případná výměna vpustí" 1			1,000		
50	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
51	M	59223889AD	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x570x50mm, TYP 3z, se sifonem a výtokovým otvorem DN150	kus	1,000			
52	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
53	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
54	M	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
55	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
56	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
57	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
58	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"úprava výšky mříží" 1			1,000		
59	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"výšková úprava poklopu" 4			4,000		
60	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy amatúr	kus	9,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"úprava poklopů ventilů, šoupat, hydrantů" 9			9,000		
61	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
62	K	935932111	Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"odvodňovací žlaby" 4			4,000		
63	M	47032	odvodňovací žlab DN100, typ 95, řada PRO, plastový žlab s GUGI polyamidovým porořostem, s otvory 15/25, zalížení B 125, 1000x160x95	kus	4,000			
	VV		"odvodňovací žlaby" 4			4,000		
64	M	47097	přslušenství žlabu DN100, čelní stěna, typ 95, plná, plast, 0x160x95	kus	1,000			
	VV		"čelní stěny pro žlaby" 1			1,000		
65	K	916241218AD	Profrézování stávajícího obrubníku kamenného nebo betonového v potřebném rozměru a tvaru	kus	2,000			
	VV		"profrézování pro vyvedení žlabu" 2			2,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
66	K	591241118AD	Kladení dlažby z drobných kamenných kostek s provedením lože do tl. 200 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu, do lože a se spárováním z betonu C25/30XF2, použití kostek ze stávající přídlažby	m2	1,200			
	VV		"předláždění kamenných kostek ve vjezdu" 1,2			1,200		
67	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	1,200			CS ÚRS 2021 01
	VV		"předláždění kamenných kostek ve vjezdu" 1,2			1,200		
68	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	379,280			CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"osazení chodníkových přímých" 359		359,000			
	VV		"osazení chodníkových; R=1 vnější" (4+3+2+3+2+2+4+1+1+2)*0,78		18,720			
	VV		"osazení chodníkových; R=0,5 vnější" 2*0,78		1,560			
69	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	369,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"osazení chodníkového" 359+ "ztrátové" 10		369,000			
70	M	59217045AD	obrubník betonový chodníkový 780x80x250mm, obloukový, R=1 vnější	m	18,720			
	VV		"osazení chodníkových; R=1 vnější" (4+3+2+3+2+2+4+1+1+2)*0,78		18,720			
71	M	59217046AD	obrubník betonový chodníkový 780x80x250mm, obloukový, R=0,5 vnější	m	1,560			
	VV		"osazení chodníkových; R=0,5 vnější" 2*0,78		1,560			
72	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,400			CS ÚRS 2021 01
	VV		"obnova kamenného" 6,4		6,400			
73	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	6,400			CS ÚRS 2021 01
74	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	3,200			CS ÚRS 2021 01
	VV		"osazení zahradního" 3,2		3,200			
75	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	4,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"osazení zahradního" 3,2+ "ztrátové" 0,8		4,000			
76	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	9,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"řezání tl. do 50mm" 3,2+ "tl. do 150mm" 5,8		9,000			
77	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3,200			CS ÚRS 2021 01
	VV		"řezání asf. chodníku" 3,2		3,200			
78	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,800			CS ÚRS 2021 01
	VV		"podél obnovy kamenného obrubníku" 5,8		5,800			
79	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	4,500			CS ÚRS 2021 01
	VV		"žlab z betonových příkopových dlaždic úzkých" 4,5		4,500			
80	M	59227069AD	žlabovka betonová příkopová 280x210x100-70mm, z betonu s odolností XF4	kus	17,000			
	VV		"délka trasy" 4,5/ "délka žlabovky" 0,28		16,071			
	VV		"ztrátové" 0,929		0,929			
81	K	966001215AD	Přemístění válcové plakátovací plochy s těžkým betonovým podstavcem (vč. nákladů na potřeby a mechanizaci) na okraj zeleně, na konci výstavby přemístění zpět na zpevněnou plochu	kus	1,000			
D	96		Bourání konstrukcí					
82	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	15,000			CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: Máma hmotnost suti změněna na 0,08t/m2, veškerá dlažba se použije.					
	VV		"předláždění" 15		15,000			
83	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby betonové	m2	16,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"odsíranění zatrávňovací dlažby" 15+1		16,000			
84	K	113107132	Odsíranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	1,200			CS ÚRS 2021 01
	VV		"předláždění kamenných kostek ve vjezdu" 1,2		1,200			
85	K	113107343	Odsíranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2,600			CS ÚRS 2021 01
	VV		"oprava ACO11+" 2,6		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1 040,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"odstranění asfaltového krytu chodníku" 1040		1 040,000			
87	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 041,680			CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha odstranění asfaltového krytu chodníku" 1040		1 040,000			
	VV		"odstranění betonového nájezdu na obrubník" 4,2*0,4		1,680			
88	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,400			CS ÚRS 2021 01
	VV		"vytrhání ležatých obrub kamenných" 6,4		6,400			
89	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	60,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"odstranění obrubníků z kostek" 60		60,000			
90	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	297,800			CS ÚRS 2021 01
	VV		"vytrhání zahradního obrubníku" 30+0,8+108+44+74+41		297,800			
91	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	0,600	2		CS ÚRS 2021 01
	VV		"případná výměna vpustí" 0,6		0,600			
92	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		"případná výměna vpustí" 1		1,000			
93	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásyem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	8,900			CS ÚRS 2021 01
	VV		"odstranění zábradlí" 6,4		6,400			
	VV		"odstranění kolostavu" 2,5		2,500			
D 997 Přesun sutě								
94	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	469,244			CS ÚRS 2021 01
95	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 160,727			CS ÚRS 2021 01
	VV		469,157* 11 "km navíc, pro přesun na celkovou vzdálenost 12 km"		5 160,727			
96	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	366,415			CS ÚRS 2021 01
	VV		469,157 "-suti živinná" 102,742		366,415			
97	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	102,742			CS ÚRS 2021 01
	VV		"lonáž živiných suti" (2,6*0,316)		0,822			
	VV		1040*0,098		101,920			
D 998 Přesun hmot								
98	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	899,784			CS ÚRS 2021 01
D PSV Práce a dodávky PSV							32 500,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							32 500,00	
99	K	741112116AD	Výměna rozvodné skříně na společném stožáru VO a trakce, včetně demontáže staré skříně a její likvidace, včetně nutného odpojení a zapojení vodičů, včetně výměny ochranných trubek jdoucích do země.	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	M	34571409AD	Skříň v provedení systému PS2 v provedení na sloup. Rozměry (v, h, š) 372x 113x 303mm Prázdná skříň osazená pouze DIN lištou (svisle) délky 250mm. Zamykání dvířek na energetický zámek „D“, vnější krytí IP44. Ve spodní části (dnu) skříňe jsou osazeny trubkové vývodky o průměru 50mm odolné vůči UV v počtu 2ks. Cena včetně vývodek délky 1,00m, včetně pomocného materiálu.	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	