

# Soupis prací č. 715

## Opravné práce na výh.č. 104,7,9,152,150,146,154ab v žst. Praha Libeň

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
<b>v.č. 104 - 1:9 (6.2.2022)</b>						<b>18 260,4 Kč</b>
1	5910090060	Navazování srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00	18 260,38	18 260,4 Kč
<b>v.č. 7 - 1:12 (12/13.2022)</b>						<b>31 354,3 Kč</b>
1	5910090420	Navazování srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,00	29 007,50	29 007,5 Kč
2	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	12,00	195,57	2 346,8 Kč
<b>v.č. 9 - 1:12 (12/13.2.2022)</b>						<b>42 949,2 Kč</b>
1	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	12,00	130,38	1 564,6 Kč
2	5907010020	Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u"	m	10,00	328,12	3 281,2 Kč
3	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00	6 585,82	26 343,3 Kč
4	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00	4 485,07	8 970,1 Kč
5	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	50,00	25,80	1 290,0 Kč
6	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	50,00	30,00	1 500,0 Kč
<b>v.č. 152-150 (7.2.-10.2.2022)</b>						<b>45 357,1 Kč</b>
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	10,00	119,52	1 195,2 Kč
2	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	16,00	285,75	4 572,0 Kč
3	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00	6 497,81	25 991,2 Kč
4	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00	4 354,69	8 709,4 Kč
5	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,00	488,93	4 889,3 Kč
<b>v.č. 146-154ab (7.2.-10.2.2022)</b>						<b>123 976,8 Kč</b>
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	28,00	119,52	3 346,6 Kč
2	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	80,00	103,22	8 257,6 Kč
3	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	80,00	10,87	869,6 Kč
4	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	16,00	285,75	4 572,0 Kč
5	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	12,00	6 497,81	77 973,7 Kč
6	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00	4 354,69	8 709,4 Kč
7	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,00	25,80	2 580,0 Kč
8	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,00	30,00	3 000,0 Kč
9	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,00	488,93	14 667,9 Kč
<b>Celkem</b>						<b>261 897,78 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>261 897,78 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: