

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-1
Stavba: PP Baheníku - údržba

KSO:
Místo: Ostravice

Zadavatel:

Uchazeč:
TEON STAV s.r.o., Nádražní 417, 739 11

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 28647777
DIČ: CZ28647777

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

53 421,38

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	53 421,38	11 218,49
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 639,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-1

Stavba: PP Baheníku - údržba

Místo: Ostravice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TEON STAV s.r.o., Nádražní 417, 739 11

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 421,38	64 639,87
2021-1	PP Baheníku - údržba	53 421,38	64 639,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Baheníku - údržba

Místo:

Ostravice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TEON STAV s.r.o., Nádražní 417, 739 11

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 421,38

HSV - Práce a dodávky HSV

48 421,38

1 - Zemní práce

48 421,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP Baheníku - údržba

Místo: Ostravice

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TEON STAV s.r.o., Nádražní 417, 739 11

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 421,38

D HSV Práce a dodávky HSV 48 421,38

D 1 Zemní práce 48 421,38

3	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	26,220	1 000,00	26 220,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV "ř.km 0,080-0,110"7,2 7,200

VV "ř.km 0,115-0,160"4,53 4,530

VV "ř.km 0,260-0,310"14,49 14,490

VV Součet 26,220

4	K	129203109	Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepičnost horniny v hornině tř. 3	m3	13,110	28,00	367,08
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV "50%" 13,11 13,110

5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	26,220	79,10	2 074,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV "vše vykopané"26,22 26,220

6	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	26,220	85,90	2 252,30
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

7	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	7,200	101,00	727,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV "spodní úsek, odvoz na místo určené zástupcem obce"7,2 7,200

8	K	R-01	Příplatek za ruční odtěžení nánosů	m3	26,220	500,00	13 110,00
---	---	------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

VV "ruční odtěžení sedimentů v celém objemu" 26,22 26,220

VV Součet 26,220

9	K	R-02	Uložení výkopku do násypů	m3	26,220	140,00	3 670,80
---	---	------	---------------------------	----	--------	--------	----------

P *Poznámka k položce:*

VV *Uložení výkopku do násypů, vyplnění terénních nerovností dle určení investora včetně rozhrnutí a hrubého urovnění "odtěžený sediment" 26,22 26,220*

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

10	K	R-VRN-01	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

VV "vytyčení tras inženýrských sítí v rozsahu podle dokladové části PD " 1 1,000

VV "CETIN: 3 úseky - ř.km 0,080 - 0,110, ř.km 0,115-0,160 a ř.km 0,115-0,160" 1,000

VV "SmVaK: 2 úseky - ř.km 0,080 - 0,110 a ř.km 0,115-0,160" 1,000

VV "GasNet: 2 úseky - ř.km 0,080 - 0,110 a ř.km 0,260-0,310" 1,000

VV Součet 1,000

11	K	R-VRN-02	Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně případných oprav komunikací a osetí pozemků travním semenem	stavba	1,000	4 000,00	4 000,00
----	---	----------	--	--------	-------	----------	----------