DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Bezvýkopová sanace kanalizace – ulice Vodní“

číslo smlouvy objednatele: 2021001332
číslo smlouvy zhotovitele: 1 xxx 630
číslo veřejné zakázky: 21096

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

digitálně podepsal: Svoboda Jiří Ing. 02.02.2022 11:39 cert: PostSignum Qualified CA 4 sn: 156 E8 53

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název:	Statutární město České Budějovice
sídlo:	nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických:	Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO:	002 44 732
DIČ:	CZ 002 44 732
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	4209522/0800
kontaktní údaje:	tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209
	e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
	ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název:	ČKV Praha s.r.o.
sídlo:	Ke Kablu 683/3, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 439	
zastoupený:	Petrem Köppelem, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	Michalem Šimečkem, vedoucím střediska BVT
IČO:	00202037
DIČ:	CZ00202037
bankovní spojení:	KB a.s.
číslo účtu:	[redacted]
kontaktní údaje:	

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 13. srpna 2021. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
   předmětu díla ☒
   ceny díla ☒
   doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
   Při provádění díla bylo nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci, včetně problémů se soudržností zeminy, které byly schváleny na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a generálním projektantem stavby.
   Na základě požadavku odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice ohledně vyrovnání nerovností asfaltového krytu v křižovatkách ulic Vodní – Dobrovodská a Vodní – Dienzenhoferova bylo rozšířeno frézování povrchů, zemní práce na sanaci podloží komunikací a manipulace s vytěženým materiálem, odvoz na ekologické uložení vybouraného asfaltu na skládku. Zároveň bylo nutno provést výměnu nevhodné zeminy
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

   Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. *Nabídková cena díla činí **2 282 197,23 Kč bez DPH**.*
2. ***Cena díla** po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1), **činí 2 416 000,30 Kč bez DPH**.*
3. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ"), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	**Cena bez DPH**
Smlouva o dílo	**2 282 197,23 Kč**
Dodatek č. 1	133 803,07 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	**2 416 000,30 Kč**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24.01.2022, č. 101/2022.

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

V Praze

ČKV Praha s.r.o.
Digitálně podepsal Petr Köppel
Datum: 2022.02.02 15:30:39 +01'00'

Petr Köppel, jednatel společnosti
ČKV Praha s.r.o.

Stavba:	**Bezvýkopová sanace kanalizace - ulice Vodní**

	Datum vydání ZL	22.12.2021
Zhotovitel	ČKV Praha s r.o., Ke Kablu 683/3, 102 00 Praha 10	
Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám. Př. Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice	
Projektant	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5	
TDI	Ing. Pavel Prskavec	

Cena bez DPH:	2 282 197,23 Kč

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	133 803,07 Kč	0,00 Kč	133 803,07 Kč

Popis změny technického řešení:

Zvýšený rozsah výkopových a asfalterských prací	133 803,07 Kč	0,00 Kč	133 803,07 Kč

příloha rozpočet

Zhotovitel: ČKV Praha s.r.o. Ke Kablu 683/3 102 00 Praha 10	Razítko Podpis	[redacted]
Objednatel: Statutární město Č. Budějovice nám. Př. Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	Razítko Podpis	[redacted]
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5	Razítko Podpis	[redacted]
TDS: Ing. Pavel Prskavec	Razítko Podpis	[redacted]

ČKV Praha s.r.o.
Michal Šimeček
Ke Kablu 683/3, Praha 10
DIČ: CZ00202037

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34
370 01 Č. Budějovice

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město ČB - Bezvýkopová sanace kanalizace - ulice Vodní
Objekt:
02 - Sanace kanalizace

KSO:	827 21 43	CC-CZ:		
Místo:	České Budějovice	Datum:	9. 7. 2021	22.12.2021
Zadavatel:		IČ:		
	město České Budějovice	DIČ:		
Zhotovitel:		IČ:	00202037	0
	ČKV Praha s.r.o.	DIČ:	CZ00202037	0
Projektant:		IČ:		
	Ing. Mgr. Pavel Dvořák	DIČ:		
Zpracovatel:		IČ:	47 11 69 01	47 11 69 01
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s	DIČ:		

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 369 569,88**		**0,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně		Výše daně
DPH základní	1 364 171,43	21,00%	286 476,00		0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 656 045,88**	**CZK**	**0,00**

Projektant	Zpracovatel
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s Pracoviště Č. Budějovice Kněžská 354/34 (35) 370 01 Č. Budějovice	
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor	ČKV Praha s.r.o.
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město ČB - Bezvýkopová sanace kanalizace - ulice Vodní
Objekt:
02 - Sanace kanalizace

Místo:	České Budějovice	Datum:	9. 7. 2021	22.12.2021
Zadavatel:	město České Budějovice	Projektant:	Ing. Mgr. Pavel Dvořák	0
Zhotovitel:	ČKV Praha s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 369 569,88**	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 369 569,88	133 803,07
1.1 - Výkopové práce	233 396,80	0,00
1.2 - Zemní práce - přesuny	7 874,04	94 177,87
4 - Vodorovné konstrukce	7 126,84	2 433,80
5.1 - Odstranění povrchů	24 655,00	5 805,00
5.2 - Zřízení povrchů	68 615,00	0,00
8.1 - Sanace kanalizace	893 829,40	1 516,50
8.2 - Kanalizační šachty	65 347,70	0,00
8.3 - Bourání kanalizace	68 925,30	0,00
997 - Přesun sutě	38 969,02	22 491,00
998 - Přesun hmot	19 842,68	7 378,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Město ČB - Bezvýkopová sanace kanalizace - ulice Vodní
Objekt:
02 - Sanace kanalizace

Misto:	České Budějovice	Datum:	9. 7. 2021 22.12.2021
Zadavatel:	město České Budějovice	Projektant:	Ing. Mgr. Pavel Dvořák 0
Zhotovitel:	ČKV Praha s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 369 569,88**		**0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Cena celkem [CZK]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 369 569,88		133 803,07
	D	1.1	Výkopové práce				233 396,80		0,00
1	K	133312012	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 20 m2 ručně	m3	40,320	1 990,00	80 236,80	0,000	0,00
	PP		Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2						
2	K	154065421	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá	m2	70,000	1 890,00	132 300,00	0,000	0,00
	PP		Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku						
3	K	154065521	Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá	m2	70,000	298,00	20 860,00	0,000	0,00
	PP		Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché ocelovými pažnicemi						
	D	1.2	Zemní práce - přesuny				7 674,04		94 177,87
4	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,840	296,00	1 136,64	53,700	15 895,20
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,440	22,80	876,43	537,000	12 243,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,840	18,50	71,04	53,700	993,45
	PP		Uložení sypaniny na skládky						
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,690	657,00	5 052,33	96,660	63 505,62
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
8	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	3,840	140,00	537,60	11,000	1 540,00
	PP		Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4						
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 126,64		2 433,90
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	36,480	133,00	4 851,84	18,300	2 433,90
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Cena celkem [CZK]
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,880	1 210,00	2 274,80	0,000	0,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
	D	5.1	Odstranění povrchů				24 655,00		5 805,00
11	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	40,000	129,00	5 160,00	45,000	5 805,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm						
12	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000	120,00	6 000,00	0,000	0,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
13	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000	208,00	10 400,00	0,000	0,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
14	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000	61,90	3 095,00	0,000	0,00
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	D	5.2	Zřízení povrchů				68 615,00		0,00
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	50,000	211,00	10 550,00	0,000	0,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm						
16	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	50,000	280,00	14 000,00	0,000	0,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm						
17	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	50,000	17,80	890,00	0,000	0,00
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
18	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	50,000	393,00	19 650,00	0,000	0,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm						
19	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	50,000	7,50	375,00	0,000	0,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Cena celkem [CZK]
20	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,000	246,00	12 300,00	0,000	0,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	256,00	2 560,00	0,000	0,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
22	M	59217017	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	m	10,000	141,00	1 410,00	0,000	0,00
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm						
23	K	919121221	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	40,000	172,00	6 880,00	0,000	0,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm						
	D	8,1	Sanace kanalizace				893 829,40		1 516,50
24	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	150,000	125,00	18 750,00	0,000	0,00
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min						
25	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	30,000	61,90	1 857,00	0,000	0,00
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min						
26	K	359901111	Vyčištění stok	m	242,000	33,70	8 155,40	45,000	1 516,50
	PP		Vyčištění stok						
27	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	242,000	38,50	9 317,00	0,000	0,00
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci						
28	K	998225112_R	Frézovací a přípravné práce hydraulickým robotem	h	17,000	4 800,00	81 600,00	0,000	0,00
	PP		Frézovací a přípravné práce hydraulickým robotem						
29	K	9982251131_R	Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaný UV zářením, profil DN400, tloušťka stěny 4,4 mm	m	121,000	4 250,00	514 250,00	0,000	0,00
	PP		Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaný UV zářením, profil DN400, tloušťka stěny 4,4 mm						
30	K	998225114_R	Otevření přípojek	ks	10,000	4 500,00	45 000,00	0,000	0,00
	PP		Otevření přípojek						
31	K	998225115_R	Zapravení přípojek injektážním robotem	ks	10,000	15 400,00	154 000,00	0,000	0,00
	PP		Zapravení přípojek injektážním robotem						
32	K	9982251161_R	Zednické práce - oprava šachtového dna a zapravení konce rukávce	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Cena celkem [CZK]
	PP		Zednické práce - oprava šachtového dna a zapravení konce rukávců						
33	K	9982251162_R	Lokální sanace kanalizačních šachet	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	0,000	0,00
	PP		Lokální sanace kanalizačních šachet						
34	K	998225117_R	Laboratorní zkouška vzorku rukávce	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000	0,00
	PP		Laboratorní zkouška vzorku rukávce						
35	K	998225118_R	Zkouška těsnosti	ks	1,000	800,00	800,00	0,000	0,00
	PP		Zkouška těsnosti						
36	K	998225111_R	Doprava kolony vozidel sanační techniky, přesun materiálu	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00	0,000	0,00
	PP		Doprava kolony vozidel sanační techniky, přesun materiálu						
37	K	9982251_R	Stočné - vypouštění vody z čištění kanalizace do veřejné kanalizace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	0,00
	PP		Stočné - vypouštění vody z čištění kanalizace do veřejné kanalizace						
	D	8,2	Kanalizační šachty				65 347,70		0,00
38	K	899104112	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	0,000	0,00
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600						
39	M	55241402	*poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání*	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	0,000	0,00
	PP		poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání						
40	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	2,000	144,00	288,00	0,000	0,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm						
41	M	PFB.1120103OZ	*Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10*	kus	1,000	287,10	287,10	0,000	0,00
	PP		Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10						
42	M	PFB.1120102OZ	*Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8*	kus	1,000	252,80	252,80	0,000	0,00
	PP		Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8						
43	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	950,00	1 900,00	0,000	0,00
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových						
44	M	PFB.1121104	*Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS*	kus	2,000	2 658,80	5 317,60	0,000	0,00
	PP		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS						
45	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	916,00	2 748,00	0,000	0,00
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných						
46	M	PFB.1122123	*Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS*	kus	2,000	3 522,10	7 044,20	0,000	0,00
	PP		Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS						
47	M	PFB.1122113	*Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS*	kus	1,000	2 100,80	2 100,80	0,000	0,00
	PP		Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS						
48	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)						
49	M	PFB.1131001G	Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max 50	kus	1,000	10 649,20	10 649,20	0,000	0,00
	PP		Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max 50						
50	M	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm přímé TBZ-Q.1 100/100 V max 60	kus	1,000	11 444,50	11 444,50	0,000	0,00
	PP		Dno výšky 1000 mm přímé TBZ-Q.1 100/100 V max 60						
51	M	PFB 0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	5,000	191,10	955,50	0,000	0,00
	PP		Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000						
	0	8.3	Bourání kanalizace				68 925,30		0,00
52	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,920	2 580,00	10 113,60	0,000	0,00
	PP		Bourání šachet o jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu						
	0	997	Přesun sutě				38 969,02		22 491,00
53	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	53,450	102,00	53,45	11,000	1 122,00
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km						
54	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 068,980	11,70	12 507,07	210,000	2 457,00
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
55	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	53,450	105,00	5 612,25	47,500	4 987,50
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
56	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	23,150	162,00	3 750,30	0,000	0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
57	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	14,500	253,00	3 668,50	23,500	5 945,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
58	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	15,800	505,00	7 979,00	15,800	7 979,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	D	998	Přesun hmot				19 842,68		7 378,80
59	K	998276101_R	Přesun hmot pro sanaci kanalizace, obnovu komunikace	t	69,380	286,00	19 842,68	25,800	7 378,80
	PP		Přesun hmot pro sanaci kanalizace, obnovu komunikace						