

ŠUGAR stavební s.r.o.
Vykmanov 12
363 01 OSTROV


Město Ostrov
zastoupené DOSPRA spol s r.o.
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Rekonstrukce elektroinstalace v bytě

akce: Krušnohorská 1103/1, Ostrov

HSV - Práce a dodávky HSV	15940,00
PSV - Práce a dodávky PSV	53973,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8388,00
Součet bez DPH 15%	78301,00
DPH 15%	11745,15
Celkem vč. DPH 15%	90.046,-Kč

Vykmanov 8.12.2021



Rekapitulace výkazu:

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 940,00 Kč

53 973,00 Kč

8 388,00 Kč

Celkem elektroinstalace a elektromontáže

78 301,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

HSV - Práce a dodávky HSV

15 940,00 Kč

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
zazdívka otvoru po demont.rozvaděči	m2	1,00	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	12,00	220,00 Kč	2 640,00 Kč
Začištění rýh omítkou štukovou	m2	12,00	180,00 Kč	2 160,00 Kč
				6 000,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,00	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	115,00	45,00 Kč	5 175,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	35,00	70,00 Kč	2 450,00 Kč
				8 725,00 Kč

Přesun sutě

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč
Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,00	15,00 Kč	75,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,00	340,00 Kč	340,00 Kč
				915,00 Kč

Přesun hmot

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,00	300,00 Kč	300,00 Kč
				300,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

53 973,00 Kč

Elektromontáže

Rozvodné a pojistkové skříně	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Rozvaděč R-BJ, přesná specifikace viz. níže	ks	1,00	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
				13 000,00 Kč

Montáž rozvodných a pojistkových skříní	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
				3 500,00 Kč

Svítilidla včetně zdrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Svítilidlo A1, svítidlo stropní přisazené, 2*18W, IP20, EP, opálový kryt (alt. LED)	ks	4,00	600,00 Kč	2 400,00 Kč
Svítilidlo L, lustrová svorkovnice včetně kotvení lustrového svítidla	ks	3,00	30,00 Kč	90,00 Kč
				2 490,00 Kč

Montáž svítidel včetně zdrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž svítidla přisazeného včetně krytu	ks	4,00	150,00 Kč	600,00 Kč
				600,00 Kč

VEŠKERÁ VÝŠE UVEDENÁ SVÍTIDLA JSOU STANOVENÝ STANDARD, PŘED NÁKUPEM KONKRÉTNÍHO TYPU MUSÍ BÝT PŘEDLOŽEN VZOREK KAŽDÉHO SVÍTIDLA INVESTOROVÍ STAVBY KE SCHVÁLENÍ K INSTALACII!!!

Instalační přístroje (vypínače, zásuvky atp...)	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vypínač ř. 1, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango	ks	5,00	135,00 Kč	675,00 Kč
Vypínač ř. 6, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango	ks	6,00	147,00 Kč	882,00 Kč
Vypínač ř. 7, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango	ks	2,00	183,00 Kč	366,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango	ks	16,00	119,00 Kč	1 904,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP44, barva bílá, kompletní včetně rámečku, např. ABB Tango	ks	2,00	195,00 Kč	390,00 Kč
Rámeček jednonásobný vodorovný, barva bílá, např. ABB Tango	ks	22,00	24,00 Kč	528,00 Kč
Rámeček dvojnásobný vodorovný, barva bílá, např. ABB Tango	ks	1,00	48,00 Kč	48,00 Kč
Rámeček čtyřnásobný vodorovný, barva bílá, např. ABB Tango	ks	1,00	112,00 Kč	112,00 Kč
				4 905,00 Kč

Montáž instalačních přístrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž vypínače pod omítkou, bezšroubový	ks	13,00	85,00 Kč	1 105,00 Kč
Montáž zásuvky pod omítkou, bezšroubová	ks	16,00	125,00 Kč	2 000,00 Kč
Montáž rámečku přístroje	ks	24,00	20,00 Kč	480,00 Kč
				3 585,00 Kč

Kabely a vodiče, jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
CYKY 4B*10	m	13,00	112,00 Kč	1 456,00 Kč
CYKY 3C*1,5	m	120,00	18,00 Kč	2 160,00 Kč
CYKY 3C*2,5	m	200,00	28,00 Kč	5 600,00 Kč
CYKY 5C*1,5	m	12,00	35,00 Kč	420,00 Kč

CYKY 2A*1,5	m	20,00	17,00 Kč	340,00 Kč
CYKY 3A*1,5	m	30,00	18,00 Kč	540,00 Kč
Svorka vyrovnání potenciálu do 16mm ²	ks	4,00	25,00 Kč	100,00 Kč
				10 616,00 Kč

Montáž kabely, vodiče a jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž kabelu do 6mm ²	m	382,00	30,00 Kč	11 460,00 Kč
Montáž kabelu od 6 do 35mm ²	m	13,00	45,00 Kč	585,00 Kč
Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm ²	ks	4,00	30,00 Kč	120,00 Kč
				12 165,00 Kč

Úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Krabice přístrojová KU68/71L1, např. Kopus Kolín	ks	31,00	10,00 Kč	310,00 Kč
Krabice KU68 včetně Wago svorek, např. Kopus Kolín	ks	8,00	75,00 Kč	600,00 Kč
				910,00 Kč

Montáž úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž KU, KP	ks	36,00	42,00 Kč	1 512,00 Kč
				1 512,00 Kč

Ostatní instalační materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
OK čidlo, autonomní bateriové kouřové čidlo dle ČSN 14604 nebo ČSN EN 54	ks	1,00	540,00 Kč	540,00 Kč
				540,00 Kč

Montáž ostatní instalační materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž OK čidlo	ks	1,00	150,00 Kč	150,00 Kč
				150,00 Kč

Rekapitulace VRN:

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

1 594,00 Kč

4 700,00 Kč

1 594,00 Kč

500,00 Kč

Celkem vedlejší rozpočtové náklady VRN**8 388,00 Kč**

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

VRN3 - Zařízení staveniště

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Zařízení staveniště	%	0,10	15 940,00 Kč	1 594,00 Kč
				1 594,00 Kč

VRN4 - Inženýrská činnost

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Revize	hod	8,00	400,00 Kč	3 200,00 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace	hod	6,00	250,00 Kč	1 500,00 Kč
				4 700,00 Kč

VRN6 - Územní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,10	15 940,00 Kč	1 594,00 Kč
				1 594,00 Kč

VRN7 - Provozní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Provozní vlivy	kpl	0,10	5 000,00 Kč	500,00 Kč
				500,00 Kč