

Soupis prací č. 720

Opravné práce v žst. Praha Masarykovo v koleji č. 101 a 103 a výh.č. 19,104,108

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
Praha Masarykovo - v.č.19						18 260,4 Kč
1	5910090060	Navazování srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00	18 260,38	18 260,4 Kč
TGM - kolej 103						138 811,6 Kč
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	22,00	119,52	2 629,4 Kč
2	5907015340	Ojedinečná výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "d"	m	120,00	332,00	39 840,0 Kč
3	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	170,00	62,59	10 640,3 Kč
4	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružiny	kus	170,00	37,60	6 392,0 Kč
5	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,00	6 497,81	51 982,5 Kč
6	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00	4 354,69	8 709,4 Kč
7	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,00	25,80	2 580,0 Kč
8	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,00	30,00	3 000,0 Kč
9	5909010030	Ojedinečné ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,00	651,90	13 038,0 Kč
TGM Hrabovka kolej 101						31 226,9 Kč
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8,00	119,52	956,2 Kč
2	5907015040	Ojedinečná výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	12,00	285,75	3 429,0 Kč
3	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,00	6 497,81	12 995,6 Kč
4	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	1,00	4 354,69	4 354,7 Kč
5	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,00	25,80	2 580,0 Kč
6	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,00	30,00	3 000,0 Kč
7	5909010030	Ojedinečné ruční podbití pražců příčných betonových	kus	6,00	651,90	3 911,4 Kč
TGM Hrabovka výh.č. 108						26 068,5 Kč
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8,00	119,52	956,2 Kč
2	5907015040	Ojedinečná výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	8,00	285,75	2 286,0 Kč
3	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,00	6 497,81	12 995,6 Kč
4	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	1,00	4 354,69	4 354,7 Kč
5	5909010110	Ojedinečné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	4,00	597,58	2 390,3 Kč
6	5909010120	Ojedinečné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	4,00	771,42	3 085,7 Kč
TGM Hrabovka výh.č. 104						26 640,0 Kč
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8,00	119,52	956,2 Kč
2	5907015040	Ojedinečná výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	10,00	285,75	2 857,5 Kč
3	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,00	6 497,81	12 995,6 Kč
4	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	1,00	4 354,69	4 354,7 Kč
5	5909010110	Ojedinečné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	4,00	597,58	2 390,3 Kč
6	5909010120	Ojedinečné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	4,00	771,42	3 085,7 Kč
Celkem						241 007,29 Kč
CELKEM						241 007,29 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: