

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: [REDACTED]

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Bank. spojení : [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 276227

DIČ:

CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : DURANGO, s.r.o.

Zastoupený : [REDACTED]

Sídlo: Kopeckého 186, 460 14 Liberec 14

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 49097091

DIČ:

CZ49097091

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je oprava spárování kamenného zdiva na 1. nádvoří na hradě Valdštejn. Realizovat se bude třetí etapa, která zahrnuje opravu spárování vnitřního a horního líce parapetních zdí naproti vstupní bráně dle přiložené situace v příloze (úseky E+G, označeno modře).
- 2.2 Samotný hrad Valdštejn je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 45773/6 – 2841. Veškeré práce budou provedeny v souladu se Závazným stanoviskem MěÚ Turnov, odbor školství, č.j. ŠKO/17/2764/RUA ze dne 11.12.2017.

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v oceněném soupisu prací ze dne 18.1.2022 jako pevná po celou dobu provádění díla:

Celkem bez DPH	160 332,- Kč
DPH 21%	33 670,- Kč
Cena včetně DPH	194 002,- Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.

- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: 1. 4. 2022
- 5.2 Dokončení a předání díla : 15. 6. 2022

6. Další ujednání :

- 6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat [REDAKCE] který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
- 6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a plně odpovídá za škody, které svojí činností způsobí objednateli, popř. třetím osobám.
- 6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy včetně všech příloh na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- 6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.


Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet
2. Situace 1. nádvoří


V *SVIJALU* dne: *21. 1. 2022*

V Turnově dne:

Za zhotovitele:



Za objednatele:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov - Město

Objekt:

018231 - Obnova zdiva parapetních zdí 1. nádvoří a mostu - III. etapa

KSO:

Místo: Hrad Valdštejn

CC-CZ:

Datum: 18.01.2022

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Zhotovitel:

DURANGO, s.r.o.

IČ:

49097091

DIČ:

CZ49097091

Projektant:

Girsa AT, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	152 696,97
Ostatní náklady	7 635,00
Cena bez DPH	160 332,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 332,00	21,00%	33 670,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	194 002,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel



21.1.2022

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



21.1.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov - Město

Objekt:

018231 - Obnova zdiva parapetních zdí 1. nádvoří a mostu - III. etapa

Místo:

Hrad Valdštejn

Datum:

18.01.2022

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Girsa AT, s.r.o.

Zhotovitel:

DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 152 696,97

HSV - Práce a dodávky HSV 145 336,02

2 - Zakládání	8 345,53
---------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 611,00
--	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	114 399,40
--	------------

997 - Přesun sutě	13 242,15
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	6 737,94
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV 7 360,95

783 - Dokončovací práce - nátěry	7 360,95
----------------------------------	----------

2) Ostatní náklady 7 635,00

Mimostav doprava	7 635,00
------------------	----------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 160 332,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov - Město

Objekt:

018231 - Obnova zdiva parapetních zdí 1. nádvoří a mostu - III. etapa

Místo: Hrad Valdštejn

Datum: 18.01.2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: Girs AT, s.r.o.

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

152 696,97

D HSV Práce a dodávky HSV 145 336,02

D 2 Zakládání 8 345,53

1	K	216904112	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb	m2	46,885	178,00	8 345,53
	W		11,55*1,1 "E - mezi mostem a sestupem do hradního sklepení (vnitřní líc + koruna zdiva)		12,705		
	W		9,95*1,4+13,5*1,5 "G - mezi sestupem do hradního sklepení a branou		34,180		
	W		Součet		46,885		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 611,00

2	K	619996145	Ochrana dlažby položením geotextilie	m2	35,000	74,60	2 611,00
	W		11,55 "E - mezi mostem a sestupem do hradního sklepení (vnitřní líc + koruna zdiva)		11,550		
	W		9,95+13,5 "G - mezi sestupem do hradního sklepení a branou		23,450		
	W		Součet		35,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 114 399,40

4	K	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 30 mm	m2	46,885	1 220,00	57 199,70
	W		11,55*1,1 "E - mezi mostem a sestupem do hradního sklepení (vnitřní líc + koruna zdiva)		12,705		
	W		9,95*1,4+13,5*1,5 "G - mezi sestupem do hradního sklepení a branou		34,180		
	W		Součet		46,885		

5	K	985232119	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou vápennou maltou s příměsí románského cementu spára hl do 80 mm	m2	46,885	920,00	43 134,20
	W		11,55*1,1 "E - mezi mostem a sestupem do hradního sklepení (vnitřní líc + koruna zdiva)		12,705		
	W		9,95*1,4+13,5*1,5 "G - mezi sestupem do hradního sklepení a branou		34,180		
	W		Součet		46,885		

6	K	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním	m2	46,885	300,00	14 065,50
	W		11,55*1,1 "E - mezi mostem a sestupem do hradního sklepení (vnitřní líc + koruna zdiva)		12,705		
	W		9,95*1,4+13,5*1,5 "G - mezi sestupem do hradního sklepení a branou		34,180		
	W		Součet		46,885		

D 997 Přesun sutě 13 242,15

7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,652	744,00	2 717,09
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	54,780	79,90	4 376,92
	W		3,652*15 'Přepočtené koeficientem množství		54,780		

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,652	261,00	953,17
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,300	11,30	1 031,69
	W		3,652*25 'Přepočtené koeficientem množství		91,300		

11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,652	1 140,00	4 163,28
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 6 737,94

12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,735	1 300,00	4 855,50
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,735	504,00	1 882,44

D PSV Práce a dodávky PSV 7 360,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry				7 360,95
14	K	783801271	Očištění a ošetření 1x nátěrem biocidním přípravkem lícového zdiva	m2	46,885	157,00	7 360,95
	W		11,55*1,1 "E - mezi mostem a sestupem do hradního sklepení (vnitřní líc + koruna zdiva)		12,705		
	W		9,95*1,4+13,5*1,5 "G - mezi sestupem do hradního sklepení a branou		34,180		
	W		Součet		46,885		

