

Sanace - in line dráha

kód položky	Položka	Množství	MJ	JC	Celkem
	1. Zemní práce				
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	322,20	145,00	46 719,00
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	322,20	79,20	25 518,24
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	322,20	20,70	6 669,54
	Poplatek za skládku	t	579,96	0,00	0,00
181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	537,00	24,10	12 941,70
	2. Sanace				
56477111a	Podklad z kameniva drceného 32-64 300mm	m2	537,00	238,30	127 967,10
56477111a	Podklad z kameniva drceného 32-64 300mm	m2	537,00	238,30	127 967,10
	celkem bez DPH				347 782,68
	DPH 21 % v Kč				73 034,36
	celkem vč. DPH				420 817,04

.....
Přemysl Holmík
jednatel
RENVIA stavby s.r.o.
č.p. 67, 330 23 Myslinka
IČ: 091 10 291
DIČ: CZ09110291