

Akce : **Stavební úpravy v bytě č.43, v domě č.p. 1197, ul. Francouzská v Kopřivnici**
 Část : **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.43 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice**

Zakázka : LUK008-22	Zpracováno : 14. 1. 2022	Soubor : LUK008-22	Archivní číslo :
Umístění : BD - byt č.43, v domě č.p. 1197, ul. Francouzská v Kopřivnici			
Investor : OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice pí. Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		96 212,6		96 212,6	
součet za PSV celkem	54 637,4	130 977,4		185 614,8	
součet za PRIR celkem					2 818,3
Celkem	54 637,4	227 190,0		281 827,4	2 818,3

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%	284 645,7	42 696,9	42 696,9
	21%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	281 827,4
[+]Přirážky	2 818,3
[+]DPH celkem	42 696,9

CELKEM :

bez DPH	284 645,7 Kč
vč. DPH	327 342,6 Kč

cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
 Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.
 Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
 Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
 Podpis :

Akce: **Stavební úpravy v bytě č.43, v domě č.p. 1197, ul. Francouzská v Kopřivnici**
Část: **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.43 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
1	7665221 D+M dveře vnitřní 600/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 310,0			4 620,0	4 620,0 15
2	766522 D+M dveře vnitřní 800/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	3 049,2			6 098,4	6 098,4 15
3	76658000 D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	5 082,0			5 082,0	5 082,0 15
5	766111826R0 Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	2 448,3	0,02		2 448,3	2 448,3 15
6	766666126 Kuchyňská linka vč. desky, délka 180 vč dřezu a odpadního sifonu <i>Dodávané v katronu</i>	kpl	1,000	11 470,8		11 470,8		11 470,8 15
7	766666129 Kuchyňský odsavač pár bílý vel 60 <i>DPC - 2 450,-Kč bez DPH</i>	kpl	1,000	3 036,0		3 036,0		3 036,0 15
8	766812840R0 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,500	607,2	0,26		910,8	910,8 15
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,28	14 506,8		33 666,3
							19 159,5	
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	5,000	50,2			250,8	250,8 15
2	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	5,000	554,4			2 772,0	2 772,0 15
3	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	521,4		2 346,3		2 346,3 15
5	771101116.R0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,000	607,2			2 428,8	2 428,8 15
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						2 346,3		7 797,9
							5 451,6	
oddíl 775 [PSV] - podlahy vlysové a parketové								
1	966061631 Vybourání dřevěné podlahy - obklad průduchu, odnoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	10,000	191,4			1 914,0	1 914,0 15
2	776572128P Volné položení pásů povlakových dřevotřískových s izolací <i>Včetně podkladní izolační vrstvy</i>	m2	10,000	323,8			3 238,0	3 238,0 15
3	60725012 OSB deska 3 Ntl. 15 mm uložení a těsnění mont pénou <i>včetně hobry a lepenky</i>	m2	10,000	481,8	60,00	4 818,0		4 818,0 15
4	775413125 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné zaklapnutím	m	12,000	47,0			563,9	563,9 15
5	776990118 Oprava podlahy - kuchyň	m2	1,000	510,8	0,01		510,8	510,8 15
oddíl 775 - podlahy vlysové a parketové					60,01	4 818,0		11 044,7
							6 226,7	
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň								
1	776591910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 <i>Včetně lišt a rožku v ložnici</i>	kus	28,000	97,4	0,05		2 727,8	2 727,8 15
2	775221214.RT Vyrovnávací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	28,000	147,8	0,03		4 139,5	4 139,5 15
3	776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	28,000	56,4	0,03	1 579,2		1 579,2 15
4	776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	28,000	130,0			3 640,6	3 640,6 15
5	284122850R podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	28,000	411,8	0,08	11 531,5		11 531,5 15
6	28411003 PODLAH LISTA PVC 30X30	m	32,000	37,1	0,01	1 186,9		1 186,9 15
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň					0,19	14 297,6		24 805,4
							10 507,8	

Akce: **Stavební úpravy v bytě č.43, v domě č.p. 1197, ul. Francouzská v Kopřivnici**
 Část: **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.43 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	15,000	73,9			1 108,8	1 108,8 15
2	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	18,000	510,8	0,06		9 195,1	9 195,1 15
3	781121223 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	3,000	355,1		1 065,2		1 065,2 15
4	781121224 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	15,000	381,5		5 722,2		5 722,2 15
oddíl 781 - obklady keramické						0,06	6 787,4	17 091,4
								10 303,9
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783122999 Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m	12,000	191,4			2 296,8	2 296,8 15
oddíl 783 - nátěry								2 296,8
								2 296,8
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784195112.R0 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	145,000	76,6			11 101,2	11 101,2 15
2	784191201 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	145,000	24,9			3 617,8	3 617,8 15
oddíl 784 - malby								14 719,0
								14 719,0
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	42 042,0			42 042,0	42 042,0 15
oddíl 921 - elektromontáže								42 042,0
								42 042,0
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	2818,27453	1,0			2 818,3	2 818,3 15
oddíl 999 - přírazky								2 818,3
								2 818,3
objekt	001 - ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č. 43 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice			61,40	54 637,4		284 645,7	284 645,7
								230 008,3

INSTALATÉRSTVÍ
 Jindřich Lukáš, IČO: 18016087
 PRIR, Sídločkova 1531
 tel.: 386 236 718, DIČ: CZ386302152

Akce: **Stavební úpravy v bytě č.43, v domě č.p. 1197, ul. Francouzská v Kopřivnici**
Část: **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.43 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK00822] - ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č. 43 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice								
oddíl 003 [HSV] - zdívo								
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	13,000	764,3			9 935,6	9 935,6 15
2	3179443231 Překlad porobeton včetně vrtání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	473,2			946,4	946,4 15
3	340023511R0 Zazdívkva otvorů, rýh, tmelení spár	soubor	25,000	262,7			6 567,0	6 567,0 15
4	346244312.R0 Obezdívkva van z desek Ytong tl. 75 mm vč dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	1 645,4			1 645,4	1 645,4 15
5	34211999,R00 Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	29,000	60,7			1 760,9	1 760,9 15
oddíl 003 - zdívo							20 855,3	20 855,3
oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce								
1	425121415 Betonáž základu pro příčku beton potěr	soubor	2,000	772,2			1 544,4	1 544,4 15
oddíl 042 - vodorovné nosné konstrukce							1 544,4	1 544,4
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612401400 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	69,000	76,6	0,59		5 282,6	5 282,6 15
2	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	145,000	46,2			6 699,0	6 699,0 15
3	602011201R0 Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn pod obklady a dlažby	m2	90,000	213,1			19 174,5	19 174,5 15
4	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	90,000	213,1			19 174,5	19 174,5 15
5	619995001 Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	33,000	143,9			4 748,0	4 748,0 15
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní							0,59	55 078,7
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	553306120 Zárubeň ocelová DV 800x1970 L do vyb.otvoru stáv.zděné příčky tl.125mm, pro klasické zdění, s drážko	kus	2,000	1 842,7			3 685,4	3 685,4 15
2	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 714,7			3 429,4	3 429,4 15
oddíl 064 - výplně otvorů							7 114,8	7 114,8
oddíl 094 [HSV] - lešení a stavební výtahy								
1	941941031 Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	6,000	61,4			368,3	368,3 15
oddíl 094 - lešení a stavební výtahy							368,3	368,3
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	85,8			1 029,6	1 029,6 15
3	R03práce+mat Utěsnění prostupů a spár pěnou	kus	5,000	250,8			1 254,0	1 254,0 15
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							2 283,6	2 283,6
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1	9680623541 Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	387,2			6 195,5	6 195,5 15
2	968083031 Vybourání spíží skříně, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	2,000	1 386,0			2 772,0	2 772,0 15

Akce: **Stavební úpravy v bytě č.43, v domě č.p. 1197, ul. Francouzská v Kopřivnici**
Část: **ZTI - EL - Rekonstrukce bytu č.43 Francouzská 1197 742 21 Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí								8 967,5
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								2 879,9
1	721	Propojení na stávající připojovací potrubí HT 100	ks	1,000	776,2		776,2	776,2
2	721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	473,6		236,8	236,8
3	721174022	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	356,4	0,01	534,6	534,6
4	721174023	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	377,0	0,02	754,0	754,0
5	721194104	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	84,7		169,5	169,5
6	721194105	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	93,9		93,9	93,9
7	721194109	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	139,9		139,9	139,9
8	721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	12,8	0,03	51,3	51,3
9	998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	825,3		123,8	123,8
oddíl 721 - kanalizace vnitřní								2 879,9
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								6 418,4
1	999999	Demontážní práce včetně odvrtní drážek pro potrubí	soubor	0,070	6 652,8		465,7	465,7
2	722171221	POTRUBÍ PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	8,000	356,4		2 851,2	2 851,2
3	00600002	mirelon 22/20	M	8,000	27,1	0,02	216,7	216,7
4	722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	7,000	220,2		1 541,3	1 541,3
5	722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	7,000	152,1	0,01	1 064,4	1 064,4
11	722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	8,000	15,8	0,08	126,7	126,7
12	998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	738,1		369,1	369,1
oddíl 722 - vodovod vnitřní								6 418,4
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								22 636,3
1	725100010	MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	625,7	0,02	625,7	625,7
2	64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	3 009,6		3 009,6	3 009,6
3	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	234,4		234,4	234,4
4	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	942,5		942,5	942,5
5	64214333	UMYVADLO BILE TYP LYRA 55	KUS	1,000	1 291,0	0,01	1 291,0	1 291,0
6	725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	221,8	0,02	221,8	221,8
7	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	308,9		308,9	308,9
8	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	204,3		204,3	204,3
9	725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 346,4		1 346,4	1 346,4
10	72522429S	Etap CLASSIC 120x71 Vana obdélníková	SOUBOR	1,000	4 672,8	0,05	4 672,8	4 672,8
11	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	380,2		1 140,5	1 140,5
12	725000233	BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM <i>Baterie s vybavením</i>	KS	1,000	2 531,2		2 531,2	2 531,2
13	725000230	BATERIE UMYVAD PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 254,0		2 254,0	2 254,0
14	725000231	BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 344,3		2 344,3	2 344,3
16	725810403	VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	261,4		261,4	261,4
17	725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	234,4		937,7	937,7
18	725860201R0	Sifon dřezový	kus	1,000	155,2		155,2	155,2
20	998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	773,0		154,6	154,6
oddíl 725 - kompletace ZT								22 636,3
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								10 971,7
1	7665221	D+M dveře vnitřní 600/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 310,0		4 620,0	4 620,0
2	766522	D+M dveře vnitřní 800/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	3 049,2		6 098,4	6 098,4
3	76658000	D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	5 082,0		5 082,0	5 082,0