



KUJIP012RQND

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

### „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“

---

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
**se sídlem:** Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33  
**zastoupený:** MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtnana kraje pro oblast ekonomiky a majetku,  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík  
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola  
Tel./fax: +420 564 602 326/+420465602433  
IČO: 708 90 749  
DIČ: CZ70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s  
číslo účtu: 4050005000/6800

**1.Zhotovitel:** PSJ a.s.  
**Se sídlem:** Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava  
**Zastoupený:** Ing. Františkem Vaculíkem, předseda představenstva a Petrem Vondruškou, členem představenstva  
zástupce pro věci smluvní: Ing. František Vaculík, p. Petr Vondruška  
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslava Fajmonová, Michal Vorel  
Tel./fax: . 567 550 111  
IČO: 253 37 220  
DIČ: CZ25337220  
bankovní spojení: Raiffensbank, a.s  
číslo účtu: 5014037376/5500  
zápis v obchodním rejstříku: u KS Bmo, sp.zn. odd.B, vložka 2309

**2.Zhotovitel:** Podzimek a synové s.r.o.  
**Se sídlem:** Váňovská 528,589 01 Třešť  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem  
IČO: 459 78 194  
DIČ: CZ45978194  
zápis v obchodním rejstříku: u KS Bmo, sp.zn. odd.C, vložka 7883  
(dále jen Zhotovitel)

jako společníci společnosti „Sdružení Interna“ založené na základě Společenské smlouvy č. N597 ze dne 18.8. 2015, kde vedoucím společníkem je PSJ, a.s., která je na základě plné moci ze dne 18.8.2015 oprávněna Společnost zastupovat.

## II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení díla. Z technických důvodů spočívají v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými objednatelům v původní zakázce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

### 1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### 2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:  
Cena díla bez DPH celkem:

**363 349 845,04 Kč**

slovy: tři sta šedesát tři miliony tři sta čtyřicet devět tisíc osm set čtyřicet pět 04/100 korun českých

**Rekapitulace ceny:**

**Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH:**

**353 121 437,93 Kč**

**Cena víceprací a méněprací:**

Cena víceprací bez DPH:

11 935 326,65 Kč

Cena méněprací bez DPH:

-1 706 919,56 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

10 228 407,09 Kč

**Cena díla po uzavření Dodatku č. 3**

**Cena díla bez DPH**

**363 349 845,04 Kč**

## III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.


Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet

V Jihlavě, dne 31. 03. 2017

V Jihlavě, dne 31. 03. 2017

za zhotovitele:



za objednatele:

.....  
Ing. František Vaculík  
předseda představenstva

.....  
Ing. Josef Pavlík  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku

.....  
Petr Vondruška  
člen představenstva





Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu Interny  
Soupis Změn pro D3 na investora

NAZEV A ČÍSLO ZMĚNY	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ	méněpráce	vícepráce	cena
Změna Z13- Schodiště	Vzhledem k nutnosti zachování provozu na CHÚC a po detailní prohlídce stavu povrchu kamenného schodiště bylo rozhodnuto, že stávající provedení kamenného schodiště bude zachováno. Bude provedena repase kamenných obkladů. Povrch schodiště v 8. NP byl na základě požadavků uživatele změněn z keramické dlažby na zátěžový vinyl. Požadavek na změnu keramické dlažby za povlakovou krytinu vycházel ze zkušenosti z provozu. Jedná se o obslužnou komunikaci pro transport náhradních dílů pro dvě strojovny výtahu a strojovnu VZT. Pro opravy a údržbu je nutný transport nadměrných a těžkých břemen, která keramický povrch znehodnotí (původní dispozice byla osazena keramickou dlažbou, která byla znehodnocena právě těžkým provozem). Proto byl požadován povrch homogenní s odolností proti vyšší zátěži.	-972 702,42	479 671,84	-493 030,58
Změna Z22 - Připojení výtahů na EPS a Ma+R	Připojení stávajících výtahů na EPS a MaR pro zajištění jejich evakuační funkce dle nového PBR		129 111,85	129 111,85
Změna Z23 - Provozovní úpravy rozvodů VZT	Z důvodů zkrácení období užívání objektu bez odlatového VZT systému, bylo navrženo odlišné řešení, proti základní projektové dokumentaci. Pro zajištění provozu budovy bylo nutno vybudovat uведенé provozovní rozvody. Postup prací si vyžádal odpojení VZT současně v 1 PP a v nejvyšším podlaží. Pro udržení základních hygienických a epidemiologických podmínek ve vztahu k výskytu různých druhů onemocnění v rámci jednotlivých oddělení a udržení provozu zejména hygienických buněk v užíváních podlažích 1-4 bylo nutno vybudovat provozovní napojení. Potrubí pro zajištění provozovního odvětrání VZT dle PD -Etapizace bude použito pro nové řešení s odvětráním přes ventilátory		261 347,32	261 347,32
Změna Z24 - PO nástřik ocelových hlavíc sloupů	Při odstrojení podhledů bylo zjištěno, dodatečně vyzluzení některých hlavíc sloupů přidavnými ocelovými konstrukcemi, které musely být opatřeny protipožárním nástřikem		136 882,37	136 882,37
Změna Z25 - Provozovní pož.odvětrání CHÚC	Z důvodů etapizace, která vyžaduje zachování funkce stávajícího i nového systému EPS zároveň (zachování nutnosti vyhlášení poplachu a evakuace )		123 485,90	123 485,90
Změna Z26 - Skutečně provedení povrchů	Skutečný rozsah provedených úprav povrchů - omítek a podlah v 5.NP vč. doplnění sklady podlah v návaznosti na skutečný stav po provedení bouracích prací	-116 718,37	1 694 583,31	1 577 864,93
Změna Z27 - Dodatečné úpravy VZT	Dodatek k projektu VZT a chlazení. Na základě provedené opomenutí PD byly doplněny další regulační klapky.		226 035,97	226 035,97
Změna Z28 - Změny vynucené provozem uživatele	V souvislosti se zkušenostmi s užíváním již předaných nových prostor vyžaduje provoz uživatele změny v PD. Jedná se především o vybudování dalších hygienických buněk pro pacienty, úpravy ve způsobu ovládání elektronických zámků, úprava prostor vestavěných skříní a úprava zajištění vstupu do zařízení datové rozvodny. Rovněž byly upraveny vstupy do ambulanci pro imobilní pacienty, doplněny chýbějící systémy "sestra pacient" a elektroinstalace nápojových automatů. Tyto změny se týkají všech podlaží	-617 498,77	1 413 168,02	795 669,25
Změna Z29 - Přeložka vodovodní přípojky v 1. PP	Přednětem provedení díle je zhotovení nového podhledu v části chodby v 1. PP. Vodovodní přípojka, která zásobuje požární hydranty je v havarijním stavu a je nutno provést přeložku z nerezových trub prům. 150mm vzhledem ke stávajícím podmínkám pro montáž. Stávající řád musí zůstat i během provádění přeložky plně funkční		602 010,65	602 010,65
Změna Z30 - Datacentrum	V době zpracování projektové dokumentace byl požadavek na zřízení datacentra projednáván. Způsob a obsah jeho realizace však do dokončení projektové dokumentace nebyl určen. To se podařilo vyjasnit teprve v rámci zjištění skutečných technických a provozních souvislostí. Podmínkou pro tato zjištění bylo provedení většiny prací na odstrojení zakrytých rozvodů během provádění první etapy rekonstrukce budovy IP		6 869 029,44	6 869 029,44
DODATEK 3 CELKEM		-1 706 919,56	11 935 326,66	10 228 407,09



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Nemocnice Jihlava - INTERNA</b>	
Objekt :	<b>Nová přípojka voda Rantířovská - nerez</b>	<b>Změny Z29</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)	
		Připocet provedených prací						
Díl:	<b>D1.01.4g1</b>	<b>Sílnoproudá elektrotechnika</b>						
271	341110900	Kabel síťový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	55,00	12,58		692,45	z nabídky
271	341110800	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYM, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	55,00	9,54		524,70	z nabídky
		Svítlíko, průmyslové přisazené/závěsné, 2x36W, IP65, G5, vč. Zdroje	ks	11,00	945,00		10 395,00	cena obvyklá
396	210201092	Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných na řetězích 2 zdroje	ks	11,00	221,04		2 431,44	z nabídky
205	345714280	Krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnice S-96	ks	1,00	86,38		86,38	z nabídky
206	210010453	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111	ks	1,00	52,49		52,49	z nabídky
234	K11kk04228	SB 6.3X35, ŠROUB DO BETONU,	ks	120,00	3,19		382,80	z nabídky
235	210021071	Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm	ks	120,00	9,54		1 144,80	z nabídky
306	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	ks	150,00	4,77		715,50	z nabídky
		Konzole pro svítidla_dodávka	ks	28,00	85,00		2 360,00	cena obvyklá
		Konzole pro svítidla_montáž	ks	28,00	70,00		1 960,00	cena obvyklá
		Drobný montážní materiál	kpl	1,00	1 500,00		1 500,00	cena obvyklá
	<b>Celkem za</b>	<b>Sílnoproudá elektrotechnika</b>					<b>22 245,56</b>	
Díl:	<b>D1.01.4a1</b>	<b>Vytápění - přeložení rozvodů ÚT</b>						
		Montážní lišta MS 41/41/2,5	bm	6,00	358,00		2 138,00	cena obvyklá
		Objímka dvoušroubová Ø 76	ks	24,00	38,00		912,00	cena obvyklá
		Hmoždinky, záv.tyč, matky, konky	kpl.	1,00	650,00		650,00	cena obvyklá
		Montážní práce	hod	48,00	280,00		13 440,00	cena obvyklá
	949121112	Lešení leh pom koz dílc v 1,5m	m2	15,00	138,00	124,20	1 883,00	URS
222	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	2,00	16,58		33,16	z nabídky
121	799-M04	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	1,00	105,32		105,32	z nabídky
124	799-M08	Vypuštění částí topného systému	hod	4,00	105,32		421,28	z nabídky
77	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	%	19 034,16	0,85		161,79	z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>Vytápění - přeložení rozvodů ÚT</b>					<b>19 722,55</b>	
Díl:	<b>D1.01.4e</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>						
	72215-1003	Demontáž litinového potrubí, izolace	m	65,00	420,00		27 300,00	cena obvyklá
	722151001R00	Potrubí nerez 1.4401 ACO d 160x 2,0	m	65,00	7 850,00		510 250,00	cena obvyklá
	722151002	Izolace nerezového potrubí	m	65,00	245,00		15 925,00	cena obvyklá
	949121112	Lešení leh pom koz dílc v 1,5m	m2	15,00	138,00	124,20	1 883,00	URS
77	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	%	553 475,00	0,85		4 704,54	z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>					<b>560 042,54</b>	
		<b>Celkem připočty</b>					<b>602 010,65</b>	

<b>Celkem</b>	<b>602 010,65</b>
---------------	-------------------





Stavba :	<b>0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA</b>	
Objekt :	Požadavky uživatele	<b>Změny Z28</b>

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
78	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	20,000	11,42		228,40	z nabídky
82	998721103	Přesun hmotí tonážní pro vnitřní kanalizace a vodovodu v objektech v do 24 m	t	0,100	244,82		24,48	z nabídky
137	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,000	16,32		359,04	z nabídky
192	725813113p	Ventil rohový bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	125,52		251,04	z nabídky
232	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	6,000	61,07		366,42	z nabídky
		Doprava	kpl.	1,000	2 500,00		2 500,00	cena obvyklá
		celkem na jedno patro					35 002 Kč	
		<b>ZTI - doplnění WC očisty pacienta v 6.NP,5.NP,3.NP</b>					<b>105 005,67</b>	
		<b>Doplnění přívodů pro nápojové automaty</b>						
86	722160133	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	16,500	183,63		3 029,90	z nabídky
104	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	83,38		166,76	z nabídky
107	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	168,55		337,10	z nabídky
	72222R	pračkový kohout 1/2 na 3/4	kus	2,000	230,00		460,00	cena obvyklá
232	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	16,000	61,07		977,12	z nabídky
	72222R	doprava	kpl.	1,000	1 500,00		1 500,00	cena obvyklá
139	998722103	Přesun hmotí tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,320	244,82		78,34	z nabídky
99	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE II do 6 mm DN do 22 mm	m	16,500	21,22		350,13	z nabídky
9	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	143,45		286,90	z nabídky
137	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16,500	16,32		269,28	z nabídky
138	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 60	m	16,500	8,16		134,64	z nabídky
	72222R	zanesení dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	500,00		500,00	cena obvyklá
		celkem na jedno patro					8 090 Kč	
		<b>Přívody pro nápojové automaty 6.NP,5.NP,4.NP,3.NP,2.NP,1.NP</b>					<b>48 541,02</b>	

<b>Celkem připočty</b>	<b>1 413 168,02</b>
------------------------	---------------------

<b>Změny Z28 celkem</b>	<b>795 669,25</b>
-------------------------	-------------------



Stavba :	<b>0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA</b>	
Objekt :	Požadavky uživatele	Změny Z28

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		SK 100 DA - dřevěná zárť (s požadovanými k. k.) (dřevěná)		14,00	2 960,00		41 440,00	cena obvyklá
		SK 100 DA - dřevěná zárť (s požadovanými k. k.) (dřevěná)		7,00	11 340,00		79 380,00	cena obvyklá
	76707-R14	Ozn.A63 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - osazení samozavírače se zpožděním						
		SK 100 DA - dřevěná zárť (s požadovanými k. k.) (dřevěná)		2,00	2 960,00		5 920,00	cena obvyklá
	76707-R19	Ozn.A68 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - osazení samozavírače se zpožděním						
		SK 100 DA - dřevěná zárť (s požadovanými k. k.) (dřevěná)		2,00	2 960,00		5 920,00	cena obvyklá
	<b>Celkem</b>	<b>HLINÍKOVÉ VNITRNÍ</b>					<b>408 430,00</b>	
Díl:	<b>1.767.8</b>	<b>OSTATNÍ</b>						
	7678R	Obtvarceky přesun čtečky karet na nerezové ostení výlahových dveří V3 ( 7.NP ) vč. nové čtečky - prokabelování a vyřezání otvoru v rámu, ochrana hotových konstrukcí, vyčištění )	kus	1,00	5 200,00		5 200,00	
	<b>Celkem</b>	<b>OSTATNÍ</b>					<b>5 200,00</b>	
	<b>1.776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>5 200,00</b>	cena obvyklá
	715	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	188,82	72,30		13 651,40	z nabídky
	716	Povlaková krytina podlahová z heterogen. PVC.II, 2,6 mm	m2	198,26	578,42		114 675,81	z nabídky
	719	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	439,57	14,46		6 358,18	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>134 683,39</b>	
Díl:	<b>1.784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>						
	766	78421-R01 nátěr dvoudírkový na bázi epoxidové pryskyřice, rezistentní vodou, odolný chemikáliím, a dezinfekčním prostředkům, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá	m2	30,16	107,93		3 255,17	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					<b>3 255,17</b>	
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
	949121111	Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	42,00	110,00		4 620,00	cena obvyklá
	<b>Celkem</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>4 620,00</b>	
Díl:	<b>1.95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>						
	136	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,00	31,59		1 105,65	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>					<b>1 105,65</b>	
Díl:	<b>998</b>	<b>přesun hmot</b>						
	281	998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 38 m	t	0,35	87,75		30,71	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>přesun hmot</b>					<b>30,71</b>	

**Celkem práce HSV 754 151,57**

Díl:	M21	Slaboproudé rozvody						
	DZ	Dorozumivací zařízení "Sestra-pacient"						
133	Z02110040	SW licence účastníka - cena za materiál + montáž	ks	14 000	262,00 Kč		3 668,00	z nabídky
137	Z02110080	Lůžková jednotka IP - cena za materiál + montáž	ks	14 000	2 836,00 Kč		39 690,00	z nabídky
138	Z02110130	Závěs lůžkové jednotky bez konektorů IP - cena za materiál + montáž	ks	14 000	90,32 Kč		1 264,48	z nabídky
139	Z02110150	Zásuvka účastníka IP - cena za materiál + montáž	ks	14 000	3 399,73 Kč		47 470,22	z nabídky
142	Z02110220	Komunikační jednotka s displejem IP - cena za materiál + montáž	ks	7 000	6 235,24 Kč		43 646,68	z nabídky
145	Z02110370	Tělo rozvodového volání IP - cena za materiál + montáž	ks	121 000	502,37 Kč		60 779,51	z nabídky
151	Z02110510	Konektor včetně proměření - cena za materiál + montáž	ks	42 000	99,16 Kč		4 165,56	z nabídky
156	Z02109920	Instalační rameček velký - cena za materiál + montáž	ks	7 000	63,74 Kč		446,18	z nabídky
							<b>201 410,63</b>	
		<b>SK-DOPZAS SK - Přemístění zásuvek pro ACS</b>						
167	K11AK02431	KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ŠEDA	ks	4,000	5,96 Kč		23,84	z nabídky
168	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	4,000	19,84 Kč		79,36	z nabídky
169	K11AK0260	2316 LFFLEX 175N PVC, SEDOBIL/RAL 9002	m	40,000	3,74 Kč		149,60	z nabídky
82	210010015	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně	m	40,000	9,46		378,40	z nabídky
85	210010022	Kabel UTP PowerCat 6A kat. 6A LSZH plášť halogen-free, 4pary, síťka 500m	ks	0,180	4 132,65 Kč		761,88	z nabídky
86	T0106	Zařízení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	80,000	5,67 Kč		453,60	z nabídky
88	KU1601024	modul ZH345 STP kat.6A DataGate - demy se záclonkou, Mx, Tg	ks	1,000	253,88 Kč		253,88	z nabídky
89	210010025	Nosná maska pro 2 moduly Mx DataGate - demy	ks	1,000	61,00 Kč		61,00	z nabídky
92	KU1601024	Kryt konektů zásuvek Tg 80y	ks	1,000	14,17 Kč		14,17	z nabídky
91	210010025	Instalační rameček Tg vysoká 1, šířka 1, barva bílá	ks	1,000	24,03 Kč		24,03	z nabídky
93	T0109	Ukončení S(F)TP kabelu na patch panelu v DR - zářezání RJ 45	ks	2,000	47,24 Kč		94,48	z nabídky
94	T0110	Ukončení S(F)TP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	2,000	47,24 Kč		94,48	z nabídky
95	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	2,000	4,72 Kč		9,44	z nabídky
96	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	2,000	4,72 Kč		9,44	z nabídky

Stavba :	<b>0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA</b>	
Objekt :	Požadavky uživatele	Změny Z28

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
97	T0116	Proměření tras cat.6 + vyhotovení protokolu	port	2,000	85,03 Kč		170,06	z nabídky
							<b>2 577,68</b>	
		<b>ACS Kartový přístupový systém - přesná specifikace z důvodu rozšíření stávajícího systému</b>						
190	K11kk00288	2316/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE 320N, BILÁ	m	50 000	6,07 Kč		303,50	z nabídky
191	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	50,000	17,85 Kč		897,50	z nabídky
192	K03lam00023	SYKFY [2x2x0,50]	m	30 000	3,34 Kč		100,20	z nabídky
202	K03lam00026	SYKFY [5x2x0,50]	m	230 000	3,61 Kč		1 290,30	z nabídky
203	744733110	Montáž kabel Cu sdělovací ek.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm volně	m	260,000	14,82 Kč		3 801,20	z nabídky
207	mkpn18	montáž zdroje KPN18	ks	1,000	155,88 Kč		155,88	z nabídky
209	mreamp	montáž čtečky REA MP	ka	2,000	238,18 Kč		472,38	z nabídky
210	C035000020	HP-PRO, čteč hlavy bez klávesnice, 2x LED, čtení do 5 cm, Mfare, Tag51x	ks	17 000	1 820,14 Kč		31 792,38	z nabídky
212	mhpro	montáž snímací hlavy	ka	17,000	198,40 Kč		3 372,80	z nabídky
214	C0371002000	ACCESS Licence SW na 1 ks (zdroj hlavy) - manual, instalace na 1 pracovní stanici	ks	17,000	505,44 Kč		8 592,48	z nabídky
		<b>SK- Provizorní připojení LAN do 6.NP</b>						
109	N01JA-DQZMNH12ER1	Univerzální optický kabel s centrální trubkou, 12 vláken, 9/125 LSZH	ks	160 000	10,34 Kč		1 649,60	z nabídky
111	744733110-opt	Montáž kabelu optického volně	m	160,000	11,34 Kč		1 814,40	z nabídky
112	N01V09SC1S	Optik SC singlemode 9/125um 1m, ModNET	ks	12 000	25,47 Kč		305,64	z nabídky
113	T011B	Svarování optického vlákna, vč. ochrany sváru	ks	12,000	94,48 Kč		1 133,76	z nabídky
114	T0120	Měření optického vlákna	ks	12,000	198,40 Kč		2 380,80	z nabídky
115	K11kk00080	06032 CHRANICKA OPT. KABELU ORANŽOVÁ - SVAZEK	m	150 000	6,19 Kč		1 228,50	z nabídky
		<b>Celkem Slaboproudé rozvody</b>					<b>59 291,32</b>	
Díl:		<b>EPS</b>						
		Ovládání únikových východů 7.NP-1.NP ( dveře A54,A55 ) viz. samostatná cenová nabídka	kpl.	1,00	223 483,81		223 483,81	z nabídky
		<b>Celkem EPS</b>					<b>223 483,81</b>	
Díl:	<b>D1.01.4I</b>	<b>Medicínální plyny</b>						
	14,34	Přesun nástěnného lékařského panýlku s termální jednotkou	kpl.	2,00	1 123,00		2 246,00	intra obvyklá
		<b>Celkem Medicínální plyny</b>					<b>2 246,00</b>	
Díl:	<b>D1.01.4g1</b>	<b>Silnoproudá elektrotechnika</b>						
324	A025519B-A02357 B	Číslicová jednotka chráněná s clonkami, s bezsrubí svorkami, komplet, barva bílá	ks	12,00	115,19		1 382,28	z nabídky
328	210111041	Montáž zásuvka (položzapustěná bezsrubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	12,00	47,72		572,64	z nabídky
288	K01DG2000025035	NOPOVIC 1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s100 M	m	340,00	19,83		6 674,20	z nabídky
289	210810006R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	340,00	8,69		2 954,60	z nabídky
306	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,00	4,77		28,62	z nabídky
	21010	KT250 krabice pod omítku s víčkem	kus	12,00	241,00		2 892,00	cena obvyklá
	2100103	Montáž krabic KT250	kus	12,00	163,00		1 956,00	cena obvyklá
		<b>Celkem Silnoproudá elektrotechnika</b>					<b>16 460,34</b>	
Díl:		<b>ZTI</b>						
		<b>Doplnění WC očisty pacienta</b>						
6	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	6,000	286,90		1 721,40	z nabídky
9	722131932	Potrubi pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	6,000	143,45		860,70	z nabídky
10	722131933	Potrubi pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	170,34		340,68	z nabídky
27	713852370p	Potrubi pouzdro kamenná vlna a polepem z hliníkovou folii 22x25	m	20,000	44,88		897,60	z nabídky
49	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	14,000	261,14		3 655,96	z nabídky
61	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	51,10		102,20	z nabídky
86	722160133	Potrubi vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením Ø 18x1 mm	m	18,000	183,62		3 305,16	z nabídky
104	722180401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	83,38		166,76	z nabídky
107	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	168,55		168,55	z nabídky
117	722232043p	Uzavírací ventil přímy G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	122,83		245,66	z nabídky
145	721119151p	Klozetové sedátko s poklopem na závěsný klozet Keramicky závěsný s hlubokým splachováním odpad vodarovný	kus	2,000	295,86		591,72	z nabídky
147	725112021p	Klozetové sedátko s poklopem na závěsný klozet Keramicky závěsný s hlubokým splachováním odpad vodarovný	soubor	2,000	1 291,03		2 582,06	z nabídky
216	726111204	Montáž - instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	2,000	466,21		932,42	z nabídky
215	726111035p	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce, vč. ovládacího il.	soubor	2,000	3 810,34		7 620,68	z nabídky
217	728191001	Zvukolizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	2,000	134,48		268,96	z nabídky
		D+M madlo sklopné bílá 813	ks	4,000	1 953,00		7 812,00	intra obvyklá



## Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Požadavky uživatele	Změny Z28

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
Díl:	1.767.8	<b>OSTATNÍ</b>						
644	76703-R25	Ozn.O25 - Dělicí paravan do Jidelny 3920x2600 mm, D+M	kpl.	-2,00	21 192,00		-42 384,00	z nabídky
666	76703-R47	Ozn.O47 Dělicí stěna z kompaktní desky tl.18 mm, v.2100 mm, dl.1850 m, D+M	ka	-2,000	10 075,10		-20 150,20	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>OSTATNÍ</b>					<b>-62 534,20</b>	
	1.776	<b>Podlahy povlakové</b>						
722	7765/2105	Lepení čtverců povlakových podlah textilních	m2	-141,42	72,30		-10 224,67	z nabídky
723	697510-R9	Koberec zátěžový hybridní - čtverce 500 x 500mm	m2	-148,49	578,42		-85 890,18	z nabídky
724	6975120C0	lišta kobercová č. 25430 5 x 0,7 x 250 cm, vč. montáže	m	-102,00	14,48		-1 474,82	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>-97 589,75</b>	
Díl:	1.767.5	<b>HLINIKOVÉ VNITŘNÍ</b>						
76707-R		Ozn.A50 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - zrušení samozavírače aktivního křídla a požární konzoly						
		OC 300 - samozavírač akt. křídla		-5,00	1 860,00		-9 300,00	cena obvyklá
		SA03 - požární konzole (stěna)		-5,00	5 780,00		-28 900,00	cena obvyklá
76707-R		Ozn.A56 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - zrušení samozavírače aktivního křídla a požární konzoly						
		OC 300 - samozavírač akt. křídla		-2,00	1 860,00		-3 720,00	cena obvyklá
		SA03 - požární konzole (stěna)		-2,00	5 780,00		-11 560,00	cena obvyklá
76707-R		Ozn.A54 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - změna samozavírače a elektronického zámku						
		OC 300 - samozavírač		-14,00	1 860,00		-26 040,00	cena obvyklá
		SA03 - požární konzole (stěna)		-7,00	10 800,00		-75 600,00	cena obvyklá
76707-R		Ozn.A55 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - změna samozavírače a elektronického zámku						
		OC 300 - samozavírač		-14,00	1 860,00		-26 040,00	cena obvyklá
		SA03 - požární konzole (stěna)		-7,00	10 800,00		-75 600,00	cena obvyklá
76707-R14		Ozn.A63 - Vnitřní hliníková stěna - Změna vybavení - změna samozavírače						
		OC 300 - samozavírač		-2,00	1 860,00		-3 720,00	cena obvyklá
76707-R19		Ozn.A68 - Vnitřní hliníková stěna - Změna vybavení - změna samozavírače						
		OC 300 - samozavírač		-2,00	1 860,00		-3 720,00	cena obvyklá
	<b>Celkem</b>	<b>HLINIKOVÉ VNITŘNÍ</b>					<b>-264 200,00</b>	
Díl:	M21	<b>Slaboproudé rozvody</b>						
DZ		<b>Dorozumivací zařízení "Sestra-pacient"</b>						
		Signalizační jednotka s displejem IP, cena za materiál + montáž						z nabídky
	Z02110240	Tradičko rozsvícení volání IP, cena za materiál + montáž	ks	-26 000	3 516,45 Kč		-92 207,70	z nabídky
	Z02110360	Svítilna IP, cena za materiál + montáž	ks	-162 000	502,31 Kč		-81 374,22	z nabídky
	Z02110420	Svítilna IP, cena za materiál + montáž	ks	-19 000	756,22 Kč		-14 406,18	z nabídky
	Z02109902	Instalační rámeček malý, cena za materiál + montáž	ks	-60 000	59,70 Kč		-3 582,00	z nabídky
	Z02109910	Instalační rámeček střední, cena za materiál + montáž	ks	-26 000	61,72 Kč		-1 604,72	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Slaboproudé rozvody</b>					<b>-193 174,82</b>	

Celkem odpočty

-617 498,77

Díl:	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
		<b>Přípočet prováděných prací</b>						
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>						
76343R		Rozebření a zpětná montáž rastrových podhledů vč. zaklívování	m2	31,50	187,00		5 890,50	cena obvyklá
142	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	2,10	77,83		163,44	z nabídky
253	978013181	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m	10,24	68,30		699,38	z nabídky
	970151122	Vrt jádrový D do 130mm	m	2,10	2 890,00	2 601,00	5 462,10	URS
	974031221R00	Vysekání rýh ve zdlu cihelné u stropu 3 x 3 cm	m	95,00	62,30	56,07	5 326,65	URS
232	974031133	Vysekání rýh ve zdlu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	36,00	61,70		2 221,20	z nabídky
270	979013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	1,64	79,42		130,60	z nabídky
	99R	Příplatek za použití technologie odsávání MTS ( snížení hluchnosti a prašnosti)	t	1,64	540,58		888,95	cena obvyklá
271	99701-R01	Třídění suti a vybouraných hmot pro uložení na skl	t	1,64	7,94		13,06	z nabídky
275	99701-R03	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramickýc	t	1,64	142,85		235,07	z nabídky
272	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezl	t	1,64	112,77		185,44	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku	t	11,51	6,35		73,10	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>21 289,49</b>	
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
63	342273523	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	9,30	424,80		3 950,64	z nabídky

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA	
Objekt :	Požadavky uživatele	Změny Z28

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
65	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	mb	3,00	5,42		16,26	z nabídky
66	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	mb	12,40	6,33		78,49	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>4 045,39</b>	
Díl:	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>						
98	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	10,24	129,34		1 324,44	z nabídky
95	612325412	oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	6,00	79,64		477,84	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>1 802,28</b>	
Díl:	<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>						
		Doplnění podhledů na zábravě atropní desky schodišťových podest 8.NP-1.PP						
763R		Podhled SDK piny 3x4m, dvojité konstrukce, deska Rbi 12,5 mm, vč. dopravy	kpl.	7,00	6 450,00		45 150,00	cena obvyklá
368	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,00	45 150,00		22,58	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>					<b>45 172,58</b>	
Díl:	<b>1.766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>						
396	766660001	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00	317,13		634,26	z nabídky
400	76661-R04	Ozn. T04 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, beztlakové vnitřní plně otočné jednokřídlové, Zvukově izolační	kus	2,00	7 347,00		14 694,00	z nabídky
	76661-R	Dodatečný požadavek uživatele - Elektronický otevírač BEPO - dveře T22 do m.6,91, vč. atypického zařezování do již zabudované ocelové zárubně neuspůsobené pro zabudování el. otevírače.	kus	1,00	3 965,00		3 965,00	cena obvyklá
		vestavné snížení na pokojích pacientů 8.NP, 9.NP, 3.NP, 2.NP, 1.NP ( Ozn. T98 -T98), změna - zvýšená hloubka hloubka skříní, vypuštění poličky - původní hloubka 25 cm						
		Skříně hl. 30 cm příplatek za změnu	kus	58,00	655,00		36 680,00	cena obvyklá
		Skříně hl. 40 cm příplatek za změnu	kus	10,00	1 965,00		19 650,00	cena obvyklá
		Skříně hl. 50 cm příplatek za změnu	kus	7,00	3 275,00		22 925,00	cena obvyklá
		Zvětšení pracovní desky velké oboustranné recepce. Prvek T105. Hloubka pracovní desky bude zvětšena o 100 mm po celé délce.	kus	2,00	1 850,00		3 700,00	cena obvyklá
485	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,00	1 022,48		1 022,48	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>103 270,74</b>	
Díl:	<b>1.767.2</b>	<b>ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ</b>						
493	76700-R06	Ozn. Z06 - Ocelová usováha dvouramenná montovaná na zárubeň 700/2100mm pro dodatečně osazení do zděné příčky tl.150mm, D+M	kus	2,00	2 868,00		5 736,00	z nabídky
	767700R	svarena ocelova konstrukce - přechodova lavka potrubí 850mm x 900mm, náslapné plochy slizčkový plech, opěrné nohy, dvojnásobný šedý nátěr D+M	kus	1,00	8 750,00		8 750,00	cena obvyklá
	767700R	svarena ocelova konstrukce - přechodova lavka potrubí 1700mm x 450mm, náslapné plochy slizčkový plech, opěrné nohy, dvojnásobný šedý nátěr D+M	kus	1,00	8 530,00		8 530,00	cena obvyklá
682	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,00	230,16		230,16	z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ</b>					<b>23 246,16</b>	
Díl:	<b>1.767.5</b>	<b>HLINIKOVÉ VNITŘNÍ</b>						
	76707-R	Ozn.A50 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - aktivní křídlo - osazení samozavírače DC640 s ramínkem G694, stavitelný koordinátor 914000-09, pasívní křídlo - doplnění samozavírače o kluzné ramínko G193						cena obvyklá
		DC 640 - elektrozavírač s dvojitým zámkem		5,00	14 320,00		71 600,00	cena obvyklá
		G 694 - ramínko		5,00	3 950,00		19 750,00	cena obvyklá
		914000-09 - koordinátor		5,00	3 100,00		15 500,00	cena obvyklá
		G193 - kluzné ramínko		5,00	480,00		2 400,00	cena obvyklá
	76707-R	Ozn.A56 - Vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - aktivní křídlo - osazení samozavírače DC640 s ramínkem G694, stavitelný koordinátor 914000-09, pasívní křídlo - doplnění samozavírače o kluzné ramínko G193						cena obvyklá
		DC 640 - elektrozavírač s dvojitým zámkem		2,00	14 320,00		28 640,00	cena obvyklá
		G 694 - ramínko		2,00	3 950,00		7 900,00	cena obvyklá
		914000-09 - koordinátor		2,00	3 100,00		6 200,00	cena obvyklá
		G193 - kluzné ramínko		2,00	480,00		960,00	cena obvyklá
	76707-R	Ozn.A59 - vnitřní hliníková stěna - změna vybavení - osazení samozavírače se zpožděním na obě křídla, osazení vyšší řady elektrozámků Abløy EL461 pro oboustranné napojení na systém ACS a EPS						cena obvyklá
		DC 310 CS - elektrozavírač se zpožděním 1,2 kv / 1 dveře		14,00	2 960,00		41 440,00	cena obvyklá
		Blazin G 661 - elektrozámek		7,00	11 340,00		79 380,00	cena obvyklá
	76707-R	Ozn.A55 - změna vybavení - osazení samozavírače se zpožděním na obě křídla, osazení vyšší řady elektrozámků Abløy EL461 pro oboustranné napojení na systém ACS a EPS						cena obvyklá

### Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Kolize ve strojovně chlazení	Změny Z27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)	
Přípočet prováděných prací								
Díl:	D1.01.4g1	<b>Sílnoproudá elektrotechnika</b>						
45	7004-8187	1-CXKH+V-J 3x1,5 mm2 , pevně	m	345	32,49 Kč		11 209,05	z nabídky
233	K11kk00548	5250 ZNM, PŘÍCHYTKA TYP OMEGA, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	ks	480	33,25		15 960,00	z nabídky
234	K11kk04226	SB 6,3X35, ŠROUB DO BETONU,	ks	480	3,19		1 531,20	z nabídky
52	9999-1388	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	m	50	16,80		840,00	z nabídky
205	345714280	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnice S-96	kus	17	66,38		1 128,46	z nabídky
206	210010453	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111	kus	17	52,49		892,33	z nabídky
<b>Celkem za</b>							<b>31 581,04</b>	
Díl:	D1.01.4c	<b>Vzduchotechnika</b>						
z.č.1								
	240070656R00	Uzavírací regulační klapka 400 x 400	ks	1,00	1 190,00		1 190,00	cena obvyklá
		Mříž klapky regulační čtyřhranná vel. 400x 400	ks	1,00	475,00	427,50	427,50	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 1210 x 670	ks	1,00	6 000,00		6 000,00	cena obvyklá
	240070680R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1210x 670	ks	1,00	981,00	882,90	882,90	URS -10%
z.č.2								
		Uzavírací regulační klapka 1230 x 670	ks	1,00	6 150,00		6 150,00	cena obvyklá
	240070680R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 12130x 670	ks	1,00	981,00	882,90	882,90	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 800 x 800	ks	1,00	4 750,00		4 750,00	cena obvyklá
	240070689R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 800x 800	ks	1,00	860,00	774,00	774,00	URS -10%
z.č.3								
		Uzavírací regulační klapka 860 x 560	ks	1,00	3 580,00		3 580,00	cena obvyklá
	240070668R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 860x 560	ks	1,00	780,00	702,00	702,00	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 930 x 680	ks	1,00	4 670,00		4 670,00	cena obvyklá
	240070674R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 930 x 680	ks	1,00	910,00	819,00	819,00	URS -10%
z.č.4								
		Uzavírací regulační klapka 1480 x 1170	ks	1,00	12 830,00		12 830,00	cena obvyklá
	240070689R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1400x1000	ks	1,00	1 230,00	1 107,00	1 107,00	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 1500 x 500	ks	1,00	5 570,00		5 570,00	cena obvyklá
	240070693R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1500x500	ks	1,00	1 300,00	1 170,00	1 170,00	URS -10%
z.č.5								
		Uzavírací regulační klapka 1000 x 800	ks	1,00	5 940,00		5 940,00	cena obvyklá
	240070674R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1000x 800	ks	1,00	959,00	863,10	863,10	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 1500 x 500	ks	1,00	5 570,00		5 570,00	cena obvyklá
	240070693R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1500x500	ks	1,00	1 300,00	1 170,00	1 170,00	URS -10%
z.č.7								
		Uzavírací regulační klapka 1180 x 870	ks	1,00	7 640,00		7 640,00	cena obvyklá
	240070681R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1180x 870	ks	1,00	1 070,00	983,00	983,00	URS -10%
		Uzavírací regulační klapka 1180 x 870	ks	1,00	7 640,00		7 640,00	cena obvyklá
	240070681R00	Klapka regulační čtyřhranná vel. 1180x 870	ks	1,00	1 070,00	983,00	983,00	URS -10%
<b>Celkem za</b>							<b>82 254,40</b>	
Díl:	D1.01.4d	<b>Měření a regulace</b>						
1		Přímý ventil Kvs=50 , servopohon SAX 61.03	ks	1,00	22 143,00		22 143,00	cena obvyklá
2		Přímý ventil Kvs=50 , servopohon SAX 61.04	ks	1,00	22 143,00		22 143,00	cena obvyklá
3		Přímý ventil Kvs=50 , servopohon SAX 61.05	ks	1,00	22 143,00		22 143,00	cena obvyklá
5	DT7	Nástěnná rozvaděčová skříň, vývody i přívod horem, krytí IP54/20, min.rozměry 600x800x300 (švvh) ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035 vč. soklu 100mm a veškerého příslušenství.	ks	1,00	12 050,40		12 050,40	z nabídky
6	DT7	Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10a, jistič, přepětová ochrana 3. st a VF filtrem - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné relé 24VAC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - jističe, pojistky a další zařízení potřebné pro připojení prvků MaR, napájecí zdroje apod. - svorky a vývody pro připojení a zavedení kabelů do rozvaděče MaR - signalizace poruchy v provedení na dvou rozvaděče	ks	1,00	33 741,13		33 741,13	z nabídky
<b>Celkem za</b>							<b>112 220,53</b>	

**Celkem přípočty**

**226 035,97**





## Položkový rozpočet

Stavba :	Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Skutečné provedení povrchů	Změny Z26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)	
		<b>Odpočet neprovedených prací</b>						
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů</b>						
	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-973,63	79,64		-77 539,57	z nabídky
	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	-243,41	20,96		-5 101,80	z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>Úpravy povrchů</b>					<b>-82 641,37</b>	
<b>Díl: 1.776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>						
726	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	-1 850,00	6,14		-11 359,00	z nabídky
727	248731-R1	penetrační nátěr na bázi vinilacetatu	m2	-1 850,00	12,26		-22 718,00	z nabídky
		<i>penetrační nátěr UZIN PE 210</i>						
	<b>Celkem za</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>-34 077,00</b>	
		<b>Celkem odpočty</b>						
							<b>-116 718,37</b>	
		<b>Připočet prováděných prací</b>						
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
	978021191	Otlučení VPC omítek vnitřních stěn do 100%	m2	973,63	149,00	134,10	130 563,25	URS
	962051116	Bourání příček se svař.výztuží tl. 15 cm	m2	76,44	264,50	236,05	18 196,54	URS
		<i>mč. 5.50-5.64.5.110.5.111.5.112.76,44m2</i>						
	962051115	Bourání příček se svař.výztuží tl. 10 cm	m2	36,81	187,00	168,30	6 195,12	URS
		<i>mč. 5.00-5.04.5.110.5.111.5.112.36,81m2</i>						
	96201PC	Bourání omítek stropů se svař.výztuží tl. 5-7 cm	m2	134,03	281,00		37 662,43	cena obvyklá
		<i>mč. 8.58-8.64.5.110.5.111.5.112.podlahy 134,03m2</i>						
	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	75,66	2 455,00	2 209,50	167 166,35	URS
		ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm						
		<i>6. NP - druhá vlna tl.přím 3,8cm. 2697m2 x 3.8cm = 73.33 m3</i>						
		<i>75,66t</i>						
	965049113	Příplatek, bourání mazanin rablc.pletivo tl.10 cm	m3	75,66	900,00	810,00	61 282,98	URS
	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. síť tl. 10 cm	m2	134,03	1 073,00	965,70	129 432,77	URS
		<i>mč. 5.56-5.64.5.110.5.111.5.112.podlahy 134,03m2</i>						
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	259,26	79,42		20 590,27	z nabídky
272	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	259,26	112,77		29 236,53	z nabídky
273	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 814,81	6,35		11 524,02	z nabídky
274	99701-R02	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce - materiál k recyklaci	t	259,26	119,12		30 882,82	z nabídky
99R		příplatek za použití technologie odsávání MTS ( snížení hlukosti a prašnosti)	t	259,26	800,64	540,58	140 149,71	URS
	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 6 m	t	97,22	288,00	259,20	25 199,88	URS
	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 9 m	t	32,41	405,00	364,50	11 812,44	URS
	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 12 m	t	32,41	479,00	431,10	13 970,77	URS
	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 15 m	t	32,41	541,00	488,90	15 779,09	URS
	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 18 m	t	32,41	598,00	538,20	17 441,58	URS
	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy do výšky 21 m	t	32,41	652,00	586,80	19 018,58	URS
270	997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	92,98	79,42		7 383,20	z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>					<b>693 486,33</b>	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
87	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	973,63	27,09		26 375,53	z nabídky
98	612321321	Vápenocementová omítky hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	973,63	129,34		125 928,79	z nabídky

## Položkový rozpočet

Stavba :	Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Skutečné provedení povrchů	Změny Z26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS - 10%	celkem (Kč)	
100	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	973,63	28,83		28 122,39	z nabídky
102	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	973,63	96,81		94 062,01	z nabídky
104	61238-R02	Tenkovrstvá štuková omítka včetně penetrace vnitřních stěn	m2	973,63	71,86		69 964,76	z nabídky
	620931005	Začistňovací okenní lišta s tkaninou	m	650,00	55,00	49,50	32 175,00	URS
	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	650,00	21,70	19,53	12 694,50	URS
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>387 322,97</b>	
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
	949121112	Lešení leh pom koz dílc v 1,5m	m2	175,00	138,00	124,20	21 735,00	URS
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>					<b>21 735,00</b>	
Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace kročejová</b>						
	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	1 991,00	39,90	35,91	71 496,81	URS
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 10 mm	m3	21,90	2 550,00	2 295,00	50 262,80	URS
		1991*0,01*1,12=21,9 m3						
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 20 mm	m3	21,90	2 550,00	2 295,00	50 260,50	URS
		1991*0,02*1,12=21,9 m3						
	SPC28375705	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m3	28,25	2 550,00	2 295,00	64 839,01	URS
		2242*0,03*1,12=34,88 m3						
337	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	1,00	236 859,11		2 368,59	z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace kročejová</b>					<b>239 227,70</b>	
Díl:	<b>1.776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>						
726	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	3 700,00	6,14		22 718,00	z nabídky
		Za náleží						
	246731-R1	speciální penetrační uzavírací nátěr UZIN PE 400	m2	1 850,00	68,20		126 170,00	cena obvyklá
	<b>Celkem za</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>148 888,00</b>	
Díl:	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>						
281	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	l	44,71	87,75		3 923,30	z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>998 Přesun hmot</b>					<b>3 923,30</b>	
		<b>Celkem připočty</b>					<b>1 694 583,31</b>	

**1 577 864,93**

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>0520 Nemocnice Jihlava -INTERNA</b>	
Objekt :	Provizorni požární odvětrání schodiště ( CHÚC)	<b>Změny Z25</b>

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	----------	-------------

DII:	D1.01.4g1	Sílnoproudá elektrotechnika					
		<b>přesun rozvaděče PBZ</b>					
299	210810094R	Montáž měděných kabelů CYKY, 1 KV 5x120 mm2 uložených volně	m	252,00	39,09		<b>9 850,68</b> z nabídky
		<b>provizorní přepojení osvětlení schodiště</b>					
271	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	155,00	12,59		1 951,45 z nabídky
272	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	155,00	9,54		1 478,70 z nabídky
255	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	128,00	5,35		684,80 z nabídky
258	210810001	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených volně	m	128,00	8,69		1 112,32 z nabídky
45	7004-8187	1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	128,00	32,49		4 158,72 z nabídky
205	345714280	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnici S-96	kus	16,00	66,38		1 062,08 z nabídky
206	210010453	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111	kus	16,00	52,49		839,84 z nabídky
	210010-R	Úprava rozvaděče, mat. (2xstykač,2xrelé)	kpl.	1,00	1 924,00		1 924,00 cena obvyklá
	210010-R	Úprava rozvaděče, montáž	hod	3,00	320,00		960,00 cena obvyklá
	210010-R	hmoždinky....)	kpl.	1,00	1 500,00		1 500,00 cena obvyklá
		<b>CHÚC schodiště_ tlačítka odvětrání</b>					
271	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	135,00	12,59		1 699,65 z nabídky
272	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	135,00	9,54		1 287,90 z nabídky
	210010-R	Pohon s havarijní funkcí Belimo LF 230 4Nm	ks	21,00	4 250,00		89 250,00 cena obvyklá
	210010-R	hmoždinky....)	kpl.	1,00	500,00		500,00 cena obvyklá
56	9999-1298	Revizní technik - revize po etapách, podlažích	hod	18,00	328,61		5 225,76 z nabídky
	<b>Celkem</b>	<b>Sílnoproudá elektrotechnika</b>					<b>123 485,90</b>

<b>Celkem přípočty</b>	<b>123 485,90</b>
------------------------	-------------------



### Položkový rozpočet

Stavba :	0520 - Nemocnice - INTERNA	
Objekt :	PO nástřik ocelových hlavic sloupů	Změny Z24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)
		<b>Přípočet prováděných prací</b>					
<b>Díl:</b>	<b>1.96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
	978021R	příprava povrchu ocelové konstrukce podperné hlavice sloupu -odstranění mechanických nečistot a koroze, kartáčování a stírání nečistot a prachu					
52	911 T00	Hzs - zednické výpomoci	hod	4,00	427,57		1 710,28 <span style="color: red;">z nabídky</span>
	<b>Celkem za</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>1 710,28</b>
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
	949121111	Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	20,80	110,00	99,00	2 059,20 <span style="color: red;">URS-10%</span>
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>					<b>2 059,20</b>
<b>Díl:</b>	<b>1.61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					
111	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	36,00	19,28		694,08 <span style="color: red;">z nabídky</span>
	<b>Celkem za</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>694,08</b>
<b>1.61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>						
	611R0012	Protipožární nástřik Parilfoc - dodávka materiálu	kg	30,00	297,00		8 910,00 <span style="color: blue;">cena obvyklá</span>
	611R0013	Aplikace protipožárního nástřiku Parilfoc v 3-4 vrstvách do dosažení potřebné tl. 12mm pro požadovanou požární odolnosti REI45. vč. přesunu hmot a mechanizace pro aplikaci nástřiku.					<span style="color: blue;">cena obvyklá</span>
52	911 T00	Hzs - zednické výpomoci	hod	12,00	427,57		5 130,84 <span style="color: red;">z nabídky</span>
20	912 T00	Vyhotovení dokumentace k PO konstrukci	hod	4,00	190,03		760,12 <span style="color: red;">z nabídky</span>
44	913 T00	Přesun hmot	%	3,00	9 670,12		290,10 <span style="color: red;">z nabídky</span>
	<b>Celkem za</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>15 091,06</b>

<b>Celkem protipožární nástřik hlavic sloupů v 6.NP</b>	<b>19 554,62</b>
---	------------------

<b>Celkem protipožární nástřik hlavic sloupů v 6.NP,5.NP,4.NP,3.NP,2.NP,1.NP,1.PP</b>	<b>136 882,37</b>
---	-------------------



### Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice - INTERNA	
Objekt :	Provizorní úpravy rozvodů VZT	Změny Z23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	URS -10%	celkem (Kč)		
		Přípočet prováděných prací							
		<b>Propojení stávajících rozvodů VZT vč. zajištění provozu po odpojení strojovny VZT</b>							
		<b>dle PD propojení na nové rozvody, uživatel nechce nové potrubí napojovat na stávající rozvody , kvůli zanášení filtrů</b>							
		<b>Provizorní napojení na jedno podlaží</b>							
Díl:		<b>Vzduchotechnika</b>							
	210290752	Montáž a demontáž ventilátoru nad 1,5 kW	kus	8,00	127,50	114,75	918,00	URS	
		Doplnění potrubí spiro d315, poškozeného při demtž 30%	bm	42,00	243,00		10 206,00	z nabídky	
	240090468	Zhotovení příchytky objímky kotvení potrubí	ks	64,00	65,60	59,04	3 778,56	URS	
	941955002	Lešení leh pom koz dilc v 1,5m	m2	75,00	108,50	97,65	7 323,75	URS	
	<b>Celkem za</b>	<b>Vzduchotechnika</b>					<b>22 226,31</b>		
Díl:		<b>Sílnoproud</b>							
		Přeložení rozvaděče a spínání	hod	42,00	209,97		8 818,74	z nabídky	
		Demontáž el. rozvodů	hod	18,00	209,97		3 779,46	z nabídky	
		Trubka elektroinstalační ohebná z PVC + příchytky - 50% mat.z vyššího patra	m	125,00	9,50		1 187,50	z nabídky	
		Krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96	ks	10,00	116,00		1 160,00	z nabídky	
		Kábel sílový 3x1,5 - 30 %materiálu z vyššího podlaží	m	35,00	10,50		367,50	z nabídky	
		Kábel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 - 200% materiálu z vyššího podlaží	m	140,00	16,50		2 310,00	z nabídky	
	K11kk02714ns	Nosný systém, konzoly, zavítové tyče, spojky, příslušenství	m	140,00	78,21		10 949,40	z nabídky	
		Montáž rozvodů	hod	42,00	238,80		10 021,20	z nabídky	
		Revize	hod	4,00	326,61		1 306,44	z nabídky	
	<b>Celkem za</b>	<b>Sílnoproud</b>					<b>39 900,24</b>		
Díl:	95	<b>Ostatní práce</b>							
	52 911 T00	Hřs - zednické výpomoci	hod	4,00	427,57		1 710,26	z nabídky	
	912 T00	Demontáž výdechů v oknech	hod	6,00	250,00		1 500,00	z nabídky	
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní práce</b>					<b>3 210,28</b>		

**Celkem na provizorní přepojení VZT v 5.NP** **65 336,83**

**Celkem na provizorní přepojení VZT v 5.NP, 4.NP, 3.NP a 2.NP** **261 347,32**





Rozpočet - vícepráce E.1 Ovládání výtahů při požáru					Cena celkem bez DPH: <b>63 749</b>					
Objekt:		NEMOCNICE JIHLAVA, REKONSTRUKCE PAVILONU INTERNY								
Část:		EPS								
Datum:		09/2016								
P.č.	Kód cen-su	Název položky	MJ	Množství	Položka celkem	Dodávka cena/ks	Dodávka celkem	Montáž Cena/ks	Montáž celkem	
1		<b>EPS - vstupně výstupní prvky</b>								
2	M21.EPS 028	Výstupní modul 12 Rel. napojení na kruhovou linku navrženého systému - Dodávka, včetně instalace a oživení systému	ks	2	8 427,2	3 599,5	7 199,0	614,1	1 228,2	z nabídky
3	M21.EPS 029	Skříň pro moduly na omítku - Dodávka, včetně instalace	ks	2	608,4	209,7	419,5	94,5	189,0	z nabídky
4		<b>EPS - elektroinstalační rozvody</b>								
5	M21.EPS 035	Sdělovací kabel - P/50 90-R, B Zcas100, sdělovací kabel 2x2x0,8 s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP	m	348	10 325,2	22,6	7 857,8	7,1	2 467,3	z nabídky
6		<b>EPS - úložný a elektroinstalační materiál požárně odolný</b>								
7	M21.EPS 047	Skupinový držák, přichytka - požární odolnost P 90-R - Dodávka, včetně instalace	ks	1068	15 434,9	14,7	15 742,3	9,5	10 092,6	z nabídky
8	M21.EPS 048	Hmoždinky, vruty - P 90-R - Dodávka, včetně instalace	ks	1068	9 174,1	5,8	6 151,7	2,8	3 022,4	z nabídky
9	M21.EPS 049	Ostatní, drobný instalační materiál P 90-R - Dodávka, včetně instalace	ks	1	1 039,2	1 039,2	1 039,2	0,0	0,0	z nabídky
10		<b>EPS - Nastavení a programování systému, funkční zkoušky</b>								
11	M21.EPS 051	obslužného a signalizačního panelu - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému, SW práce Funkční zkoušky systému EPS a jednotlivých PBZ - koordináční zkouška dle ČSN 730875	hod	8	2 191,8	0,0	0,0	274,0	2 191,8	z nabídky
12	M21.EPS 055	- Vystavení legislativních náležitostí spojených s instalací systému	hod	8	2 191,8	0,0	0,0	274,0	2 191,8	z nabídky
13		<b>EPS - areálové propojení - instalační materiál, kabely</b>								
14	M21.EPS 064	Uložení kabelů k lávce, přichytka pro kabelovou lávku - požární odolnost P 90-R - Dodávka, včetně instalace	ks	36	720,7	15,3	550,8	4,7	169,9	z nabídky
15		<b>EPS - Režie a ostatní náklady</b>								
15	M21.EPS 076	Pomocné stavební práce - Ostatní stavební práce	hod	8	1 511,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	188,95 Kč	1 511,60 Kč	z nabídky
15	M21.EPS 077	Skladné a přesun materiálu - Manipulace s materiálem použitým pro stavbu	ks	1	864,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	864,00 Kč	864,00 Kč	z nabídky
16	M21.EPS 080	Doprava - Veškerá doprava nutná k zajištění zakázky	ks	1	860,0	0	0,0	860	860,0	z nabídky



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA</b>	
Objekt :	<b>Připojení výtahů na EPS a MaR</b>	<b>Změny Z22</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl:</b>	D1.01.3	<b>Požárně bezpečnostní řešení</b>					
1	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU	ks	12,00	130,14	1 561,68	z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>D1.01.3 Požárně bezpečnostní řešení</b>				<b>1 561,68</b>	
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
2	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 ko/m	m2	179,00	92,66	16 586,14	z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>16 586,14</b>	
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>					
3	799 - R	Napojení systému EPS formou beznapětového relé a oprava výstupu poruchového stavu výtahu D + M	ks	7,00	2 475,00	17 325,00	cena obvyklá
	<b>Celkem za</b>	<b>799 Ostatní</b>				<b>17 325,00</b>	
<b>Díl:</b>		<b>Výtahy</b>					
4		Relé pro obrácení logiky vstupu signálu vč. patice a el.materiálu	patro	1,00	1 270,00	1 270,00	cena obvyklá
5		Instalační práce a úprava v rozv.	patro	1,00	2 500,00	2 500,00	cena obvyklá
6		doprava	patro	1,00	500,00	500,00	cena obvyklá
						4 270,00	cena obvyklá
		<b>Celkem na 7. pater</b>				<b>29 890,00</b>	
	<b>Celkem za</b>	<b>Výtahy</b>				<b>29 890,00</b>	
<b>Díl:</b>		<b>EPS</b>					
7		Ovládání výtahů při požáru	soubor	1,00	63 749,03	63 749,03	
		viz. cen nabídka					
	<b>Celkem za</b>	<b>EPS</b>				<b>63 749,03</b>	

<b>Změny Z22 celkem</b>	<b>129 111,85</b>
-------------------------	-------------------



## Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Schodiště	Změny Z13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
163	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	-198,41	191,94	-38 081,86
164	96502-R01	Demontáž kamenných schodišťových desek stupnicových	m	-316,80	56,71	-17 965,73
165	96502-R02	Demontáž kamenných schodišťových desek podstupnicových	m	-316,80	62,82	-19 901,38
166	96502-R03	Demontáž kamenných soklu v. do150 mm rovných, schodišťových kaskádových	m	-139,35	33,15	-4 619,45
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>-157 476,84</b>
		<b>Celkem odpočty - schodiště veřejné</b>				<b>-558 752,13</b>
		<i>Přípočet prováděných prací</i>				
<b>Díl: 772</b>		<b>Podlahy z kamene</b>				
		Otryskání splávku schodovky tl. 20mm	m	316,80	195,00	61 776,00
		Očištění chemické kamenných desek schodů	ks	176,00	210,00	36 960,00
		Impregnace kam. desek schodu	ks	176,00	90,00	15 840,00
		Chemické očištění dlažby podesty	m2	196,56	245,00	48 157,20
		Impregnace dlažby	m2	196,56	150,00	29 484,00
	772401123	Mtž soklíků kamenných	m	75,00	162,45	12 183,75
	<b>Celkem za</b>	<b>772 Podlahy z kamene</b>				<b>204 400,95</b>
		<b>Celkem přípočty - schodiště veřejné</b>				<b>204 400,95</b>
		<b>Schodiště 8. NP</b>				
		<i>Odpočet neprováděných prací z nabídky</i>				
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic keramických</b>				
683	771274123	Montáž obkladu stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	-47,400	97,76	-4 633,82
684	59761-R03	Keramické schodovky, svinutý stěp, 600/300mm li 10mm, protiskluz R10, profilace, rektifikace	m	-50,244	112,70	-5 662,50
685	771274232	Montáž obkladu podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	-47,40	97,76	-4 633,82
686	59761-R04	Keramické schodové podstupnice, svinutý stěp, rezané tl. 10 mm, vcca 120 mm	m	-50,24	18,90	-949,61
689	771474113	Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-13,00	18,38	-238,94
690	59761-R04	Dlaždice keramické svinuté nepřizpůsobené, sokl - 69,8 x 9,5 x 0,95 cm	m	-13,78	62,30	-858,49
691	771474123	Montáž soklíku z dlaždic keramických schodišťových svislých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-6,00	25,73	-154,38
692	59761-R05	Dlaždice keramické 600/300 mm, svinutý stěp, protiskluz R10/A	m2	-2,18	93,80	-204,12
697	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	-22,38	253,86	-5 681,39
698	59761-R06	Dlaždice keramické 600/600 mm, svinutý stěp, protiskluz R10/A, rektifikace	m2	-23,72	282,55	-6 702,88
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic keramických</b>				<b>-29 719,95</b>
		<b>Celkem odpočty</b>				<b>-29 719,95</b>
		<i>Přípočet prováděných prací</i>				
<b>Díl: 776</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				
	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	31,50	96,52	3 040,38
	materiál	SARLON CEMENT CHALK	m2	-37,80	526,00	19 882,80
	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	34,50	152,50	5 261,25
	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	34,50	162,50	5 606,25
	materiál	Forbo SARLON COMPLETE Stěp zatěžový vinyl	m2	25,40	730,00	18 553,00
	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	28,60	65,81	1 882,17
	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana soklu	m	28,60	17,55	501,93

### Položkový rozpočet

Stavba :	<b>0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA</b>	
Objekt :	<b>Schodiště</b>	<b>Změny Z13</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	53,60	118,46	6 349,46
	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	53,60	7,90	423,44
	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	53,60	6,14	329,10
	246731-R1	Penetrační nátěr na bázi vinylacetátu	m2	53,60	12,28	658,21
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Povlakové krytiny</b>				<b>62 222,98</b>
		<b>Celkem přípočty</b>				<b>62 222,98</b>

<b>Celkem</b>	<b>-493 030,58</b>
---------------	--------------------

## Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Schodiště	Změny Z13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Schodiště zaměstnanců</b>						
<b>Odpočet neprováděných prací z nabídky</b>						
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
317	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-105,11	16,92	-1 778,38
318	283756-R1	deska pvc křochový utlum z minerální vlny tl 30 mm CS(10) min 50kPa	m2	-120,87	61,48	-7 431,13
323	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	-162,40	8,78	-1 425,87
324	28340-R01	pásek okrajový Murelon tl 15 mm, šíře 90 mm	m	-186,76	5,19	-969,28
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>-969,28</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic keramických</b>					
685	771274232	Montáž obkladu podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	-277,20	97,76	-27 099,07
686	59761-R04	Keramické schodišové podstupnice, slinutý strop, řezané tl 10 mm, v cca 120 mm	m	-293,83	18,90	-5 553,42
689	771474113	Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-108,50	18,38	-1 994,23
690	59761-R04	Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl - 69,8 x 9,5 x 0,95 cm	m	-115,01	62,30	-7 165,12
691	771474123	Montáž soklíku z dlaždic keramických schodišových sádkových flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-68,80	25,73	-1 770,22
692	59761-R05	Dlaždice keramické 600/300 mm, slinutý strop, protiskluz R10/A	m2	-24,95	93,80	-2 340,54
697	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	-120,12	253,86	-30 493,66
698	59761-R08	Dlaždice keramické 600/600 mm, slinutý strop, protiskluz R10/A, rektifikace	m2	-127,33	282,55	-35 976,30
<b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic keramických</b>						<b>-112 392,58</b>
<b>Díl: 772</b>	<b>Podlahy z kamene</b>					
709	772231302	Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm	m	-277,20	146,30	-40 554,36
710	58387-R01	Nástupnice schodišová žula s 320 mm, tl 30 mm s se zaoblenou hranou, s protiskluzným páskem pemilování:m	m	-277,20	528,68	-146 550,10
711	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelacní stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-95,04	49,88	-4 740,60
712	998772203	Presun hmot procentni pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	%	0,00	-191 845,05	-191,85
<b>Celkem za 772 Podlahy z kamene</b>						<b>-192 036,90</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
163	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	-137,34	191,94	-26 361,04
164	96502-R01	Demontáž kamenných schodišových desek stupnicových	m	-316,80	56,71	-17 965,73
165	96502-R02	Demontáž kamenných schodišových desek podstupnicových	m	-316,80	62,82	-19 901,38
166	96502-R03	Demontáž kamenných soklů v. do150 mm rovných, schodišových kaskádových	m	-119,70	33,15	-3 968,06
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-68 196,20</b>
<b>Celkem odpočty - schodiště zaměstnanců</b>						<b>-384 230,34</b>
<b>Přípočet prováděných prací</b>						
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic keramických</b>					
693	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	74,11	255,48	18 933,62
	SPC 771	Taurus Color 10S formát 300x300mm	m2	83,00	365,00	30 296,17
687	771474112	Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	17,50	46,09	806,58
690	59761-R04	Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl - 69,8 x 9,5 x 0,95 cm	m	81,90	62,30	5 102,37
708	998771204	Presun hmot procentni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	0,01	49 229,79	492,30

## Položkový rozpočet

Stavba :	0520 Nemocnice Jihlava - INTERNA	
Objekt :	Schodiště	Změny Z13

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic keramických</b>				<b>55 631,03</b>
<b>Díl:</b>	<b>772</b>	<b>Podlahy z kamene</b>				
		Otrysání splávku schodovky tl. 20mm	m	277,20	195,00	54 054,00
		Očištění chemické kamenných desek schodů	ks	154,00	210,00	32 340,00
		Impregnace kam. desek schodu	ks	154,00	90,00	13 860,00
		Chemické očištění dlažby podesty	m2	112,40	245,00	27 538,00
		Impregnace dlažby	m2	112,40	150,00	16 860,00
	772401123	Mtž soklíků kamenných	m	25,00	162,48	4 061,25
687	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	78,00	46,09	3 595,02
690	59761-R04	Dlaždice keramické sliuté neglazované, sokl - 69,8 x 9,5 x 0,95 cm	m	82,00	62,30	5 108,60
	<b>Celkem za</b>	<b>772 Podlahy z kamene</b>				<b>157 416,87</b>
		<b>Celkem přípočty - schodiště zaměstnanců</b>				<b>213 047,90</b>
		<b>Schodiště veřejné</b>				
		<a href="#">Odpočet neprováděných prací z nabídky</a>				
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
317	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-177,84	16,92	-3 009,05
318	283756-R1	deska pro kročejový útlum z minerální vlny tl. 30 mm, CS(10)=min 50kPa	m2	-204,52	61,48	-12 573,64
323	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	-216,00	8,78	-1 896,48
324	28340-R01	pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 90 mm	m	-248,40	5,19	-1 289,20
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>-18 768,37</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic keramických</b>				
685	771274232	Montáž obkladu podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	-316,800	97,76	-30 970,37
686	59761-R04	Keramické schodové podstupnice, sliutý stěp, rezané, tl. 10 mm, v cca 120 mm	m	-335,81	18,90	-6 346,77
689	771474113	Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-124,00	18,38	-2 279,12
690	59761-R04	Dlaždice keramické sliuté neglazované, sokl - 69,8 x 9,5 x 0,95 cm	m	-131,44	62,30	-8 188,71
691	771474123	Montáž soklíku z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-77,40	25,73	-1 991,50
692	59761-R05	Dlaždice keramické sliuté, tl. 10 mm, sliutý stěp, protiskluz R10/A	m2	-28,07	93,80	-2 633,11
697	771574153	Montáž podlah keramických velkotornatových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	-200,07	253,86	-50 789,77
698	59761-R06	Dlaždice keramické 600/600 mm, sliutý stěp, protiskluz R10/A, rektifikace	m2	-212,07	282,55	-59 921,57
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic keramických</b>				<b>-163 120,91</b>
<b>Díl:</b>	<b>772</b>	<b>Podlahy z kamene</b>				
709	772231302	Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm	m	-316,80	146,30	-46 347,84
710	59387-R01	Nástupnice schodišťová, žula š 320 mm, tl 30 mm s se zaoblenou hranou, s protiskluzným páskem pemrlváním	m	-316,80	528,68	-167 485,82
711	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-106,92	49,88	-5 333,17
712	998772203	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	%	0,00	-219 166,83	-219,17
	<b>Celkem za</b>	<b>772 Podlahy z kamene</b>				<b>-219 386,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
158	967023692	Průsekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	-419,76	183,22	-76 908,43