


Údržba propustku v km 13,238

1771 Olbramovice (mimo) - Sedlčany (včetně)

ÚRS 2022/I	ver. 010222	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022					Cena v Kč
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					8 326,83	
	DPH 21,00%					1 445,15	
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					6 881,68	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV Práce a dodávky HSV 6 617,00							
	1	Zemní práce				1 401,00	
33	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,000	284,00	852,00	
42	171112122	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů do 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	3,000	183,00	549,00	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 216,00							
198	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídél od mechu a jiné vegetace	m2	2,000	158,00	316,00	
232	952904121	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m	m3	1,000	1 580,00	1 580,00	
237	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000	1 660,00	3 320,00	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 264,68							
	VRN 0	Vedlejší rozpočtové náklady				264,68	
423	030001000	Zařízení staveniště	%	6 617,000	0,04	264,68	
Celkem 6 881,68							

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2022/I vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Štěpán Füst
Podpis správce

Bronislav Kraus
Podpis stavbyvedoucího