



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX00WRZ2H

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/9402/2022

TEPO, spol. s r.o.

Na Pavlu 2191

436 01 Litvínov

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 47284854

DIČ: CZ47284854

Datum:

07.02.2022

Objednávka č. 05/052/2022 (uvádějte ve faktuře)

KT/11885/22

Objednáváme u Vás:

Položka	cena/kpl	ks	celkem bez DPH	celkem s DPH
Obnova sociálního zařízení Městské policie – ženy, Vodní 871 dle CN	90 304,47	1	90 304,47	109 268,41
Termín: do 31.03.2022				
Celkem			90 304,47	109 268,41

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.



Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová
vedoucí odboru nakládání s majetkem

V Litvínově dne: 07.02.2022

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov,
se sídlem náměstí Míru 11,
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:

Rozpočtová skladba: 6171 5171 05 00555 obnova

Příkazce operace

Operaci schvalují: Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová Dne: 07.02.2022

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvalují:  Dne: 07.02.2022

Podpis:

Komerční banka, a. s.,
číslo účtu 921491/0100
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027



Hy

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku

Rozpočtová skladba: 6171 5171 05 00555 obnova

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/052/2022 opravy obnova soc. zařízení MP – ženy, Vodní 871


Výše budoucího závazku 109 268,41 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
07.02.2022	Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová	

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
07.02.2022		



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Město Litvínov 2022	JKSO	
Název objektu	Sociální zařízení - ženy (pracoviště MP)	EČO	
		Místo	Litvínov
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Město Litvínov		
Projektant			
Zhotovitel	TEPO, spol. s r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.01.2022	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C			
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 199,50	8	Práce přesčas	0,00	
2		Montáž	7 210,71	9	Bez pevné podl.	0,00	
3	PSV	Dodávky	40 771,47	10	Kulturní památka	0,00	
4		Montáž	47 917,16	11		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				
6		Montáž	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		100 098,84	12	DN (ř. 8-11)		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	
				13	Zařízení staveniště	0,00	
				14	Projektové práce	0,00	
				15	Územní vlivy	0,00	
				16	Provozní vlivy	0,00	
				17	Jiné VRN	0,00	
				18	VRN z rozpočtu	1 950,00	
				19	VRN (ř. 13-18)	1 950,00	
				22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		102 048,84	
				Sleva		-11 744,37	
				Celkem bez DPH		90 304,47	
				DPH	%	Základ dané	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	90 304,47	18 963,94				
				Cena s DPH		109 268,41	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov 2022

Objekt: Sociální zařízení - ženy (pracoviště MP)

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: TEPO, spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval:

Datum: 25. 1. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				11 410,21	0,183
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 503,30	0,183
1	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	21,000	59,30	1 245,30	0,005
2	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	21,000	164,00	3 444,00	0,115
3	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	21,000	134,00	2 814,00	0,063
997		Přesun sutě				3 665,35	0,000
4	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,051	801,00	841,85	0,000
5	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5,255	86,00	451,93	0,000
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,051	233,00	244,88	0,000
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,510	10,20	107,20	0,000
8	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,669	1 210,00	2 019,49	0,000
998		Přesun hmot				241,56	0,000
9	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,183	1 320,00	241,56	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				88 688,63	1,261
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 320,00	0,001
10	722170900	Napojení ZP na stávající rozvody	kus	4,000	580,00	2 320,00	0,001
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 841,15	0,004
15	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	262,00	262,00	0,000
16	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	145,00	145,00	0,000
19	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	82,20	82,20	0,000
20	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 810,00	1 810,00	0,002
21	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	154,00	154,00	0,000
22	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	0,002
23	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	1,000	23,90	23,90	0,000
24	725851325	Ventil odpadní bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	256,00	256,00	0,000
25	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	38,331	0,21	8,05	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
741		Elektroinstalace - silnoproud				11 735,00	0,003
26	741310001	Montáž vypínačů a zásuvek	kus	4,000	141,00	564,00	0,000
27	34535015	vypínač 1 ABB classic	kus	3,000	89,00	267,00	0,000
28	34535016	zásuvka ABB classic	kus	1,000	95,00	95,00	0,000
29	34535017	kabel CYKY 3x1,5j	m	3,000	36,00	108,00	0,000
30	34535018	spojovací a montážní materiál	kus	1,000	296,00	296,00	0,000
31	741371000	Demontáž stávajících zařízení	kus	1,000	950,00	950,00	0,000
32	741372000	Zasekání kabelu a krabičky	kus	1,000	235,00	235,00	0,000
33	741378000	Montáž svítidel	kus	5,000	353,00	1 765,00	0,000
34	34800001	svítidlo Adar Led 13w	kus	5,000	835,00	4 175,00	0,003
35	741810001	Revizní zpráva	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
36	998741101	Přesun hmot, doprava	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	0,000
763		Konstrukce suché výstavby				10 738,09	0,119
37	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,800	686,00	1 920,80	0,034
38	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,100	703,00	4 991,30	0,084
39	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	9,900	30,20	298,98	0,001
40	763131761	Příplatek k SDK podhledu za členitost prostoru	m2	9,900	282,00	2 791,80	0,000
41	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	100,029	7,35	735,21	0,000
771		Podlahy z dlaždic				15 011,97	0,331
50	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,000	13,60	136,00	0,000
51	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,000	48,70	487,00	0,003
52	771151011	Vyrovnání podlah lepidlem	m2	10,000	170,00	1 700,00	0,046
53	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,000	90,50	905,00	0,000
54	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,000	545,00	5 450,00	0,069
55	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	11,000	402,00	4 422,00	0,211
56	771577114	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem spárování tmelem	m2	10,000	53,30	533,00	0,000
57	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách (sprchový kout)	m2	1,900	316,00	600,40	0,003
58	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	142,334	5,47	778,57	0,000
781		Dokončovací práce - obklady				41 943,28	0,773
59	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	32,000	6,39	204,48	0,000
60	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	32,000	48,70	1 558,40	0,010
61	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách (sprchový kout)	m2	8,000	368,00	2 944,00	0,012
62	781151031	Vyrovnání podkladu lepidlem	m2	32,000	140,00	4 480,00	0,144
63	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,100	72,70	1 533,97	0,000
64	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,000	507,00	16 224,00	0,192
65	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	35,200	343,00	12 073,60	0,415
66	781477114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých spárování tmelem	m2	32,000	55,70	1 782,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
67	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	408,009	2,80	1 142,43	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry						350,00	0,001
68	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	2,000	175,00	350,00	0,001
784 Dokončovací práce - malby a tapety						2 749,14	0,029
69	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,000	5,04	105,84	0,000
70	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,000	31,10	653,10	0,021
71	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,000	64,20	1 990,20	0,008
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						1 950,00	0,000
VRN8 Přesun stavebních kapacit						1 950,00	0,000
72	081002000	Doprava	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	0,000
Celkem						102 048,84	1,444