

# Soupis prací č. 733

## Praha hl.n. - 11 xa - výměna LIS, kolejnic, navařování

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						<b>181 817,0 Kč</b>
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	24	119,52	2 868,5 Kč
2	5907010080	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "d"	m	15	264,02	3 960,3 Kč
3	5907015040	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	12	285,75	3 429,0 Kč
4	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20	488,93	9 778,6 Kč
5	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	5	771,42	3 857,1 Kč
6	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	4	923,53	3 694,1 Kč
7	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8	6 497,81	51 982,5 Kč
9	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	3	4 354,69	13 064,1 Kč
10	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100	25,80	2 580,0 Kč
11	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100	30,00	3 000,0 Kč
12	5910095010	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm	kus	2	26 650,00	53 300,0 Kč
14	R 033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	20	151 514,15	30 302,8 Kč
<b>Celkem</b>						<b>181 816,98 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>181 816,98 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: