

Nabídkový rozpočet

Stavba: Technické služby Vlašim s.r.o. - Oprava ulic a komunikací (Sukova, Longenova, Znosim)

Místo: Vlašim, Znosim

datum: 13.1.2022

Zadavatel: Technické služby Vlašim s.r.o.

Uchazeč: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH

3 885 000



1. Ulice Sukova (Vlašim)

1 572 480,00

1	K	R - pol.1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením stavebních úprav (z důvodu frézování povrchu) - komplet	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	R - pol.3	Dopravně inženýrské opatření a dopravní značení - uzavírka ulice po dobu konání stavebních prací - komplet	kpl	1,000	26 950,00	26 950,00
3	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 50mm - (dl.14m+48m+20m+13m = 95m) - ŘEZ - SPÁRA	m	95,000	100,00	9 500,00
4	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm s nalož. na dopr.prostředek, plochy přes 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 333,000	120,00	159 960,00
5	K	997221551	Vodorovná doprava materiálů do 1 km - PLOCHA	t	350,000	50,00	17 500,00
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy materiálů - PLOCHA	t	350,000	10,00	3 500,00
7	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	350,000	200,00	70 000,00
8	K	181951112	Úprava podkladu po vyfrézování - strojně - PLOCHA = 1333m2	m2	1 333,000	25,00	33 325,00
9	K	938909311	Čištění vozovek - metením strojně podkladu živičného - PLOCHA = 1333m2	m2	1 333,000	5,00	6 665,00
10	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 333,000	15,00	19 995,00
11	K	565125121	Vyrovnávací podkladní vrstva z asfaltového betonu ACP 16 (OKS) prům.tl 30 mm	t	212,000	3 000,00	636 000,00
12	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - PLOCHA = 1333m2	m2	1 333,000	15,00	19 995,00
13	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - PLOCHA = 1333m2	m2	1 333,000	350,00	466 550,00
14	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla - (dl.14m+48m+20m+13m = 95m) - ŘEZ - ZÁLIVKA	m	95,000	100,00	9 500,00
15	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže hranaté - celkem kusů = 5	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
16	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kulatého - celkem kusů = 4	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hydrantu od vody - celkem kusů = 11	kus	11,000	2 000,00	22 000,00
18	K	R - pol.5	Příprava pro zhotovení nového přechodu pro chodce včetně rozměření jednotlivých pruhů - 2x (přechod)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
19	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení - přechod pro chodce - 7 pruhů (1 pruh 2m2) = 14m2 x 2 přechody = 28m2,	m2	28,000	90,00	2 520,00
20	K	915131112	Vodorovné dopravní značení - přechody pro chodce, barva bílá, stříkané - plocha přechodu = 14m2 x 2 přechody = 28m2	m2	28,000	200,00	5 600,00
21	K	R - pol.6	Příprava pro zhotovení nového autobusového stání včetně rozměření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
22	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení - autobusové stání, barva žlutá, tl.125mm - dl.48m - vodící proužky	m	48,000	50,00	2 400,00
23	K	915111116	Vodorovné dopravní značení - dělicí čáry souvislé š.125 mm , retroreflexní žlutá barva - dl.48m	m	48,000	100,00	4 800,00
24	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení - symbol - 2x nápis BUS - 2x 4m2= 8m2	m2	8,000	90,00	720,00
25	K	915131116	Vodorovné dopravní značení - symbol - 2 x Nápis BUS - 2 x 4m2 = 8m2 - retroreflexní žlutá barva	m2	8,000	250,00	2 000,00

Poznámka: Jedná se o opravu ulice Sukova ve Vlašimi.

Poznámka: Celková plocha = 1333m2

Poznámka: Před zahájením stavebních úprav je nutné vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí - z důvodu frézování stávajícího povrchu !!

Poznámka: Před zahájením stavebních prací bude provedeno zařízení a zabezpečení staveniště a dopravně inženýrské opatření a dopravní značení!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!

2. Ulice Longenova (Vlašim)

1 125 900,00

1	K	R - pol.1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením stavebních úprav (z důvodu frézování povrchu) - komplet	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	R - pol.3	Dopravně inženýrské opatření a dopravní značení - uzavírka ulice po dobu konání stavebních prací - komplet	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 50mm - (dl.10m+6m+6m+6m = 28m) - ŘEZ - SPÁRA	m	28,000	100,00	2 800,00
4	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm s nalož. na dopr.prostředek, plochy přes 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 156,000	150,00	173 400,00
5	K	997221551	Vodorovná doprava materiálů do 1 km - PLOCHA = 1156m2 x tl.0,05m = 57,8m3 x 2,64 = 152,6 = 153t	t	153,000	50,00	7 650,00
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy materiálů - PLOCHA = 1156m2 x tl.0,05m = 57,8m3 x 2,64 = 152,6 = 153t	t	153,000	10,00	1 530,00
7	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového - PLOCHA = 1156m2 x tl.0,05m = 57,8m3 x 2,64 = 152,6 =	t	153,000	200,00	30 600,00
8	K	181951112	Úprava podkladu po vyfrézování - strojně - PLOCHA = 1156m2	m2	1 156,000	25,00	28 900,00
9	K	938909311	Čištění vozovek - metením strojně podkladu živičného - PLOCHA = 1156m2	m2	1 156,000	5,00	5 780,00
10	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - PLOCHA = 1156m2	m2	1 156,000	15,00	17 340,00
11	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - PLOCHA = 1156m2	m2	1 156,000	350,00	404 600,00
12	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla (dl.10m+6m+6m+6m = 28m) - ŘEZ - ZÁLIVKA	m	28,000	100,00	2 800,00
13	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže hranaté - celkem kusů = 6	kus	6,000	2 000,00	12 000,00
14	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu kulatého - celkem kusů = 3	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
15	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hydrantu od vody - celkem kusů = 8	kus	8,000	2 000,00	16 000,00
16	K	181951112	Úprava stávajícího podkladu se zhutněním - strojně - PLOCHA = 500m2	m2	500,000	30,00	15 000,00
17	K	938909311	Čištění vozovek - metením strojně podkladu živičného - PLOCHA = 500m2	m2	500,000	5,00	2 500,00
18	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - PLOCHA = 500m2	m2	500,000	15,00	7 500,00
19	K	565125121	Vyrovnávací podkladní vrstva z asfaltového betonu ACP 16 (OKS) prům.tl 30 mm	t	60,000	3 000,00	180 000,00
20	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - PLOCHA = 500m2	m2	500,000	15,00	7 500,00
21	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - PLOCHA = 500m2	m2	500,000	350,00	175 000,00
22	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu kulatého - celkem kusů = 1	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
23	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hydrantu od vody - celkem kusů = 1	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

Poznámka: Jedná se o opravu ulice Longenova ve Vlašimi.

Poznámka: Celková plocha = 1156m2 + 500m2 = 1656m2

Poznámka: Před zahájením stavebních úprav je nutné vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí - z důvodu frézování stávajícího povrchu (1156m2) !!

Poznámka: Před zahájením stavebních prací bude provedeno zařízení a zabezpečení staveniště a dopravně inženýrské opatření a dopravní značení!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!

3. Znosim - pod tratí

501 320,00

1	K	R - pol.2	Dopravně inženýrské opatření a dopravní značení - uzavírka komunikace po dobu konání stavebních prací - komplet	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 50mm - (dl.3m+4m = 7m) - ŘEZ - SPÁRA	m	7,000	100,00	700,00
3	K	938909311	Čištění komunikace - metením strojně podkladu živičného - PLOCHA = 132m2	m2	132,000	5,00	660,00
4	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - PLOCHA = 132m2	m2	132,000	15,00	1 980,00
5	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - PLOCHA = 132m2	m2	132,000	350,00	46 200,00
6	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla (dl.3m+4m = 7m) - ŘEZ - ZÁLIVKA	m	7,000	100,00	700,00
7	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hydrantu od vody - celkem kusů = 1	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 50mm - (dl.5m) - ŘEZ - SPÁRA	m	5,000	100,00	500,00
9	K	181951112	Úprava stávajícího podkladu se zhutněním - strojně - PLOCHA = 588m2	m2	588,000	30,00	17 640,00
10	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - PLOCHA = 588m2	m2	588,000	15,00	8 820,00
11	K	565125121	Vyrovnávací podkladní vrstva z asfaltového betonu ACP 16 (OKS) prům.tl 30 mm	t	60,000	3 000,00	180 000,00
12	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - PLOCHA = 588m2	m2	588,000	15,00	8 820,00
13	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - PLOCHA = 588m2	m2	588,000	350,00	205 800,00
14	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla (dl. 5m) - ŘEZ - ZÁLIVKA	m	5,000	100,00	500,00
15	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hydrantu od vody - celkem kusů = 6	kus	6,000	2 000,00	12 000,00

Poznámka: Jedná se o opravu komunikace ve Znosimi u Vlašimi.

Poznámka: Celková plocha = 132m2 + 588m2 = 720m2

Poznámka: Před zahájením stavebních prací bude provedeno zařízení a zabezpečení staveniště a dopravně inženýrské opatření a dopravní značení!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!



4. Znosim - u RD

685 300,00

1	K	R - pol.2	Dopravně inženýrské opatření a dopravní značení - uzavírka komunikace (cesty) po dobu konání stavebních prací - komplet	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 50mm - (dl.13m) - ŘEZ - SPÁRA	m	13,000	100,00	1 300,00
3	K	181951112	Úprava stávajícího podkladu se zhutněním - strojně - PLOCHA = 970m2	m2	970,000	30,00	29 100,00
4	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - PLOCHA = 970m2	m2	970,000	15,00	14 550,00
5	K	565125121	Vyrovnávací podkladní vrstva z asfaltového betonu ACP 16 (OKS) prům.tl 30 mm	t	90,000	3 000,00	270 000,00
6	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 - PLOCHA = 970m2	m2	970,000	15,00	14 550,00
7	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - PLOCHA = 970m2	m2	970,000	350,00	339 500,00
8	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla (dl. 13m) - ŘEZ - ZÁLIVKA	m	13,000	100,00	1 300,00

Poznámka: Jedná se o opravu komunikace (cesty) ve Znosimí u Vlasimí.

Poznámka: Celková plocha = 970m2

Poznámka: Na stávající ploše se nenacházejí žádné mříže, poklopy či hydranty od vody!!

Poznámka: Před zahájením stavebních prací bude provedeno zařízení a zabezpečení staveniště a dopravně inženýrské opatření a dopravní značení!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!