

PŘÍLOHA č. 1 Specifikace činností

Předmětem plnění této smlouvy je geotechnický monitoring stavby č. 44151 TV
Rekonstrukce stoky D

Rozsah geotechnického monitoringu v průběhu výstavby:

Pasportizace a repasportizace

Dendrologický dohled

Přesné měření deformací

Nivelační měření

Měření dynamické odezvy objektů

Trigonometrická měření

Měření konvergencí

Sledování hladiny podzemní vody

Kontrolní zkoušky hutnění zásypů

Geotechnický a geologický dohled na stavbě

Koordinace a jednání

W

PŘÍLOHA č. 2 Položkový rozpočet

Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
číslo akce PVS: 1/1/813/00

Rozsah monitoringu během stavebních prací - krycí list rozpočtu

Metodika	Cena
1 Přípravné práce	Kč
2 Retenční nádrž OK 3D	Kč
3 Šachta 1a - Š1b	Kč
4 Šachta 3	Kč
5 Dokončovací práce	Kč
6 Koordinace, vyhodnocení, zprávy	Kč
Rekonstrukce stoky D, stavba 2D	1 368 398,10 Kč
DPH 21%	287 363,60 Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH	1 655 761,70 Kč

Etapa		1. Přípravné práce		Počet	MJ	Opakovatelnost	Cena MJ	Cena celková
Pořadí	Metodika	Popis						
1	PAS	malý objekt (RD) do 12 m šířky - popis, foto a videodokumentace		2	OBJ	1		
2	PAS	pasportizace komunikace s chodníky		2	USK	1		
3	PAS	pasportizace plotové a opěrné zdičky		35	M	1		
4	PAS	nestandardní objekty na povrchu - bazén, jezírko		1	SK	1		
5	PAS	videodokumentace průchozí stoky		100	M	1		
6	PAS	fotodokumentace průchozí stoky		100	M	1		
		1. Přípravné práce						
		2. Retenční nádrž OK_3D						
	Etapa							
7	GTGD	geotechnický a geologický dohled		65	HOD	1		
8	GTGD	vypracování protokolu dle § 17 Vyhlášky 55/1996 Sb.		30	PRT	1		
9	G3D	instalace G3D bodu		10	KS	1		
10	G3D	nulové měření G3D bodu		10	KS	1		
11	G3D	průběžné měření G3D bodu		10	KS	5		
12	DYN	instalace dynamometru (nutná součinnost zhotovitele) - ztracená instalace		5	KS	1		
13	DYN	průběžné měření dynamometru		5	KS	5		
		2. Retenční nádrž OK_3D						
		3. Šachta 1a - Š1b						
	Etapa							
14	NIV	instalace na rámu šachty		8	BOD	1		
15	NIV	instalace na komunikaci		3	BOD	1		
16	NIV	instalace vrtaného NIV bodu s fixací paty do zámrzné hloubky		19	BOD	1		
17	NIV	nulové měření		30	BOD	1		
18	NIV	nulové měření NIV v podzemí		5	BOD	1		
19	NIV	průběžné měření na rámu šachty		8	BOD	9		
20	NIV	průběžné měření na komunikaci		22	BOD	12		
21	NIV	průběžné měření NIV v podzemí		5	BOD	12		
22	KVG	instalace KVG bodu		15	BOD	1		
23	KVG	nulové měření KVG bodu		15	BOD	1		
24	KVG	průběžné měření KVG bodu		15	BOD	12		
25	GTGD	geotechnický a geologický dohled		65	HOD	1		
26	GTGD	vypracování protokolu dle § 17 Vyhlášky 55/1996 Sb.		30	PRT	1		
		3. Šachta 1a - Š1b						
		4. Šachta 3						
	Etapa							
27	NIV	instalace na rámu šachty		4	BOD	1		
28	NIV	instalace na komunikaci		9	BOD	1		
29	NIV	instalace vrtaného NIV bodu s fixací paty do zámrzné hloubky		12	BOD	1		
30	NIV	nulové měření		25	BOD	1		

31	NIV	nulové měření NIV v podzemí		4	BOD	1
32	NIV	průběžné měření na rámu šachty		4	BOD	9
33	NIV	průběžné měření na komunikaci		21	BOD	12
34	NIV	průběžné měření NIV v podzemí		4	BOD	12
35	KVG	instalace KVG bodu		12	BOD	1
36	KVG	nulové měření KVG bodu		12	BOD	1
37	KVG	průběžné měření KVG bodu		12	BOD	12
38	GTGD	geotechnický a geologický dohled		65	HOD	1
39	GTGD	vypracování protokolu dle § 17 Vyhlášky 55/1996 Sb.		30	PRT	1
		4. Šachta 3				
		5. Dokončovací práce				
		Popis		Počet	MJ	Opakování
40	REPAS	malý objekt (RD) do 12 m šířky - popis, foto a videodokumentace		2	OBJ	1
41	REPAS	pasportizace komunikace s chodníky		2	USK	1
42	REPAS	pasportizace plotové a opěrné zdičky		35	M	1
43	REPAS	nestandardní objekty na povrchu - bazén, jezírko		1	SK	1
44	REPAS	videodokumentace průchozí stoky		100	M	1
45	REPAS	foto dokumentace průchozí stoky		100	M	1
		5. Dokončovací práce				
		6. Koordinace, vyhodnocení, zprávy				
46	ADMIN	náklady s účastí a přípravou na kontrolní dny stavby		24	HOD	1
47	ADMIN	náklady spojené s administrací zakázky (digitalizace vstupů a výstupů)		20	HOD	1
48	ADMIN	náklady spojené s vedením webové databáze s výsledky měření		1	KS	1
49	ADMIN	náklady na zhotovení projektu měření		1	KS	1
50	ADMIN	průběžné vyhodnocení a předložení pracovních výsledků		1	KS	1
51	ADMIN	závěrečná zpráva, shrnutí výsledků, completační činnosti		1	KS	1
52	ADMIN	zajištění povolení k instalacím, příprava podkladů, kancelář monitoringu		1	KPL	1
		6. Koordinace, vyhodnocení, zprávy				
		Rekonstrukce stoky D, stavba 2D				
						511 598,10 Kč
						1 368 398,10 Kč

PŘÍLOHA č. 3 Plná moc ze den 17.12.2021



POVĚŘENÍ PRACOVNÍKA INSET s.r.o.

Společnost **INSET s.r.o.**, IČ 03579727,
se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 234236
(dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ludvíkem Hegrlíkem,
jednatel společnosti,

pověřuje pana,

ING. PAVLA ŠURALA

aby zastupoval společnost ve všech věcech týkajících se zakázek, kterých se společnost účastní samostatně, jako člen sdružení (společnosti) nebo jako poddodavatel, zejména, aby jménem společnosti podával a podepisoval nabídky, smlouvy o sdružení (společnosti) a v případě udělení zakázky podepisoval smlouvy k její realizaci až do výše 50 000 000 Kč bez DPH za každou jednu nabídku, smlouvu nebo dodatek smlouvy.

Toto pověření je časově omezené a platí od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, je nepřenosné na další osobu a nevztahuje se na nakládání s movitým a nemovitým majetkem společnosti INSET s.r.o.

Ing. Ludvík Hegrlík
Jednatel INSET s.r.o.

Toto zmocnění bez výhrad přijímám
V Brně dne:

17.12.2021

Ing. Pavel Šural

[REDACTED]

[REDACTED]

