

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
263	Praha-Krč - náhrada kolejových obvodů branicko-radotínského zhlaví	482 057,85	0,00	101 232,15	583 290,00	0,00	465 607,85	16450,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	364 382,00	0,00	76 520,22	440 902,22	0,00	364 382,00	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	45 345,00	0,00	9 522,45	54 867,45	0,00	45 345,00	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	72 330,85	0,00	15 189,48	87 520,33	0,00	55 880,85	16450,00	0,00	0,00
Celkem		482057,85	0,00	101232,15	583290,00	0,00	465607,85	16450,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Praha-Krč - náhrada kolejových obvodů branicko-radotínského zhlaví

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Krč

Zpracoval:

Datum: 3. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					34 716,00	329 666,00	364 382,00		0,000
		Ostatní									
21	R	1	výroba stojanu počítače náprav	ks	1,000	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,000	0,000
22		7590520619	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8	m	10,000	64,10	641,00	0,00	641,00	0,000	0,000
23		7590520609	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8	m	12,000	40,50	486,00	0,00	486,00	0,000	0,000
24		7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	175,000	39,80	6 965,00	0,00	6 965,00	0,000	0,000
25		7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	5,000	89,30	446,50	0,00	446,50	0,000	0,000
26		7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	120,000	4,80	576,00	0,00	576,00	0,000	0,000
27		7590540818	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Stlačné konektory scotchlok Stlačné konektory scotchlok U1B (0,9-1,3mm)	kus	50,000	32,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,000	0,000
28		7590540889	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Rozdělovací spojka pro dělení kabelů, s teplem smrštitelnou manžetou VCKT 90-3, 3 kabel. výstupy	kus	4,000	5 360,00	21 440,00	0,00	21 440,00	0,000	0,000
29		7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,000	0,000
30		7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m	35,000	14,90	521,50	0,00	521,50	0,000	0,000
6	R	7590145056	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na betonový sloupek UPMP	kus	8,000	3 460,00	0,00	27 680,00	27 680,00	0,000	0,000
1	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	120,000	21,40	0,00	2 568,00	2 568,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Praha-Krč - náhrada kolejových obvodů branicko-radotínského zhlaví

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Krč

Zpracoval:

Datum: 3. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8 R		7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	1,000	5 240,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,000	0,000
3 R		7590525496	Montáž spojky rovné na celoplastovém kabelu odbočné se žilami 0,8 mm Cu bez číslování SO 1 pro 40 žil	kus	4,000	7 800,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,000	0,000
31 R		7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	60,000	16,40	0,00	984,00	984,00	0,000	0,000
32 R		7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	60,000	17,30	0,00	1 038,00	1 038,00	0,000	0,000
33 R		7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému	kus	4,000	542,00	0,00	2 168,00	2 168,00	0,000	0,000
19 R		7590545190	Příprava kabelu pro uložení na kabelový rošt do 100 žil	kus	5,000	546,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,000	0,000
20 R		7590545200	Příprava kabelu na rošt do 0,5 kg/m	m	65,000	52,60	0,00	3 419,00	3 419,00	0,000	0,000
9 R		7590555072	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 5 XN	kus	2,000	987,00	0,00	1 974,00	1 974,00	0,000	0,000
10 R		7590555074	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 10 XN	kus	3,000	1 380,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,000	0,000
5 R		7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě	kus	8,000	1 930,00	0,00	15 440,00	15 440,00	0,000	0,000
4 R		7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	3,000	3 430,00	0,00	10 290,00	10 290,00	0,000	0,000
18 R		7590615040	Montáž tlačítka, světelné buňky, počítadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	9,000	1 370,00	0,00	12 330,00	12 330,00	0,000	0,000
11 R		7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	8,000	3 900,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,000	0,000
16 R		7593315240	Montáž stojanu v stojanové řadě typu S oboustranné s vysokým nebo nízkým roštem v řadě 2 x 2	kus	1,000	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,000	0,000
17 R		7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	13,000	167,00	0,00	2 171,00	2 171,00	0,000	0,000
2 R		7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	120,000	46,20	0,00	5 544,00	5 544,00	0,000	0,000
14 R		7594105240	Montáž kolejnicového lanového propojení pájením metodou "PINBRAZING" na betonové pražce s kabelovými oky do 1,7 m	kus	4,000	1 320,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,000	0,000
15 R		7594105244	Montáž kolejnicového lanového propojení pájením metodou "PINBRAZING" na betonové pražce s kabelovými oky do 3,3 m	kus	6,000	1 480,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Praha-Krč - náhrada kolejových obvodů branicko-radotínského zhlaví

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Krč

Zpracoval:

Datum: 3. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	8,000	1 150,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,000	0,000
12	R	7594207010	Demontáž stykového transformátoru DT olejového	kus	8,000	1 790,00	0,00	14 320,00	14 320,00	0,000	0,000
36	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	4,000	305,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,000	0,000
34	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	2,000	438,00	0,00	876,00	876,00	0,000	0,000
35	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	2,000	562,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,000	0,000
42	R	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus	4,000	2 580,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,000	0,000
40	R	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu	kus	4,000	3 830,00	0,00	15 320,00	15 320,00	0,000	0,000
41	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	6,000	2 420,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,000	0,000
37	R	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka	kus	1,000	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000
38	R	7598095547	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu pře	kus	1,000	4 790,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,000	0,000
39	R	7598095620	Vyhotovení revizní zprávy SZZ reléové do 10 přestavníků	kus	1,000	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,000	0,000

Celkem

34 716,00

329 666,00

364 382,00

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Praha-Krč - náhrada kolejových obvodů branicko-radotínského zhlaví

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Krč

Zpracoval:

Datum: 3. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	45 345,00	45 345,00		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	45 345,00	45 345,00		0,000
1	R	460161122	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3	m	120,000	152,00	0,00	18 240,00	18 240,00	0,000	0,000
2	R	460191113	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 3	kus	5,000	2 660,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,000	0,000
3	R	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	6,000	291,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,000	0,000
4	R	460431132	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	120,000	33,70	0,00	4 044,00	4 044,00	0,000	0,000
5	R	460551111	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	35,000	229,00	0,00	8 015,00	8 015,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	45 345,00	45 345,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Praha-Krč - náhrada kolejových obvodů branicko-radotínského zhlaví

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Krč

Zpracoval:

Datum: 3. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST		Ostatní					0,00	16 450,00	16 450,00			0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	8,000	1 620,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,000	0,000	
2	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	55 880,85	55 880,85			0,000
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	3 725,390	15,00	0,00	55 880,85	55 880,85	0,000	0,000	
Celkem							0,00	72 330,85	72 330,85		0,000	