

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: SHB a.s.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

KPL

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení polohy a ochrana křížujících sítí technické infrastruktury Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00		
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zpracování DSPS včetně zaměření dle datového předpisu ŘSD a správce objektu - veškeré vytyčovací práce - kontrol. měření včet. geodet. monitoringu stav. obj. mimo mostů - vytvoření digitální základní mapy díla dle předpisu B2 - vyhotovení digit. pasportu dálnice - náklady na činnost ÚOZI-Z - geometrické plány, zařízení věcných blemen vč. vložení do K.N. - zřízení mikrosítě pro geologické sledování - rozšíření vytyčovací sítě Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
4	029725R		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO SBĚR DAT Zhotovitel je povinen, po vypracování DSPS, vyplnit formuláře pro sběr dat Akci oprav a souvislé údržby na dálnicích, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/ruzne)	KPL	1,00		
5	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE identifikační tabule stavby se základními údaji o díle Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
6	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Pasportizace tras objížděných komunikací před realizací stavby vč. zpracování zprávy a projednání se správcem komunikace, pasportizace v průběhu provozování objížděných tras s případným návrhem oprav, pasportizace tras objížděných komunikací po dokončení stavby vč. zpracování zprávy a projednání s vlastníkem a správcem komunikace. Následně vytvoření návrhu opravy objížděných tras na základě vyhodnocení pasportu vč. technické zprávy, projektová dokumentace případných oprav. <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: SHB a.s.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
Objekt:	SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
Rozpočet:	SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU nevhodná zemina z vykopů <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	7 980,78		
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení betonové sutě (frézovaný materiál stabilizace, vybourané betonové konstrukce) <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	9 187,44		
3	014101	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty s nevyhovujícími PAU nebezpečný odpad <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	278,20		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN stávající křoviny v SDP, vč. odvozu a likvidace <i>Technická specifikace:</i> odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	3 181,00		
5	11130		SEJMUTÍ DRNU odstranění humózní vrstvy vč. vegetace v tl. 0,1m odvoz a uložení na skládku <i>Technická specifikace:</i> včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	21 904,80		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM odstranění podkladních asf. vrstev povinný odkup vhodného materiálu zhotovitelem <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	357,00		
7	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, VČ. ODVOZU odstranění podkladních asf. vrstev odvoz a uložení nevhodného materiálu (s nevyhovujícím PAU) na skládku <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	149,80		
8	1131A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO vybourání stávajícího CB krytu (opravované vyztužené desky) povinný odkup materiálu zhotovitelem <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	120,00		
9	11345		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU bourání stávajícího CB krytu povinný odkup materiálu zhotovitelem <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	10 540,50		
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	339,84		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstranění stávající asfaltové vozovky vč. odskoků v místech napojení nových vrstev povinný odkup vhodného frézovaného materiálu zhotovitelem Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, VČ. ODVOZU odstranění stávající asfaltové vozovky vč. odskoků v místech napojení nových vrstev odvoz a uložení nevhodného materiálu (s nevyhovujícím PAU) na skládku Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	128,40		
12	113738		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU odstranění vrstvy stávající stabilizace odvoz na skládku Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141**.	M3	8 602,72		
13	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE vytvoření komůrky pro zalivku na styku AB (CB) vozovka / monolitický rigol / šterbinový žláb vč. vycištění (vyfoukání) nečistot Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	11 394,62		
14	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I, VČ. ODVOZU odstranění (odkop) stávajících zemních krajnic odvoz nevhodné zeminy na skládku Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	5 790,30		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavie na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M pročistění stávajících příkopů vč. odvozu výkopku na skládku Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	3 718,00		
16	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ pročistění stávajících uličních vpustí Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.	KUS	99,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
17	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM pročištění přípojek vpusti a drenáží Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	6 230,00		
18	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obnova zemních krajnic Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisnutých prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	839,25		
19	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M ohumusování svahů vč. pořízení zeminy vhodné k ohumusování Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	5 000,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
20	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zatravnění ohumusovaných ploch vč. závlivky a ošetření Technická specifikace: Zahnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	5 000,00		
21	18351		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ odplevelení ploch před založením trávníku Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich části a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	5 000,00		
1		Zemní práce					
2		Základy					
22	212645		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I Podélná drenáž u sjezdu k DUN. Drenážní trubka DN 160 SN8. Lože z kameniva Ø32 tl. 0,05m, výplň z kameniva 11/22. Zaústění do drenážních šachet, uličních vpustí nebo šachet kanalizace (vč. vyvrtání a utěsnění otvoru v šachtě). Vč. opláštění z geotextilie min. odolnost proti protlačení 3kN. Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VI. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	98,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 geotextilie celoplošně uložena pod CB krytem min. hmotnost 500 g/m2, CBR min. 3kN, pevnost v tahu min. 25kN/m v obou směrech, průtažnost min. 50% v obou směrech, materiál polypropylen Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	41 661,00		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
24	31131		ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET obnova čel zatrubnění Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,	M3	0,53		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce	- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátlery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
4		Vodorovné konstrukce					
25	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET podkladní beton betonových svodidel Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátlery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	138,40		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						488 015,01
5	Komunikace						
26	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM vrstva SC 8/10 v místě s novou CB a AB vozovkou Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	50 544,00		
28	56333	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM konstrukční vrstva zálivu SOS hlásky a oprava sjezdů k DUN ŠDb Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	218,00		
27	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM konstrukční vrstva zálivu SOS hlásky a oprava sjezdů k DUN SDa Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	195,00		
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	400,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obnova vozovky stávajícího přejezdu SDP ŠDa tl. 180mm Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
30	56353		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM Mechanicky zpevněná zemina (betonový recyklát) do nízkoúdržbového SDP - dle TP 208/2009 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	13 611,00		
31	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM vrstva ZSH provedená na místě Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	51 360,00		
32	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM obnova nezpevněných krajnic z asfaltového recyklátu získaného na stavbě Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení	M2	2 471,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
33	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C v místě nové AB vozovky, v místě stávajících přejezdů SDP, záliv SOS hlásky a nízkoudržbový SDP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	20 896,00		
34	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	20 552,00		
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	15 411,00		
36	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM povrch nízkoudržbového SDP ACO 8 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	13 611,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM obrusná vrstva zálivu SOS hlásky a opravy přejezdu SDP ACO 11 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	187,00		
38	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ložní vrstva asfaltové vozovky ACL 22S PMB 25/55-80 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 717,00		
39	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM asfaltový podklad nízkoudržbového SDP ACP 16+ 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	13 611,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
40	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM podkladní vrstva asfaltové vozovky ACP 22S 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	800,00		
41	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 70MM podkladní vrstva asfaltové vozovky (horní) ACP 22S 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 303,00		
42	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM asfaltová podkladní vrstva zálivu SOS hlásky a opravy sjezdů k DUN ACP 16+ 50/70	M2	185,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 80MM podkladní vrstva asfaltové vozovky (spodní) ACP 22S 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 354,00		
44	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM ohrusná vrstva SMA 11S PMB 45/80-60, včetně úprav spár kolem poklopů kanalizačních šachet Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8 640,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 posyp na infiltračním postřiku fr. 2/4 v množství 3,0kg/m2 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	20 896,00		
46	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 posyp na vrstvě SMA frakce 2/4 v množství 1,5kg/m2 Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	8 640,00		
47	581202		CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘÍ nový CB kryt tl. 220 + 50 mm povrch s obnaženým kamenivem vč. kotev a trnů v podélných a příčných sparách vč. řezání, úpravy a těsnění spar vč. úpravy spáry v místě přechodu na asfaltovou vozovku Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	10 899,97		
48	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dlažba u SOS hlásky, do betonu C20/25nXF3 Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu	M2	49,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
49	895112		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80 demontáž drenážních šachet během provádění nového CB krytu + opětovná montáž vč. výměny poškozených dílů a likvidace betonové sutě vč. pročištění Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru - dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch - předepsané podkladní konstrukce	KUS	16,00		
50	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ výměna poškozených dílů stávajících uličních vpustí vč. demontáže / bourání poškozených dílů a odvozu sutě na skládku + dodání dílů nového Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	50,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	897626		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM obnova štěrbinových žlabů - náhrada za vybourané vč. napojení na původní uliční vpust' a pročistění přípojky Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	3,00		
52	897726		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM obnova štěrbinových žlabů - náhrada za vybourané Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,00		
53	89911N	a	BETONOVÝ POKLOP C250 výměna poškozených poklopů kanalizačních šachet vč. demontáže / bourání poškozených dílů a odvozu sutí na skládku + dodání dílu nového Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	8,00		
54	89911N	b	BETONOVÝ POKLOP C250 výměna poškozených poklopů drenážních šachet vč. demontáže / bourání poškozených dílů a odvozu sutí na skládku + dodání dílu nového a případné výškové úpravy Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	4,00		
55	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ výměna mříží curbking Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	99,00		
56	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ úprava polohy poklopů šachet Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky)	KUS	77,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
57	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž ocelových svodidel v krajnici N2 - budou nahrazeny novými vč. odstranění nástavců povinný odkup zhotovitelem Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	114,00		
58	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidel v krajnici a SDP vč. odstranění nástavců povinný odkup zhotovitelem Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	1 542,00		
59	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ nová svodidla H2 v krajnici vč. náběhu Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr	M	1 046,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
60	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidel v krajnici vč. odstranění nástavců povinný odkup zhotovitelem Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	105,00		
61	9114C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidel v SDP - budou nahrazeny novými vč. odstranění nástavců povinný odkup zhotovitelem Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	3 126,00		
62	9114D1		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové svodidlo v SDP Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	56,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	911AC1		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka 5 ks přechodových dílů rozebiratelné/betonové svodidlo (dle stávajících rozebiratelných svodidel) Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	20,00		
64	911AC2		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětné osazení demontovaného svodidla v místě stávajícího SDP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO	M	316,00		
65	911AC3		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění svodidla, ponechání na stavbě 316m, osadí se zpět, v místě stávajících SDP, přechodové kusy 5x4m (tedy celkem 20m) - povinný odkup zhotovitelem, vč. odstranění nástavců Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	336,00		
66	911EC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	692,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nová jednostranná svodidla H2 vč. přechodových dílů Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu				
67	911ED1	a	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ nová monolitická oboustranná svodidla H3 v SDP vč. přechodových dílů Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	3 369,00		
68	911ED1	b	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ nová jednostranná svodidla H3 vč. přechodových dílů Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	504,00		
69	911ED2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	104,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zpětné osazení stávajícího svodidla H3 v SDP (u portálu telematiky) vč. přechodových dílů Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu				
70	911ED3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž stávajícího svodidla H3 v SDP (u portálu telematiky) vč. přechodových dílů ponechání na stavbě pro zpětné použití Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	104,00		
71	911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidel vč. odstranění nástavců povinný odkup zhotovitelem Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	774,00		
72	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU dodávka a montáž nových směrových sloupků zahrnuje i ztiženou montáž přes vrstvu SC, která je rozšířena pod krajnici z důvodu pojezdu finišeru Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací	KUS	48,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
73	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ demontáž stávajících směrových sloupků vč. odvozu a likvidace Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	234,00		
74	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU dodávku a montáž nových nástavců Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	186,00		
75	91325		HEKTOMETROVNÍKY KOVOVÉ hektometrovniky pro údržbu - dle R102 osazení do svodidla Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení hektometrovniku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravou - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	84,00		
76	914441		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT nová značka označení zálivu SOS hlásky IP9 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,00		
77	914442		DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	2 005,06	4 010,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zpětná montáž značek IP18b osazení se na středové svodidlo pomocí nástavce Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
78	914443		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ demontáž značek IP18b uskladnění - bude osazeno zpět Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,00		
80	914921	b	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ na dopravní značku IP9 Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	1,00		
79	914921	a	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky osazené na monolitické bet. svodidlo na dopravní značky IP18b (2x) Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,00		
81	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ demontáž sloupků IP18b (2x) předání demontovaných sloupků správci Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,00		
82	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	963,32		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pokládka nového VDZ. na AB povrchu se definitivní vodorovné značení provádí ve dvou fázích. V první fázi je na novou ohrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
83	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Pokládka nového VDZ. na AB povrchu se definitivní vodorovné značení provádí ve dvou fázích. V první fázi je na novou ohrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	148,00		
84	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA pokládka nového VDZ - na AB povrchu se definitivní vodorovné značení provádí ve dvou fázích. V první fázi je na novou ohrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály - na CB povrchu se musí povrch vozovky pod čarou otryskat vodním paprskem za účelem odstranění cementového kalu. Po oschnutí vozovky se provede penetrační nátěr a následně se položí dlouhoživotný materiál Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)	M2	416,82		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- předznačení a reflexní úpravu				
85	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění VDZ v úseku 100m před a za rekonstruovaným úsekem <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	8,25		
86	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA pokládka nového VDZ - na AB povrchu se definitivní vodorovně značení provádí ve dvou fázích. V první fázi je na novou ohranici vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály - na CB povrchu se musí povrch vozovky pod čarou otryskat vodním paprskem za účelem odstranění cementového kalu. Po oschnutí vozovky se provede penetrační nátěr a následně se položí dlouhoživotný materiál <i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	2 442,25		
87	915234		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM odstranění VDZ v úseku 100m před a za rekonstruovaným úsekem <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti	M2	100,00		
88	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD bílé do mezer VDZ <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	237,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
89	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění knoflíků před bouráním CB krytu Technická specifikace: zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS	237,00		
90	915711		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON VOZOVEK PRIMER ošetření CB povrchu před aplikaci VDZ Technická specifikace: zahrnuje speciální hmotu nanášenou na novou cementobetonovou vozovku před pokládkou vodorovného značení sloužící jako spojovací vrstva mezi vozovkou a značením (TP 70)	M2	3 250,20		
91	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM ukončení dlažby u SOS hlášky, do betonu C20/25nXF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	25,50		
92	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM profilování spáry před zalitím na styku AB/AB a AB/CB Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	106,00		
93	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zařizování frézovaných AB vrstev stávající komunikace tl. dla jednotlivých frézovaných vrstev Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	1 176,00		
94	919115		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM Seřizování vozovkových vrstev v místě pokládky curbkingu, tl. 270mm Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	3 378,00		
95	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	11 394,62		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zálivka spár na styku AB kryt / monolitický rigol				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
96	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY nové šterbinové žlaby podél zálivu SOS hlásky	M	94,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.				
97	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM výměna poškozených příkopových žlabů, 10% celkového množství + příkopová tvárnice u sjezdu k DUN, kaskádový žlab skluzu skutečná výměra bude upřesněna po pochůzce na stavbě	M	454,50		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
98	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ nový rigol Curbking - náhrada za vybouraný vč. řezání a těsnění příčných spár	M3	405,36		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru - provedení spár (smršťovací, vkládaných, řezaných) - postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
99	93821		OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU odstranění cementového kalu z CB krytu před aplikací VZD Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	3 250,20		
100	96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM odstranění štěrbinových žlabů odvoz na skládku Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	98,00		
101	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM výměna poškozených příkopových žlabů, 10% celkového množství skutečná výměra bude upřesněna po pochůzce na stavbě odvoz na skládku Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	372,00		
102	96664		ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH odstranění PHS na betonových svodidlech, výška 0,5m vč. likvidace Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných - odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku) - odstranění sloupků bez ohledu na materiál nezahrnuje odstranění základových konstrukcí	M2	176,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu
 Rozpočet: SO 101 D35 Rekonstrukce vozovky CB krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103.	9671,57		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON VČ. ODVOZU vybourání stávajícího rigolu vybourání podkladního betonu a betonových prahů pod betonovými svodidly ubourání betonového čela zatrubnění odvoz sutí na skládku Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	584,72		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: SHB a.s.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU nevhodná zemina z výkopů Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	379,96		
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení betonové suti (frézovaný materiál stabilizace, vybourané betonové konstrukce) Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1 807,46		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11130		SEJMUTÍ DRNU odstranění humózní vrstvy vč. vegetace v tl. 0,1m odvoz a uložení na skládku Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	1 357,00		
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM odstranění podkladních asf. vrstev na přejezdech ŠOP u kolektorů povinný odkup frézovaného materiálu zhotovitelem Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	21,70		
5	1131A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO vybourání stávajícího CB krytu (opravované vyztužené desky) povinný odkup materiálu zhotovitelem Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	75,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113328		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, VČ. ODVOZU odstranění podkladních vrstev přejezdu SDP u kolektorů materiál se uloží na mezískládku a následně využije na dosypávky <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	24,80		
7	11345		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU bourání stávajícího CB krytu povinný odkup materiálu zhotovitelem <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2 178,75		
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odstranění stávající asfaltové vozovky vč. odskoků v místech napojení nových vrstev povinný odkup frézovaného materiálu zhotovitelem <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	53,28		
9	113738		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU odstranění vrstvy stávající stabilizace odvoz na skládku <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**.	M3	1 703,66		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	113763		FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE vytvoření komůrky pro zálivku na styku AB vozovka / monolitický rigol / šterbinový žláb vč. vyčištění (vyfoukání) nečistot Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	867,00		
11	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU odstranění (odkop) stávajících zemních krajnic odvoz nevhodné zeminy na skládku Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	244,26		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ pročištění stávajících uličních vpustí	KUS	24,00		
		Technická specifikace:	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obnova zemních krajnic	M3	135,70		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisnutých prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
14	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M ohumusování svahů vč. pořízení zeminy vhodné k ohumusování	M2	180,00		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svaahu přes 1:5				
15	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M ohumusování SDP vč. pořízení zeminy vhodné k ohumusování Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svaahu do 1:5	M2	1 177,00		
16	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zatravnění ohumusovaných ploch vč. závlky a ošetření Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 357,00		
1			Zemní práce				
2			Základy				
17	21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 geotextilie celoplošně uložena pod CB krytem min. hmotnost 500 g/m2, CBR min. 3kN, pevnost v tahu min. 25kN/m v obou směrech, průtažnost min. 50% v obou směrech, materiál polypropylen Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	215,00		
2			Základy				
5			Komunikace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM vrstva SC 8/10 v místě s AB vozovkou Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	9 022,00		
19	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM obnova vozovky stávajícího přejezdu SDP ŠDa tl. 150mm Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	88,00		
20	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM obnova vozovky stávajícího přejezdu SDP ŠDa tl. 200mm Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	88,00		
21	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM vrstva ZSH provedená na místě Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena	M2	9 405,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C v místě nové AB vozovky, v místě stávajících přejezdů SDP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 110,00		
23	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	8 914,00		
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	18 351,00		
25	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 80MM ložní vrstva asfaltové vozovky ACL 22S PMB 25/55-60 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	9 154,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
26	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM podkladní vrstva asfaltové vozovky v SDP ACP 22S 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	176,00		
27	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 70MM podkladní vrstva asfaltové vozovky (horní) ACP 22S 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8 770,00		
28	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 80MM podkladní vrstva asfaltové vozovky (spodní)	M2	8 842,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACP 22S 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL- 40MM obrusná vrstva SMA 11S PMB 45/80-65 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	9 081,00		
30	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 posyp na infiltračním postřiku fr. 2/4 v množství 3,0kg/m2 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	9 110,00		
31	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 posyp na vrstvě SMA frakce 2/4 v množství 1,5kg/m2 Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	9 081,00		
32	581102		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.1	M3	90,30		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nové přechodové desky CB / AB - zesílené desky vč. trnů navrtaných do stávajícího CB krytu Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
33	875152		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM DĚROVANÝCH drenážní trubka instalovaná pod dilatační spárou v místě přechodu CB/AB vozovky, zaústění do UV Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon - zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	30,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ výměna poškozených dílů stávajících uličních vpustí vč. demontáže / bourání poškozených dílů a odvozu sutí na skládku + dodání dílu nového Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,00		
35	897626		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM obnova štěrbinových žlabů - náhrada za vybourané vč. napojení na původní uliční vpust a pročistění přípojky Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	4,00		
36	897726		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM obnova štěrbinových žlabů - náhrada za vybourané Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,00		
37	899123		MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ výměna mříží curbking Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	20,00		
8		Potrubí					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	9113A2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětné osazení demontovaného svodidla Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO	M	16,00		
40	9113A3	O	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž ocelových svodidel v krajnici - budou nahrazeny novými vč. odstranění nástavců povinný odkup zhotovitelem Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	300,00		
39	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla vč. odstranění nástavců ponechání svodidel na stavbě pro zpětnou montáž Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	16,00		
41	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ nová svodidla H2 v krajnici vč. nábehů Technická specifikace: položka zahrnuje:	M	324,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
42	9113C2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětné osazení demontovaného svodidla Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO	M	88,00		
43	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidel v SDP vč. odstranění nástavců ponechání svodidel na stavbě pro zpětnou montáž Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	88,00		
44	9113C3	O	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž ocelových svodidel v krajnici - budou nahrazeny novými vč. odstranění nástavců povinný odkup zhotovitelem Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení	M	24,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- jeho odvoz na předepsané místo				
45	911AC2		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětné osazení demontovaného svodidla v místě stávajícího SDP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO	M	228,00		
46	911AC3		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění svodidla, ponechání na stavbě, osadí se zpět, v místě stávajícího SDP vč. odstranění nástavců Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	228,00		
47	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ demontáž stávajících nástavců směrových sloupků vč. odvozu a likvidace Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	32,00		
48	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU náhrada (výměna) nástavců svodidel zahrnuje demontáž stávajících nástavců a dodávku a montáž nástavců nových Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava	KUS	32,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
49	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Pokládka nového VDZ. na AB povrchu se definitivní vodorovné značení provádí ve dvou fázích. V první fázi je na novou ohrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	541,54		
50	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA pokládka nového VDZ - na AB povrchu se definitivní vodorovné značení provádí ve dvou fázích. V první fázi je na novou ohrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály - na CB povrchu se musí povrch vozovky pod čarou otryskat vodním paprskem za účelem odstranění cementového kalu. Po oschnutí vozovky se provede penetrační nátěr a následně se položí dlouhoživotný materiál Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	50,36		
51	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění VDZ v úseku 100m před a za rekonstruovaným úsekem Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbrusušení) a odklizení vzniklé suti	M2	16,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA pokládka nového VDZ - na AB povrchu se definitivní vodorovné značení provádí ve dvou fázích, V první fázi je na novou ohranici vrstvou vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály - na CB povrchu se musí povrch vozovky pod čarou otryskat vodním paprskem za účelem odstranění cementového kalu. Po oschnutí vozovky se provede penetrační nátěr a následně se položí dlouhoživotný materiál Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	610,25		
53	915234		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM odstranění VDZ v úseku 100m před a za rekonstruovaným úsekem Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti	M2	200,00		
54	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD bílé a modré do mezer VDZ Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS	84,00		
55	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění knoflíků před bouráním CB krytu / AB vozovky Technická specifikace: zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS	84,00		
56	915711		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON VOZOVEK PRIMER ošetření CB povrchu před aplikací VDZ	M2	165,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: zahrnuje speciální hmotu nanášenou na novou cementobetonovou vozovku před pokládkou vodorovného značení sloužící jako spojovací vrstva mezi vozovkou a značením (TP 70)				
57	919115		ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM Seříznutí vozovkových vrstev v místě pokladky curbkingu, tl. 270mm	M	691,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
58	919125		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM zaříznutí CB krytu na styku s bouranými deskami	M	21,50		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
59	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 zálivka spár na styku AB kryt / monolitický rigol	M	867,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
60	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY obnova štěrbinových žlabů, náhrada za vybourané	M	128,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.				
61	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ nový rigol Curbking - náhrada za vybouraný vč. řezání a těsnění příčných spár	M3	103,80		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky
 Rozpočet: SO 102 D1 Rekonstrukce vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných) - postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)				
62	93821		OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU odstranění cementového kalu z CB krytu před aplikací VZ Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	165,00		
63	96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM odstranění poškozených příkopových žlabů odvoz na skládku Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	132,00		
64	967157		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON VČ. ODVOZU vybourání stávajícího rigolu, odvoz suti na skládku Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	103,80		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: SHB a.s.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU nevhodná zemina z výkopů	M3	396,71		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení betonové suti (frézovaný materiál stabilizace, vybourané betonové konstrukce)	M3	720,89		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11130		SEJMUTÍ DRNU odstranění humózní vrstvy tl. 0,1m vč. vegetace odvoz a uložení na skládku	M2	1 315,00		
			Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
4	11345		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU bourání stávajícího CB krytu povinný odkup materiálu zhotovitelem	M3	869,50		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odstranění stávající asfaltové vozovky vč. odskoků v místech napojení nových vrstev povinný odkup frézovaného materiálu zhotovitelem	M3	40,25		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113738		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU odstranění vrstvy stávající stabilizace odvoz na skládku Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**.	M3	720,89		
7	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE drážka pro zálivku na styku stávající / nový AB kryt Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	27,30		
8	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU odstranění (odkop) stávajících zemních krajnic odvoz nevhodné zeminy na skládku Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	265,21		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lípnik
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lípnik

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M pročištění stávajících příkopů vč. odvozu výkopku na skládku Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	1 084,00		
10	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obnova zemních krajnic Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné	M3	120,81		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
11	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M ohumusování svahů vč. pořízení zeminy vhodné k ohumusování Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	1 269,50		
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zatravnění ohumusovaných ploch vč. závlky a ošetření Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 269,50		
1			Zemní práce				
2			Základy				
13	21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 geotextilie celoplošně uložena pod CB krytem min. hmotnost 500 g/m2, CBR min. 3kN, pevnost v tahu min. 25kN/m v obou směrech, průtažnost min. 50% v obou směrech, materiál polypropylen Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	77,50		
2			Základy				
5			Komunikace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM vrstva SC 8/10 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	3 920,00		
15	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM vrstva ZSH provedená na místě Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	4 086,00		
16	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM obnova zpevněných krajnic z asfaltového recyklátu získaného na stavbě Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	647,25		
17	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 903,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PI-C Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
18	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 793,00		
19	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7 346,00		
20	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 80MM ložní vrstva asfaltové vozovky ACL 22S PMB 25/55-80 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 633,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL- 70MM podkladní vrstva asfaltové vozovky (horní) ACP 22S 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 713,00		
22	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL- 80MM podkladní vrstva asfaltové vozovky (spodní) ACP 22S 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 792,00		
23	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL- 40MM ohrusná vrstva SMA 11S PMB 45/80-65 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 572,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lípnick
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lípnick

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
24	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 posyp na infiltračním postřiku fr. 2/4 v množství 3,0kg/m2 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	3 903,00		
25	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 posyp na vrstvě SMA frakce 2/4 v množství 1,5kg/m2 Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zmitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	3 572,00		
26	581102		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.1 nové přechodové desky CB / AB - zesílené desky vč. trnů navrtaných do stávajícího CB krytu Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	32,55		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
27	875152		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL.) DN DO 50MM DĚROVANÝCH	M	10,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			drenážní trubka instalovaná pod dilatační spárou v místě přechodu CB/AB vozovky				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU osazení nových směrových sloupků	KUS	31,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
29	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ demontáž stávajících sloupků vč. odvozu a likvidace	KUS	20,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				
30	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	477,58		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MŮK Rekonstrukce vozovky větev Lipník
 Rozpočet: SO 111 D1 MŮK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pokládka nového VDZ. na AB povrchu se definitivní vodorovné značení provádí ve dvou fázích. V první fázi je na novou ohrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
31	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Pokládka nového VDZ. Včetně úpravy podkladu dle PPK: - na AB povrchu se definitivní vodorovné značení provádí ve dvou fázích. V první fázi je na novou ohrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	144,80		
32	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA pokládka nového VDZ - na AB povrchu se definitivní vodorovné značení provádí ve dvou fázích. V první fázi je na novou ohrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	22,57		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění VDZ v úseku 100m před a za rekonstruovaným úsekem Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	8,25		
34	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA pokládka nového VDZ - na AB povrchu se definitivní vodorovné značení provádí ve dvou fázích. V první fázi je na novou ohranici vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí dlouhoživotnými materiály Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	369,75		
35	915234		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM odstranění VDZ v úseku 100m před a za rekonstruovaným úsekem Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti	M2	50,00		
36	915711		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON VOZOVEK PRIMER ošetření CB povrchu před aplikací VDZ Technická specifikace: zahrnuje speciální hmotu nanášenou na novou cementobetonovou vozovku před pokládkou vodorovného značení sloužící jako spojovací vrstva mezi vozovkou a značením (TP 70)	M2	82,50		
37	919125		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM zafixnutí CB krytu na styku s bouranými deskami Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	7,90		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník
 Rozpočet: SO 111 D1 MÚK Rekonstrukce vozovky větev Lipník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 zálivka spár na styku stávajícího / nového AB krytu Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	27,30		
39	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM výměna poškozených příkopových žlabů Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	108,40		
40	93821		OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU odstranění cementového kalu z CB krytu před aplikací VDŽ Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	82,50		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 140 Přejezd SDP

Rozpočet: SO 140 Přejezd SDP

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: SHB a.s.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 140 Přejezd SDP
 Rozpočet: SO 140 Přejezd SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU nevhodná zemina z výkopů	M3	684,45		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení betonové suti (vybourané betonové konstrukce)	M3	0,04		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN stávající křoviny v SDP, vč. odvozu a likvidace	M2	128,00		
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU odstranění humózní vrstvy vč. vegetace odvoz a uložení na skládku	M2	480,45		
			Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
5	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE vytvoření komůrky pro zálivku na styku AB vozovka / poklop šachet spára mezi vozovkou a novým přejezdem SDP vč. vyčištění (vyfoukání) nečistot	M	245,02		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 140 Přejezd SDP
 Rozpočet: SO 140 Přejezd SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	122737		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I. VČ. ODVOZU odstranění (odkop) stávajícího SDP odvoz nevhodné zeminy na skládku <i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	204,00		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
7	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	290,40		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 140 Přejezd SDP
 Rozpočet: SO 140 Přejezd SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nová vozovka přejezdu SDP, spodní vrstva				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
8	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	381,20		
			nová vozovka přejezdu SDP, horní vrstva				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
9	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	404,80		
			infiltrační postřik PI-C na vrstvě štěrkodrti				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
10	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	480,45		
			PS-C na vrstvě ACP				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
11	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	960,90		
			PS-CP na vrstvě ACL a ACP				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 140 Přejezd SDP
 Rozpočet: SO 140 Přejezd SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
12	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ložní vrstva asfaltové vozovky ACL 22S PMB 25/55-60 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	480,45		
13	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM spodní a horní podkladní vrstva asfaltové vozovky ACP 22S 50/70 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	960,90		
14	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM obrusná vrstva SMA 11S PMB 45/80-65 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	480,45		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 140 Přejezd SDP
 Rozpočet: SO 140 Přejezd SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
15	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 posyp na infiltračním postřiku fr. 2/4 v množství 3,0kg/m2 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	404,82		
16	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp na vrstvě SMA frakce 2/4 v množství 1,5kg/m2 Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	480,45		
21	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 zalíti komůrky pro zálivku na styku AB vozovka / poklop šachet zalíti spáry mezi vozovkou a novým přejezdem SDP vč. vyčištění (vyfoukání) nečistot Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	245,02		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
17	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400 náhrada stávajících poklopů v místě nového přejezdu SDP včetně ořazení znaku ŘSD Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 140 Přejezd SDP
 Rozpočet: SO 140 Přejezd SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů přejízdného SDP Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,00		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	9114B3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ demontáž ocelových svodidel v SDP - budou nahrazen novým, lehce rozebíratelným povinný odkup zhotovitelem Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	120,00		
20	911AC1		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBÍRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ nové svodidlo v SDP (vč. přechodových dílů) vč. 2ks ukončujících dílů Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	128,00		
22	97611		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ odstranění stávajících šachtových přechodových dílů v přejezdu SDP (před výškovou úpravou poklopů)	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 140 Přejezd SDP
 Rozpočet: SO 140 Přejezd SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu na skládku				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 180 Přejížděcí dopravní značení

Rozpočet: SO 180 Přejížděcí dopravní značení

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: SHB a.s.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení
 Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720R1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO Zahrnuje: - Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby. - Další zařízení k zajištění dopravy - výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy atd. - Přejezdy SDP - demontáž a zpětná montáž svodidel vč. montáže a demontáže náběhových dílů. - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravní inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00		
2	02720R2		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - provizorní kamerový dohled Zahrnuje: - Kamerový set 2 ks kamer včetně zajištění jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování, manipulace a potřebných provozních hmot, zprovoznění a provozuschopnosti po celou dobu stavby v místě dle stanovení přechodné úpravy, datové komunikace a integrace do nařízené úrovně – videobrána, výpočet dopravní inženýrských dat, bezpečnostní zařízení dle TP 114 a ČSN 73 6101. - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání telematických prvků. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00		
3	02720R3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - dočasná svodidla Zahrnuje: - Dočasná svodidla pro fyzické oddělení protisměrných jízdních pruhů nebo pro oddělení staveniště od veřejného provozu včetně zajištění dodávky, montáže,	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 180 Přechnodné dopravni značení
 Rozpočet: SO 180 Přechnodné dopravni značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			demontáže, kontroly technického stavu, údržby, servisu, čištění, přemístění a manipulace v režimu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, včetně výměny poškozených dílů, včetně pružných odrazek. - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání dočasných svodidel. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02720R4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - mobilní varovný systém před kolonami po dobu etap 0. a 1. Zahrnuje: - vypracování projektové dokumentace vč. všech výpočtů, schémat atd. - veškeré náklady na zřízení, montáž a demontáž jednotlivých stáníšť, včetně potřebných dopravních opatření a zemních prací - náklady na vytvoření a úpravu software na centrálním dispečinku, vytvoření požadovaných přístupových práv a správa celého systému po dobu konání uzavírky - náklady na provoz systému, dohled nad funkčností systému, přenosy dat mezi dispečinkem a jednotlivými stáníšť pomocí mobilních přenosů telefonních operátorů - náklady na provoz jednotlivých stáníšť. Servisní zásahy, výměny baterií a potřebné opravy jednotlivých dílů - řešení škod na jednotlivých zařízeních v průběhu dopravního opatření vzniklé krádeží nebo dopravními nehodami Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU část odstraněných říms dle pol. 96616 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	0,64		
2	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Aktualizace mostního listu po rekonstrukci. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění dlažby přechodových klinů za římsami (odhad 50%), vč. odvozu na skládku. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,07		
4	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odstranění ložní vrstvy tl. 60 mm a litého asfaltu tl. 30 mm v místě nových dilatačních přechodů. Pás šířky 0,8 m. Povinný odkup frézovaného materiálu zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,72		
5	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování stávající ohrubné vrstvy na mostě tl. 40 mm. Povinný odkup frézovaného materiálu zhotovitelem.	M3	6,69		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1			Zemní práce				
2			Základy				
6	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM Vrt D=16 mm dl. 200 mm po cca 300 mm, vč. výztuže D=12 mm a vlepení, V místě dobetonávky říms.	M	11,20		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
7	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Dobetonávka říms z betonu C30/37 v místě nových podpovrchových závěrů, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně dilatačních spár a úpravy povrchu.	M3	0,61		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Parametrická spotřeba 130 kg/m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,08		
3			Svislé konstrukce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Doplnění dlažby přechodových klinů za římsami (odhad 50%). Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M2	3,05		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
10	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM Nová ohrusná vrstva SMA 11S tl. 40 mm na mostě. Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	167,19		
11	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 posyp na vrstvě SMA frakce 2/4 v množství 1,5kg/m2 Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	167,19		
12	5774MD		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11 MODIFIK Vrstva z litého asfaltu tl. cca 90 mm v místě nových dilatačních přechodů.	M3	1,72		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
13	58920	a	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Výplň spáry v místě dilatačních přechodů a výplň spáry vozovka-fimsa s předtěsněním. Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	87,32		
14	58920	b	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Těsnění dilatačních spar v fimsách a spáry monolitická fimsa / licní prefabrikát. Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	30,24		
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
15	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Sance horního povrchu fims včetně obrubnikové části 90% plochy, průměrné tloušťky 5 mm, sanace opěr a křidel 60% plochy.	M2	111,99		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
16	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace horního povrchu filis včetně obrubníkové části 10% plochy, sanace opěr a křidel 40% plochy. Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	53,18		
17	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Sanace + vyspráva schodiště 10% plochy Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	0,56		
18	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 100% plochy sanaci Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	165,74		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM 100% plochy sanací (mimo schodiště) <i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	165,18		
20	62651		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ Pasivační nátěr očištěné výztuže, odhad 10% plochy sanací říms a spodní stavby. <i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	16,52		
21	62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ Odhad 30 m, ČERPÁNO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM INVESTORA <i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M	30,00		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
23	711442	b	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU Natavovaný asfaltový izolační v místě nových dilatačních přechodů (v místě	M2	19,12		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovky).				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání předepsaného izolačního materiálu				
			- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení				
			- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu				
			- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů				
			- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.				
			- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak				
			- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace				
			- provedení požadovaných zkoušek				
			- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton				
			v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)				
22	711442	a	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	13,20		
			Natavovaný asfaltový izolační v místě nových dilatačních přechodů. Pás š. 330 mm (pod firmami) a š. 500 mm (v místě vozovky).				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání předepsaného izolačního materiálu				
			- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení				
			- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu				
			- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů				
			- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.				
			- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak				
			- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace				
			- provedení požadovaných zkoušek				
			- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton				
			v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)				
24	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	2,73		
			Ochrana izolace pod firmou asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou, přesah min.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			150 mm přes obrys římsy do vozovky. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace				
25	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Ochranný nátěr horního povrch říms. Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	36,48		
26	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Nátěr obrubníkové části římsy dle VL4-401.01a Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	7,20		
7	Přidružená stavební výroba						

8

Potrubí

27	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Doplnění uražených koncovek odvodnění rubové drenáže a obnova v místě úložných prahů s přesahem přes líc opěry, vč. zapravení vysokopevnostní maltou Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí	M	28,60		
----	-------	--	---	---	-------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
28	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2, vč. dilatačních dilů nad opěrami. Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	24,00		
29	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž stávajícího zábradelního svodidla, vč. odvozu, odkup zhotovitelem Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	24,00		
30	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Příčné naříznutí obrusu v místě dilatačního přechodu, podélné naříznutí kolem říms. Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	63,42		
31	93140		MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ Nové podpovrchové závěry nad opěrami, vč. provedení drážky pro osazení profilu	M	27,80		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v nosné konstrukci a spodní stavbě, vč. polystyrenu tl. 20 mm. Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakovou výrobou a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
32	93263		PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM Zakrytí zrcadla pásem š 0,3 m nad opěrami, překrytí 0,5 m před lic úložného prahu. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál	M2	1,14		
33	93851		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU Očištění spodního povrchu nosné konstrukce včetně boku NK. Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	446,40		
34	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	171,28		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1
 Rozpočet: SO 201.1 Most ev.č. D35-155..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Očištění horního povrchu říms 100%, spodní stavby a přechodových klínů. <i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
35	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Bourání částí stávajících říms v místě nových podpovrchových závěrů, vč. odvozu na skládku. <i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	0,64		
36	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Odstranění stávající izolace v místě nových dilatačních přechodů. Zachovat min. 5.150 mm pro natavení (přetažení) nové izolace. <i>Technická specifikace:</i> - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2	13,90		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 201.2 Most ev.č. D35-156a.3

Rozpočet: SO 201.2 Most ev.č. D35-156a.3

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.2 Most ev.č. D35-156a.3
 Rozpočet: SO 201.2 Most ev.č. D35-156a.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Aktualizace mostního listu po rekonstrukci. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4			Vodorovné konstrukce				
2	465921		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO Doplnění chybějící dlažby podél opěr. Odhad 20% plochy. Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru. - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M2	33,17		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
3	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Těsnění spáry monolitická římsa / lícni prefabrikát. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	34,00		
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.2 Most ev.č. D35-156a.3
 Rozpočet: SO 201.2 Most ev.č. D35-156a.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Sance horního povrchu římsy 90% plochy, průměrně tloušťky 5 mm, sanace opěr 60% plochy, přespárování žlábků u římsy 50% plochy Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	215,61		
5	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sance horního povrchu říms včetně obručkové části 10% plochy, sanace opěr 40% plochy. Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	131,90		
6	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Vyspráva stávajícího schodiště odhad 20% plochy Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	3,08		
7	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 100% plochy sanací	M2	345,06		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
Objekt:	SO 201.2 Most ev.č. D35-156a,3
Rozpočet:	SO 201.2 Most ev.č. D35-156a,3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
8	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM 100% plochy sanaci	M2	341,98		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
9	62651		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ Pasivační nátěr očištěné výztuže, odhad 10% plochy sanací films a spodní stavby.	M2	34,20		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
10	62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ Odhad 50 m, ČERPÁNÍ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI SE SOUHLESEM INVESTORA	M	50,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.2 Most ev.č. D35-156a.3
 Rozpočet: SO 201.2 Most ev.č. D35-156a.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
11	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN PKO zábradlí. Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	11,74		
12	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Ochranný nátěr horního povrch říms. Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	11,56		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
13	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Doplnění uražených koncovek odvodnění rubové drenáže přesahem přes líc opéry, vč. zapravení vysokopevnostní mřížou Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.2 Most ev.č. D35-156a.3
 Rozpočet: SO 201.2 Most ev.č. D35-156a.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
14	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Očištění horního povrchu říms, opěr, schodiště a skluzů (odstranění vegetace) Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	383,36		
15	93861		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU Omytí ocelového zábradlí před nanášením nového PKO nátěru. viz pol. 783121. Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	11,74		
16	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM Opiskování ocelového zábradlí před nanášením nového PKO nátěru. viz pol. 783121. Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	11,74		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kapsy dle pol. 96616 <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	2,97		
2	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění dlažby přechodových klinů za římsami (odhad 50%), vč. odvozu na skládku. <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,02		
4	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odstranění ložní vrstvy tl. 60 mm a litého asfaltu tl. 30 mm v místě nových dilatačních přechodů. Povinný odkup frézovaného materiálu zhotovitelem. <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,00		
5	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování stávající obrušné vrstvy na mostě tl. 40 mm. Povinný odkup frézovaného materiálu zhotovitelem. <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	8,46		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1		Zemní práce					
2		Základy					
6	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Příčné žebro š. 75 mm u nového dilatačního přechodu opěry 2, včetně drenážního profilu Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	0,05		
7	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM Vrtý D=16 mm dl. 200 mm po cca 300 mm, vč. výztuže D=12 mm a vlepení. V místě dobetonávky pravé římsy. Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	9,60		
8	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM Vrtý D=20 mm dl. 300 mm po cca 400 mm, vč. výztuže D=16 mm a vlepení. V místě kapes nového povrchového závěru. Čerpáno na základě skutečnosti, zda došlo k poškození stávající betonářské výztuže. Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	45,60		
9	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM Vrtý D=32 mm dl. 250 mm po cca 400 mm, vč. výztuže D=25 mm a vlepení. Kotvení přechodové desky	M	9,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
10	261516		VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM Vrtý pro trubčky odvodnění izolace u opěry 2.	M	0,95		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
11	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Dobetonávka levé římsy z betonu C30/37 v místě nových závěrů, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně dilatačních spár a úpravy povrchu.	M3	0,43		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
12	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Parametrická spotřeba 130 kg/m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,06		
13	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Dobetonávka v místě kapes mostního závěru z betonu C30/37. Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	2,97		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
14	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Doplnění dlažby přechodových klínů za římsami (odhad 50%). Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M2	5,78		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
15	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM Nová ohrusná vrstva SMA 11S tl. 40 mm na mostě. Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	205,20		
16	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 posyp na vrstvě SMA frakce 2/4 v množství 1,5kg/m2 Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	205,20		
17	5774MD		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11 MODIFIK Vrstva z litého asfaltu tl. 60 mm v místě nových dilatačních přechodů. Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro	M3	1,34		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
18	58920	a	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Výplň spáry v místě dilatačních přechodů a výplň spáry vozovka-fimsa s předtěsněním. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	98,94		
19	58920	b	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Těsnění dilatačních spar v fimsách a spáry monolitická fimsa / licní prefabrikát, vč. těsnění betonového svodidla na vnější fimsu. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	49,05		
5	Komunikace						

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

20	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Sance horního povrchu fims včetně obrubníkové části 90% plochy, průměrné tloušťky 5 mm, sanace opěr a křídel 80% plochy. Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	86,03		
----	--------	--	---	----	-------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace horního povrchu říms včetně obrubníkové části 10% plochy, sanace opěr a křídel 40% plochy. Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	41,19		
22	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Sanace + vysprávka schodiště 10% plochy Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	0,79		
23	626233		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM Sanační hmota v místě pravé římsy nového dilatačního přechodu nad OP1. Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	0,20		
24	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 100% plochy sanací Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě	M2	128,01		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
25	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL.CCA 2MM 100% plochy sanaci (mimo schodiště) Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	127,22		
26	62651		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ Pasivační nátěr očištěné výztuže, odhad 10% plochy sanaci říms a spodní stavby. Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	12,72		
27	62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ Odhad 30 m, ČERPÁNO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM INVESTORA Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M	30,00		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU Natahovány izolační pás š. 300 mm v místě nového podpovrchového závěru na OP1 + nová izolace mostovky. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)	M2	31,82		
29	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN PKO ocelových prvků betonového svodidla. Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	21,09		
30	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Ochranný nátěr horního povrchu říms za svodidlem a stávajícího betonového svodidla. Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	120,97		
7	Přidružená stavební výroba						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Doplnění uražených koncovek odvodnění rubové drenáže s přesahem přes lic opěry, vč. zapravení vysokopevnostní maltou Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	1,00		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
32	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Příčné nafilznutí obrusu v místě dilatačního přechodu, podélné nafilznutí kolem řims. Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	79,54		
33	93151		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM Nový povrchový mostní závěr nad OP2, vč. závlačkové výztuže profilu 16 mm, celkem 8 ks. Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl, zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečně zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94	M	15,25		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
34	93263		PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM Zakrytí zrcadla pásem š.0,3 m nad opěrami, překrytí 0,5 m před lic. úložného prahu. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál	M2	1,38		
35	93650	n	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR. KOVOVÉ Krycí plech tvaru T v místě nového dilatačního přechodu nad OP1. Šířka horní části 160 mm, vodící profil 50x100x10 mm. Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,	KG	203,94		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dilenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dilenskou přejimku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
36	93650	b	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Příčný profil L 45/45/4 mezi stávajícími nosníky pro uchycení trubičky odvodnění izolace. Technická specifikace: - dilenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	KG	8,77		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačení a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dilenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dilenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
37	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Nové odvodnění izolace v místě dilatačního přechodu opěry 2. Technická specifikace: položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnicího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní lic nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovky, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výroby a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
38	938543	a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Očištění horního povrchu říms 100%, spodní stavby. Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	127,22		
39	938543	b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Očištění horního povrchu NK a PD v místě nových dilatačních přechodů. Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	27,45		
40	93861		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU Omytí ocelových prvků betonového svodidla před nanášením nového PKO nátěru. viz pol. 783121 Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	21,09		
41	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM Opiskování ocelových prvků betonového svodidla před nanášením nového PKO nátěru. viz pol. 783121 Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	21,09		
42	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Bourání kapes v nosné konstrukci a závěrné zídce v místě nového povrchového závěru nad OP2, vč. odvozu na skládku. Odbourání bude provedeno pomocí hydroizolace (vodního paprsku) tak, aby byla zachována stávající betonářská vyztuž. Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	M3	2,97		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1
 Rozpočet: SO 201.3 Most ev.č. D35-157..1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
43	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Odstranění stávající izolace v místě nových dilatačních přechodů. Zachovat min. 5.150 mm pro natavení (přetažení) nové izolace. Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2	27,45		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158..1

Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158..1

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
Objekt:	SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
Rozpočet:	SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kapsy dle pol. 96616 <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	3,32		
2	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU <i>Technická specifikace:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění dlažby přechodových klinů za římsami (odhad 50%), vč. odvozu na skládku. <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,73		
4	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odstranění ložní vrstvy tl. 60 mm a litého asfaltu tl. 30 mm v místě nových dilatačních přechodů. Povinný odkup frézovaného materiálu zhotovitelem. <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,25		
5	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování stávající obrusné vrstvy na mostě tl. 40 mm. Povinný odkup frézovaného materiálu zhotovitelem. <i>Technická specifikace:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	11,73		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1		Zemní práce					
2		Základy					
6	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Příčné žebro š. 75 mm u nového dilatačního přechodu opěry 2, včetně drenážního profilu Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	0,05		
7	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM Vrtý D=16 mm dl. 200 mm po cca 300 mm, vč. výztuže D=12 mm a vlepení. V místě dobetonávky říms. Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	16,00		
8	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM Vrtý D=20 mm dl. 300 mm po cca 400 mm, vč. výztuže D=16 mm a vlepení. V místě kapes nového povrchového závěru. Čerpáno na základě skutečnosti, zda došlo k poškození stávající betonářské výztuže. Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	45,60		
9	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM Vrtý D=32 mm dl. 250 mm po cca 400 mm, vč. výztuže D=25 mm a vlepení. Kotvení přechodové desky	M	9,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
10	261516		VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM Vrty pro trubičky odvodnění izolace u opěry 2.	M	1,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
11	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Dobetonávka říms z betonu C30/37 v místě nových závěrů, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně dilatačních spár a úpravy povrchu.	M3	0,89		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
12	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Parametrická spotřeba 130 kg/m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,12		
13	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Dobetonávka v místě kapes mostního závěru z betonu C30/37. Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	3,32		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
14	347125		STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Prefabrikovaný soklový panel v. 500 mm z betonu C30/37. Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,	M2	30,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. díleci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
15	34715		STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Nové protihlukové výplně jednostranně pohltné. Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému díleci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M2	90,00		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
16	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Doplnění dlažby přechodových klinů za římsami (odhad 50%). Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předdlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M2	4,95		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
17	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM Nová ohrusná vrstva SMA 11S tl. 40 mm na mostě. Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	293,16		
18	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 posyp na vrstvě SMA frakce 2/4 v množství 1,5kg/m2 Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	293,16		
19	5774MD		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11 MODIFIK Vrstva z litého asfaltu tl. 60 mm v místě nových dilatačních přechodů. Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro	M3	1,27		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
20	58920	a	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Výplň spáry v místě dilatačních přechodů a výplň spáry vozovka-fimsa s předtěsněním. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	113,99		
21	58920	b	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Těsnění dilatačních spar v fimsách a spáry monolitická fimsa / licní prefabrikát, vč. těsnění betonového svodidla na vnější fimsu. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	58,87		
5	Komunikace						

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

22	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Sance horního povrchu fims včetně obrubníkové části 90% plochy, průměrné tloušťky 5 mm, sanace opěr a křídel 80% plochy. Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	143,56		
----	--------	--	--	----	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace horního povrchu říms včetně obrubníkové části 10% plochy, sanace opěr a křídel 40% plochy. Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	58,53		
24	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Sanace + vysprávka schodiště 10% plochy Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	0,86		
25	626233		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM Sanační hmota v místě prave říms nových dilatačních přechodů. Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	0,36		
26	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 100% plochy sanaci Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě	M2	202,95		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
27	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM 100% plochy sanaci (mimo schodiště) Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	202,09		
28	62651		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ Pasivační nátěr očištěné výztuže, odhad 10% plochy sanaci říms a spodní stavby. Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	20,21		
29	62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ Odhad 30 m, ČERPÁNO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM INVESTORA Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M	30,00		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU Natařovaný izolační pás š. 500 mm v místě nového podpovrchového závěru na OP1 + nová izolace mostovky. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)	M2	39,87		
31	783121	a	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN PKO ocelových prvků betonového svodidla. Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	25,99		
32	783121	b	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN PKO ocelových sloupků PHS. Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	31,20		
33	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Ochranný nátěr horního povrchu říms za svodidlem a stávajícího betonového svodidla.	M2	187,40		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
34	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	1,00		
			Doplnění uražených koncovek odvodnění rubové drenáže s přesahem přes lic opěry, vč. zapravení vysokopevnostní maltou				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
35	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	96,23		
			Příčné naříznutí ohrusu v místě dílačního přechodu, podélné naříznutí kolem říms.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
36	93151		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	15,82		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nový povrchový mostní závěr nad OP2, vč. závlačové výztuže profilu 16 mm, celkem 8 ks. Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, závlaky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
37	93263		PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM Zakrytí zrcadla pásem š.0,3 m nad opěrami, překrytí 0,5 m před lic. úložného prahu. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál	M2	1,38		
38	93650	a	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR. KOVOVÉ Krycí plech tvaru T v místě nového dilatačního přechodu nad OP1. Šířka horní části 160 mm, vodící profil 50x100x10 mm. Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,	KG	406,16		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
39	93650	b	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Příčný profil L 45i45/4 mezi stávajícími nosníky pro uchycení trubičky odvodnění izolace. Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu,	KG	8,77		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
40	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Nové odvodnění izolace v místě dilatačního přechodu opěry 2, Technická specifikace: položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní lie nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výroby a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
41	938543	a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Očištění horního povrchu říms 100%, spodní stavby. Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	202,09		
42	938543	b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Očištění horního povrchu NK a PD v místě nových dilatačních přechodů. Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	31,96		
43	93861		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU Omytí ocelových prvků betonového svodidla před narašením nového PKO nátěru. viz pol. 783121 Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	25,99		
44	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM Opiskování ocelových prvků betonového svodidla před nanášením nového PKO nátěru. viz pol. 783121 Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	25,99		
45	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	3,32		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
 Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bourání kapes v nosné konstrukci a závěrné zidce v místě nového povrchového závěru nad OP2, vč. odvozu na skládku. Odbourání bude provedeno pomocí hydroizolace (vodního paprsku) tak, aby byla zachována stávající betonářská výztuž. Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
46	96662		ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚNZ DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH Odstranění stávajících soklových panelů PHS, vč. odvozu na skládku. Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných - odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku) - odstranění sloupků bez ohledu na materiál - nezahrnuje odstranění základových konstrukcí	M2	30,00		
47	96664		ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH Odstranění stávajících výplní PHS, vč. odvozu na skládku. Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných - odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku) - odstranění sloupků bez ohledu na materiál - nezahrnuje odstranění základových konstrukcí	M2	90,00		
48	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Odstranění stávající izolace v místě nových dilatačních přechodů. Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v	M2	31,96		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
Objekt: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1
Rozpočet: SO 201.4 Most ev.č. D35-158.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP

Rozpočet: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: SHB a.s.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
Objekt:	SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP
Rozpočet:	SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z výkopů rýhy	M3	36,30		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU výkop s odvozem materiálu na skládku	M3	36,30		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisnutých prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: S/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP
 Rozpočet: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I přehutnění dna výkopu před betonáží	M2	103,70		
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
4	451366		VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTÍ vyztužení betonu obetonování chrániček	T	0,44		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže				
4			Vodorovné konstrukce				
7			Přídružená stavební výroba				
5	701004		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ označení konců rezervních chrániček	KUS	2,00		
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP
 Rozpočet: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			– obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
6	742P2R		PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNIČKY vyvěšení kabelu CYKY 4x10 v kabelové rýze a následné uložení do půlených chrániček	M	122,00		
7	7522R		PŘELOŽENÍ KABELŮ DATOVÝCH METALICKÝCH DO CHRÁNIČKY vyvěšení datového metalického kabelu v kabelové rýze a následné přeložení do půlené chráničky	M	244,00		
8	7523R		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY 2x HDPE žlutá (vč. OK) a 2x HDPE červená (bez OK) vyjmutí, vyvěšení a uložení do spodních dílů půlených chrániček	M	488,00		
9	75274R		MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU měření OTDR na vlnové délce 1625nm po provedení ochrany na volných vláknech obou kabelů	ÚSEK	2,00		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
10	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Rezervní HDPE 125/110 vč. zatahovacího lanka, spojek a utěsnění otvorů proti vnikání vody pomocí uzavíracích zátek	M	244,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP
 Rozpočet: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
11	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM podélně dělená plastová chránička HDPE 110/100	M	122,00		
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
12	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM podélně dělená plastová chránička HDPE 160/136	M	122,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP
 Rozpočet: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
13	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) podklad pod chráničky + obetonování	M3	31,11		
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP
 Rozpočet: SO 491.1 Úpravy systému DIS-SOS v přejezdu SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
14	89952R		DISTANČNÍ ŠABLONY plastové distanční šablony po cca 1,5m	KUS	82,00		
15	899604		KALIBRACE OPTOTRUBKY kontrola průchodnosti rezervních chráničků vč. protokolu <i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje protlačení kalibračního předmětu (např. kuličky) tlakovým vzduchem	M	244,00		
8		Potrubí					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo

Objekt: SO 491.2 Úpravy systému DIS-SOS v nízkoúdržbovém SDP

Rozpočet: SO 491.2 Úpravy systému DIS-SOS v nízkoúdržbovém SDP

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: SHB a.s.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 491.2 Úpravy systému DIS-SOS v nízkoúdržbovém SDP
 Rozpočet: SO 491.2 Úpravy systému DIS-SOS v nízkoúdržbovém SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytek zeminy z výkopů	M3	7,60		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybourané betonové základy ZS	M3	1,18		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1			Zemní práce				
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop rýh s ponecháním zeminy na místě pro zpětný zásyp vč. odvozu přebytku zeminy na skládku	M3	20,48		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 491.2 Úpravy systému DIS-SOS v nízkoúdržbovém SDP
 Rozpočet: SO 491.2 Úpravy systému DIS-SOS v nízkoúdržbovém SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp zeminou z výkopů Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stlačených prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných vnitřních částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	12,88		
1			Zemní práce				
7			Přidružená stavební výroba				
5	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM obnovení fólie v místě odstraněných zásuvkových skříní Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.	M	45,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
 Objekt: SO 491.2 Úpravy systému DIS-SOS v nízkoúdržbovém SDP
 Rozpočet: SO 491.2 Úpravy systému DIS-SOS v nízkoúdržbovém SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.				
6	742L22		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM ² spojení kabelu CYKY po demontáži zásuvkové skříně Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	9,00		
7	742P3R		PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE provizorní vyvěšení kabelu CYKY 4x10 ve výkopu a následné def. uložení do kabelového lože z písku tl. 8cm nad i pod	M	58,50		
8	744Z01		DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN demontáž stávajících zásuvkových skříní předání správci Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření:	KUS	9,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20077 D35 rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo
Objekt:	SO 491.2 Úpravy systému DIS-SOS v nízkoudržbovém SDP
Rozpočet:	SO 491.2 Úpravy systému DIS-SOS v nízkoudržbovém SDP

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
9	746Z34		DEMONTÁŽE BETONOVÝCH ZÁKLADŮ Vybourání základových patek zásvukových skříní vč. odvozu na skládku Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.	M3	1,18		
10	74751R		MĚŘENÍ KABELŮ NN závěrečné měření na kabelu NN pro revizní zprávu	KPL	1,00		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
11	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ úprava poklopů šachet DIS/SOS do úrovně povrchu zpevnění SDP Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,00		
8			Potrubí				
Celkem:							