

**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

43

Název změnového listu:

Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu

Popis změny:

Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu

Cena změnového listu:

- 3 262,33 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč

Změnový list č.44 - Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu - 3 262,33 Kč

Nová cena o dílo: 24 762 757,38 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Dne

Podpis

29.5. [Podpis]

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

[Podpis]

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

[Podpis]

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

29.5.18 [Podpis]

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Rozpočet: **4.47** Změna skladby podlah v m.č.1.04,1.16,1.17 a balkón

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	25 447,01
PSV	-28 709,34
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>-3 262,33</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-3 262,33 CZK
DPH	21 %	-685,00 CZK
Zaokrouhlení		0,33 CZK

### Cena celkem:

**-3 947,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 14.03.2018

Podpis:

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.47	Změna skladby podlah v m.č.1.04,1.16,1.17 a balkón	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	HSV	13 508,71	3,63
96	Bourání konstrukcí	HSV	2 269,52	0,00
998	Přesun hmot	HSV	543,89	0,00
713	Izolace tepelné	PSV	1 019,25	0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV	2 370,41	0,00
777	Podlahy lité	PSV	-32 099,00	-0,98
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	9 124,89	0,00
			<b>-3 262,33</b>	<b>2,64945</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.47	Změna skladby podlah v m.č.1.04,1.16,1.17 a balkón	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>								
1	631591115R01	Násyp pod podlahy z liaporu	m3	2,03760	3 155,00	6 428,63	0,42000	0,85579	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	(30,19+3,77)*0,06								2,04
2	632453371	Potěr betonový samonivelační tl.do 70 mm tř. C 25/30	m2	40,24000	517,00	20 804,08	0,13860	5,57726	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	30,19+3,77								33,96
		1.04: 6,28								6,28
3	R6320016	Vyčištění, vybroušení, vyrovnaní st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	-112,06000	200,00	-22 412,00	0,02505	-2,80710	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	P2: -51,22								-51,22
		P1: -36,84								-36,84
		balkón: -24								-24,00
4	R6320017	Spádová cementová stěrka 15-50 mm vč. dodávky materiálu	m2	-24,00000	360,00	-8 640,00	0,02500	-0,60000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	balkón: -24								-24,00
5	R6320018	Spádová cementová stěrka 55-100 mm vč. dodávky materiálu	m2	24,00000	722,00	17 328,00	0,02500	0,60000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				<b>13 508,71</b>		<b>3,62595</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>								
6	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	24,00000	39,20	940,80	0,00000	0,00000	0,12200	2,92800
7	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	5,23120	254,00	1 328,72	0,00000	0,00000	1,40000	7,32368
	Výkaz výměr:	(30,19+3,77+6,28)*0,13								5,23
<b>Celkem za: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 269,52</b>		<b>0,00000</b>		<b>10,25168</b>
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>								
8	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,62595	150,00	543,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>543,89</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>								
9	713121121R00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	0,00000	51,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	skladby P1 aP2 nejsou započítány ve VV:								
10	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 80 mm vč.dodávky	m	45,30000	22,50	1 019,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	35,90+9,4								45,30
11	283764180	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 120 tl. 60 mm	m2	0,00000	160,00	0,00	0,00180	0,00000	0,00000	0,00000



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 4
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.47	Změna skladby podlah v m.č.1.04,1.16,1.17 a balkón	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
<b>Celkem za: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 019,25</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

**Díl: 762 Konstrukce tesařské**

12	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	33,96000	69,80	2 370,41	0,00000	0,00000	0,01800	0,61128
	Výkaz výměr:	30,19+3,77							33,96	
<b>Celkem za: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>2 370,41</b>		<b>0,00000</b>			<b>0,61128</b>

**Díl: 777 Podlahy lité**

13	R9987772	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m	Kč	-1,00000	200,00	-200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	R7775512	Samonivelační stěrka tl. do 5 mm vč. dodávky materiálu	m2	-130,20000	245,00	-31 899,00	0,00750	-0,97650	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	-51,22-36,84-42,14							-130,20	
<b>Celkem za: 777</b>	<b>Podlahy lité</b>				<b>-32 099,00</b>		<b>-0,97650</b>			<b>0,00000</b>

**Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot**

15	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	10,86296	181,00	1 966,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,86296	197,00	2 140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	152,08144	8,00	1 216,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,86296	350,00	3 802,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>9 124,89</b>		<b>0,00000</b>			<b>0,00000</b>



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

**44**

Název změnového listu:

Změn trasy ÚT v 1.PP

Popis změny:

Změn trasy ÚT v 1.PP

Cena změnového listu:

- **8 128,20 Kč** bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč

Změnový list č.44 - Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu	- 3 262,33 Kč
Změnový list č.45 - Změn trasy ÚT v 1.PP	- 8 128,20 Kč

Nová cena o dílo: **24 754 629,18 Kč**

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Dne

Podpis

29.5.

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

29.7.18

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Rozpočet: **4.50** Změna tras potrubí 1.PP

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-8 128,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>-8 128,20</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-8 128,20 CZK
DPH	21 %	-1 707,00 CZK
Zaokrouhlení		0,20 CZK

### Cena celkem:

**-9 835,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 22.03.2018

Podpis:



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.50	Změna tras potrubí 1.PP	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
713	Izolace tepelné	PSV	479,60
733	Rozvod potrubí	PSV	-8 607,80
			<b>-8 128,20</b>



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice	
Rozpočet:	4.50	Změna tras potrubí 1.PP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	631545300	pouzdro potrubní izolační s Al 18/30 mm	m	68,00000	74,70	5 079,60
2	631545710	pouzdro potrubní izolační s Al 28/40 mm	m	-55,00000	99,00	-5 445,00
3	713463125	Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	13,00000	65,00	845,00
<b>Celkem za: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>479,60</b>
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
4	733223203	Potrubí měděné D 18x1	m	68,00000	327,50	22 270,00
5	733223205	Potrubí měděné 28x1,5	m	-55,00000	565,00	-31 075,00
6	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	29,00000	6,80	197,20
<b>Celkem za: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>-8 607,80</b>



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

45

Název změnového listu:

Jádrové vrtání pro VZT

Popis změny:

Jádrové vrtání pro VZT

Cena změnového listu:

13 281,35 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč

Změnový list č.43 - Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu	-	3 262,33 Kč
Změnový list č.44 - Změn trasy ÚT v 1.PP	-	8 128,20 Kč
Změnový list č.45 - Jádrové vrtání pro VZT		13 281,35 Kč

Nová cena o dílo: 24 767 910,53 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
5.4.18	
5.4.18	

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Rozpočet: **4.53** Jádrové vrtání pro VZT

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	13 281,35
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>13 281,35</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	13 281,35 CZK
DPH	21 %	2 789,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

### Cena celkem:

**16 070,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

22.03.2018

29.3. 2018

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.53	Jádrové vrtání pro VZT	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-1 540,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	15 227,50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	-406,15
			<b>13 281,35</b>



Štávba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.53	Jádrové vrtání pro VZT	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
1	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	-4,00000	385,00	-1 540,00
<b>Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>-1 540,00</b>	
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
2	970051100R00	Vrtání jádrové do kamenného zdiva do D 110 mm	m	0,65000	2 650,00	1 722,50
3	970051160R00	Vrtání jádrové do kamenného zdiva do D 130 mm	m	3,70000	3 650,00	13 505,00
<b>Celkem za: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>15 227,50</b>	
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
4	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,48352	181,00	-87,52
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,48352	197,00	-95,25
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-6,76922	8,00	-54,15
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,48352	350,00	-169,23
<b>Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>-406,15</b>	



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

46

Název změnového listu:

MP severní fasáda

Popis změny:

MP severní fasáda

Cena změnového listu:

- 20 719,86 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč

Změnový list č.43 - Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu	- 3 262,33 Kč
Změnový list č.44 - Změn trasy ÚT v 1.PP	- 8 128,20 Kč
Změnový list č.45 - Jádrové vrtání pro VZT	13 281,35 Kč
Změnový list č.46 - MP severní fasáda	- 20 719,86 Kč

**Nová cena o dílo: 24 747 190,67 Kč**

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
6.4.18	
06-04-2018	
06-04-2018	

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Rozpočet: **4.49** MP Fasáda

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-20 719,86
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>-20 719,86</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-20 719,86 CZK
DPH	21 %	-4 351,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,14 CZK

### Cena celkem:

**-25 071,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

23.03.2018

29.3. 2018 *Hotáček*



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.49	MP Fasáda	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-15 866,20
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-2 978,96
997	Přesun sutě	HSV	-1 631,95
998	Přesun hmot	HSV	-242,75
			<b>-20 719,86</b>



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.49	MP Fasáda	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, jádrová	m2	-64,76000	245,00	-15 866,20
	Výkaz výměr:	-129,52/2		-64,76		
<b>Celkem za: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-15 866,20</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
2	978036391R00	Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 100 %	m2	-64,76000	84,00	-5 439,84
3	783R	Odstranění původního fasádního nátěru oškrabáním - 50% plochy	m2	64,76000	38,00	2 460,88
<b>Celkem za: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-2 978,96</b>
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
4	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-1,94280	181,00	-351,65
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,94280	197,00	-382,73
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-27,19920	8,00	-217,59
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,94280	350,00	-679,98
<b>Celkem za: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-1 631,95</b>
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
8	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,61835	150,00	-242,75
<b>Celkem za: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-242,75</b>



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

47

Název změnového listu:

Podlaha v 2.PP

Popis změny:

Hydroizolace a nová podlaha v 2.PP

Cena změnového listu:

34 026,35 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč

Změnový list č.43 - Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu	-	3 262,33 Kč
Změnový list č.44 - Změn trasy ÚT v 1.PP	-	8 128,20 Kč
Změnový list č.45 - Jádrové vrtání pro VZT		13 281,35 Kč
Změnový list č.46 - MP severní fasáda	-	20 719,86 Kč
Změnový list č.47 - Podlaha v 2.PP		34 026,35 Kč

Nová cena o dílo:

24 781 217,02 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
04. 18	
06-04-2018	
06-04-2018	

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Rozpočet: **4.54** Práce v 2.PP

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	13 789,46
PSV	20 236,89
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>34 026,35</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	34 026,35 CZK
DPH	21 %	7 146,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

### Cena celkem:

**41 172,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:




Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

05.04.2018

*Bl. Ustohel*  


Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.54	Práce v 2.PP	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	566,53
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	11 913,00
998	Přesun hmot	HSV	1 309,93
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV	10 478,94
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	9 757,95
			<b>34 026,35</b>



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.54	Práce v 2.PP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	0,64000	338,00	216,32
	Výkaz výměr:	2,0*0,8*0,4		0,64		
2	58337368R	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	1,15200	304,00	350,21
	Výkaz výměr:	0,64*1,8		1,15		
<b>Celkem za: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>566,53</b>

<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
3	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,08000	2 350,00	188,00
	Výkaz výměr:	2,0*0,8*0,05		0,08		
4	273362021R00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,17580	25 000,00	4 395,00
	Výkaz výměr:	29,3*6/1000		0,18		
5	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,93200	2 500,00	7 330,00
	Výkaz výměr:	2,0*0,8*0,1 (4,8*(2,0+3,2)+2,3*1,2)*0,1		0,16 2,77		
<b>Celkem za: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>11 913,00</b>

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
6	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,73287	150,00	1 309,93
<b>Celkem za: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 309,93</b>

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				
7	711121131R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m2	33,08000	15,00	496,20
	Výkaz výměr:	2,0*0,8+2*(2,0+0,8)*0,1 4,8*2,0+4,8*3,2+2,3*1,2 2*(2*4,8+3,2+1,2+2,0)*0,1		2,16 27,72 3,20		
8	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	33,08000	87,00	2 877,96
9	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hydrouizolační stěrka 2x vč. dodávky materiálu, vč., rohových a koutových pásků, vč. systémových příslušenství a doplňků	m2	7,35000	320,00	2 352,00
	Výkaz výměr:	10*0,5*0,9+1,2*0,9+3*0,5*1,0+0,9*0,6/2		7,35		
10	R9987112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	Kč	1,00000	300,00	300,00
11	111631500	lak asfaltový	t	0,00662	52 000,00	344,24
	Výkaz výměr:	33,08*0,0002		0,01		
12	628321340	pás těžký asfaltovaný modifikovaný tl. 4 mm - viz. technické podmínky výrobků	m2	38,04200	108,00	4 108,54
	Výkaz výměr:	33,08*1,15		38,04		
<b>Celkem za: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>10 478,94</b>

<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
13	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10	m2	7,08000	660,00	4 672,80

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 4
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.54	Práce v 2.PP	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr: 10*0,5*0,9+1,2*0,9+3*0,5*1,0		7,08		
14	771414113 Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	13,90000	72,00	1 000,80
	Výkaz výměr: 2*10*0,5+2*1,2+3*0,5		13,90		
15	771591111 Podlahy penetrace podkladu	m2	7,35000	40,00	294,00
16	R7710011 Očištění a přebroušení schodů do 2.PP	m2	7,08000	80,00	566,40
17	R9987712 Přesun hmotí pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	Kč	1,00000	500,00	500,00
18	R7710005 Dlažba keramická - 30/30 TAURUS	m2	10,16400	268,00	2 723,95
	Výkaz výměr: (7,08+1,39)*1,2		10,16		
<b>Celkem za: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>9 757,95</b>



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

48

Název změnového listu:

Změna a doplnění elektroinstalace v m.č. 1.03

Popis změny:

Změna a doplnění elektroinstalace v m.č. 1.03

Cena změnového listu:

70 291,02 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč

Změnový list č.43 - Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu	-	3 262,33 Kč
Změnový list č.44 - Změn trasy ÚT v 1.PP	-	8 128,20 Kč
Změnový list č.45 - Jádrové vrtání pro VZT	-	13 281,35 Kč
Změnový list č.46 - MP severní fasáda	-	20 719,86 Kč
Změnový list č.47 - Podlaha v 2.PP	-	34 026,35 Kč
Změnový list č.48 - Změna a doplnění elektroinstalace v m.č. 1.03	-	70 291,02 Kč

Nová cena o dílo:

24 851 508,04 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
6. 4.	
06 -04- 2018	
06 -04- 2018	

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Rozpočet: **4.44** EI - změny a doplnění elektroinstalace v m.č.1.03

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	70 291,02
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>70 291,02</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	70 291,02 CZK
DPH	21 %	14 761,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK


### Cena celkem:

**85 052,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 05.04.2018

Podpis:





Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.44	EI - změny a doplnění elektroinstalace v m.č.1.03	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	70 291,02
			<b>70 291,02</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.44	EI - změny a doplnění elektroinstalace v m.č.1.03	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	7454a	Práce elektro dle samostat.rozpočtu v příloze., Změna svítidel	kpl	1,00000	57 504,26	57 504,26
2	7454b	Práce elektro dle samostat.rozpočtu v příloze., Doplnění podlahové krabice	kpl	1,00000	12 786,76	12 786,76
<b>Celkem za: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>70 291,02</b>



**C21M - Elektromontáže**

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
45	svít.halogen.,LED,bodové vestavné do 100mm(10-50W)	250,00	-55,00	ks	-13 750,00
45A	svít.halogen.,LED,bodové vestavné do 100mm(10-50W)	395,20	55,00	ks	21 736,00

**Celkem za ceník:** 7 986,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

**C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení**

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
--------	---------------	-----------	----------	-------	-------------

**Celkem za ceník:** 0,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

**C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy**

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
--------	---------------	-----------	----------	-------	-------------

**Celkem za ceník:** 0,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

**C801-4-Opravy a údržba**

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
--------	---------------	-----------	----------	-------	-------------

**Celkem za ceník:** 0,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

**Materiály**

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
76	SV.PODHL.VYKLOPNE STRÍBRNÉ 8W/790lm / 230V	401,00	-55,00	KS	-22 055,00
76A	SV.PODHL. SLM11510V4K5W, SLM11510V4K5W 8595210353081 SLIM WHITE prům.115 mm 6,5W/4500K +1-10V	1 219,00	55,00	KS	67 045,00

**Celkem za materiály:** 44 990,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

**Dodávky zařízení (specifikace)**

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
--------	---------------	-----------	----------	-------	-------------

**Celkem za dodávky:** 0,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

**Práce v HZS**

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
--------	---------------	-----------	----------	-------	-------------

**Celkem za práci v HZS:** 0,00

- Předmět změny:**
1. EI - Doplnění podlahové krabice v m.č.1.03
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.

**Dotčené místo:** Celk.rekonstr.obj. vily v parku Ed.Beneše č.p.243 v Kopřivnici

**Odkaz na výkresy:** 1.PP - D.1.4.-02,; 1.NP - D.1.4.-03; 2.NP D.1.4-4; R01 - D.1.4.-05; R1 D.1.4-06;  
Schéma D.1.4-07

**Popis změny:**

1. Podlahová zásuvka STAKOHOME-8803- B-CZ, 3x230V
2. Doplnění 2x zásuvka 230V

Požadavek investora ze dne 18.1.2018

**Nové ocenění změny:**

<i>Číslo rozpočtu</i>	<i>Název rozpočtu</i>	<i>Cena</i>	<i>DPH</i>
1. VCP VEB 18.1	EI - Doplnění podlahové krabice v m.č.1.03	12 786,76 Kč	2 685,22 Kč

Celková cena změnového listu č. bez DPH činí: **12 786,76 Kč**  
Celková cena změnového listu č. s DPH činí: **15 471,98 Kč**

**Vyjádření investora:**

<b><i>Za investora:</i></b>	<b><i>Datum:</i></b> 3.3.2018	<b><i>Podpis:</i></b>
<b><i>Za zhotovitele:</i></b> Alexandr Pokorný Jaroslav Haltof	<b><i>Datum:</i></b> 3.3.2018	<b><i>Podpis:</i></b>



## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	3 576,00	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	7 301,65	
3 Podružný materiál	219,05	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	652,66	
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	657,40	
6 C801-4-Opravy a údržba (MONTÁŽ)	0,00	
7 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)	0,00	
8 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	0,00	
9 Podružný materiál	0,00	
10 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu	0,00	
11 Přesun dodávek	0,00	
<b>CELKEM URN</b>	<b>12 406,76</b>	
<b>B. HZS</b>		
12 Hodinová zúčtovací sazba	380,00	
<b>CELKEM HZS</b>	<b>380,00</b>	
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>		
13 Dodávka zařízení (specifikace)	0,00	
14 Doprava dodávek	0,00	
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>0,00</b>	
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>CELKEM VRN</b>		
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>12 786,76</b>	
CELKEM - náklady bez DPH [KČ]:	12 786,76	
Upravené náklady (*):		
hodnoty DPH:	2 685,22	
náklady včetně DPH:	15 471,98	

(\*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

EI - Doplnění podlahové krabice v  
m.č.1.03

VCP VEB 18.1

### C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
4	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 64/2 bez zapojení	28,00	3,00 ks	84,00
13	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	169,80	2,00 ks	339,60
24	zás.5518(19) ..... TANGO jednoduchá průběž.montáž	84,60	2,00 ks	169,20
53	CYKYLo 3Cx2.5 mm2 (PO)	21,00	38,00 m	798,00
	Trubka ochranná z PE, KOPOFLEX v. d 80.0 mm	53,70	26,00 m	1 396,20
	Montáž a zapojení floorboxu	789,00	1,00 ks	789,00

**Celkem za ceník: 3 576,00**

Základ DPH    základ 21%    základ 15%    základ 0%

### C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
<b>Celkem za ceník:</b>				<b>0,00</b>

Základ DPH    základ 21%    základ 15%    základ 0%

### C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
2	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 600mm	121,00	1,00 ks	121,00
5	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	35,00	3,00 ks	105,00
7	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	71,90	6,00 m	431,40
<b>Celkem za ceník:</b>				<b>657,40</b>

Základ DPH    základ 21%    základ 15%    základ 0%

### C801-4-Opravy a údržba

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
<b>Celkem za ceník:</b>				<b>0,00</b>

Základ DPH    základ 21%    základ 15%    základ 0%

### Materiály

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
8	CYKYLO-J 3X2,5 (C)	18,90	38,00 M	718,20
47	ZAS.TG.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	96,50	2,00 KS	193,00
54	KR.KU 68-1901	6,20	3,00 Ks	18,60

KF 09063 BA TRUBKA KOPOFLEX 63/52	26,10	26,00	M	678,60
Podlahová zásuvka STAKOHOME-8803- B-CZ, 3x230V	5 693,25	1,00	KS	5 693,25

**Celkem za materiály:** **7 301,65**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

### Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
--------	---------------	-----------	----------------	-------------

**Celkem za dodávky:** **0,00**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

### Práce v HZS

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
2	Revize elektro	380,00	1,00 hod.	380,00

**Celkem za práci v HZS:** **380,00**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

49.

Název změnového listu:

Změna instalace v návaznosti na interiér

Popis změny:

Změna instalace v návaznosti na interiér v m.č.1.14.

Cena změnového listu:

**72 446,03 Kč bez DPH**

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč

Změnový list č.43 - Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu	-	3 262,33 Kč
Změnový list č.44 - Změn trasy ÚT v 1.PP	-	8 128,20 Kč
Změnový list č.45 - Jádrové vrtání pro VZT	-	13 281,35 Kč
Změnový list č.46 - MP severní fasáda	-	20 719,86 Kč
Změnový list č.47 - Podlaha v 2.PP	-	34 026,35 Kč
Změnový list č.48 - Změna a doplnění elektroinstalace v m.č. 1.03	-	70 291,02 Kč
Změnový list č.49 - Změna instalace v návaznosti na interiér	-	72 446,03 Kč

**Nová cena o dílo: 24 923 954,07 Kč**

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
6.9.18	
06-04-2018	
06-04-2018	



## Položkový rozpočet

Stavba: 11-667-17 Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Objekt: SO 01 Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Rozpočet: 4.40 VP\_kuchyňka

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	11 024,06
PSV	49 122,58
MON	12 299,39
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>72 446,03</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	72 446,03 CZK
DPH	21 %	15 214,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,03 CZK

### Cena celkem:

**87 660,00** CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:




Za zhotovitele:

Datum: 05.04.2018

Podpis:

6.4.2018 kotoch





Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.40	VP_kuchyňka	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	5 323,50
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	4 820,56
997	Přípravné a pomocné práce	HSV	880,00
713	Izolace tepelné	PSV	3 233,50
721	Vnitřní kanalizace	PSV	4 369,08
722	Vnitřní vodovod	PSV	1 238,50
733	Rozvod potrubí	PSV	11 338,50
735	Otopná tělesa	PSV	28 943,00
M21	Elektromontáže	MON	12 299,39
			<b>72 446,03</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.40	VP_kuchyňka	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

**Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

1	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	1,00000	180,50	180,50
2	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	4,10000	330,00	1 353,00
	Výkaz výměr:	3+5,5*0,2		4,10		
3	622473100	Oprava římsy - doplnění a reprofilace, štukatérská práce	kpl	1,00000	3 790,00	3 790,00
<b>Celkem za: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>5 323,50</b>

**Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání**

4	972054341R00	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 250 mm	kus	1,00000	336,00	336,00
5	974031167R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	19,50000	210,50	4 104,75
	Výkaz výměr:	10+4+5,5		19,50		
6	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	1,66950	227,50	379,81
<b>Celkem za: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>4 820,56</b>

**Díl: 997 Přípravné a pomocné práce**

7	99301	Pomocné práce při montáži	h	4,00000	220,00	880,00
	Výkaz výměr:	3+1		4,00		
<b>Celkem za: 997</b>		<b>Přípravné a pomocné práce</b>				<b>880,00</b>

**Díl: 713 Izolace tepelné**

8	713463125	Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	37,00000	65,00	2 405,00
	Výkaz výměr:	5+32		37,00		
9	713463125	Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	-11,00000	65,00	-715,00
10	283771040	izolace potrubí 22 x 13 mm	m	5,00000	18,90	94,50
11	631545100	pouzdro potrubní izolační s Al 22/25 mm	m	-11,00000	69,00	-759,00
12	631545101R	Pouzdro potrubní izolační s Al 18/25 mm	m	32,00000	69,00	2 208,00
<b>Celkem za: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>3 233,50</b>

**Díl: 721 Vnitřní kanalizace**

13	721110806R00	Demontáž potrubí	m	9,00000	87,20	784,80
14	721194104R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50	kus	1,00000	64,30	64,30
15	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	1,00000	218,50	218,50
16	72117610R4	Montáž kanalizačního potrubí HT DN 50	m	3,00000	127,61	382,83
17	72117610R5	Montáž kanalizačního potrubí HT DN 100	m	7,00000	416,95	2 918,65
<b>Celkem za: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>4 369,08</b>

**Díl: 722 Vnitřní vodovod**

18	722220121R00	Nástěnka závitová G 1/2	pár	1,00000	351,00	351,00
19	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	5,00000	177,50	887,50
<b>Celkem za: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>1 238,50</b>

**Díl: 733 Rozvod potrubí**

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 4
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.40	VP_kuchyňka	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	733223201	Potrubí měděné D 15x1	m	12,00000	265,00	3 180,00
21	733223203	Potrubí měděné D 18x1	m	32,00000	327,50	10 480,00
22	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,25000	1 120,00	280,00
23	733223201	Potrubí měděné D 12x1	m	-11,00000	236,50	-2 601,50
<b>Celkem za: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>11 338,50</b>

<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
24	735001R	D+M Konvektoru T80-2000, mříž segmentovaná hustá vysoká-dub,bez moření, reg.šr.1/2",term.vent,hlav	soub	1,00000	28 943,00	28 943,00
<b>Celkem za: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>28 943,00</b>

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
25	7454	Práce elektro dle samostat.rozpočtu v příloze.	kpl	1,00000	12 299,39	12 299,39
<b>Celkem za: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>12 299,39</b>

## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	2 478,50	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	5 418,70	
3 Podružný materiál	162,56	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	473,83	
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	3 005,80	
6 C801-4-Opravy a údržba (MONTÁŽ)	0,00	
7 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)	0,00	
8 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	0,00	
9 Podružný materiál	0,00	
10 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu	0,00	
11 Přesun dodávek	0,00	
<b>CELKEM URN</b>	<b>11 539,39</b>	
<b>B. HZS</b>		
12 Hodinová zúčtovací sazba	760,00	
<b>CELKEM HZS</b>	<b>760,00</b>	
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>		
13 Dodávka zařízení (specifikace)	0,00	
14 Doprava dodávek	0,00	
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>0,00</b>	
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>CELKEM VRN</b>		
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>12 299,39</b>	

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	12 299,39
Upravené náklady (*):	
hodnoty DPH:	2 582,87
náklady včetně DPH:	14 882,27

(\*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky



El - Úprava elektroinstalace - v m.č.1.14;  
m.č.0.11, m.č.0.16

VCP VEB 14.3

### C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
4	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 64/2 bez zapojení	28,00	6,00 ks	168,00
6	krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L) vč.zap.	120,50	1,00 ks	120,50
	Regulátor otáček MINI	145,80	1,00 ks	145,80
	Potenciometr MINI	139,70	1,00 ks	139,70
	Trafo TT100 MINI	170,10	1,00 ks	170,10
51	CYKYLo 3Cx1.5 mm2 (PO)	21,60	47,00 m	1 015,20
52	CYKYLo 3Ax1.5 mm2 (PO)	21,60	5,00 m	108,00
53	CYKYLo 3Cx2.5 mm2 (PO)	21,60	16,00 m	345,60
	Zapojení a osazení transformatoru pro baterii (12V)	132,80	1,00 ks	132,80
	Zapojení a osazení transformatoru pro ventilátor (12V)	132,80	1,00 ks	132,80
<b>Celkem za ceník:</b>				<b>2 478,50</b>

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

### C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
<b>Celkem za ceník:</b>				<b>0,00</b>

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

### C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm	14,00	2,00 ks	28,00
5	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	35,00	7,00 ks	245,00
6	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm	72,50	1,00 ks	72,50
7	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	71,90	37,00 m	2 660,30
<b>Celkem za ceník:</b>				<b>3 005,80</b>

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

### C801-4-Opravy a údržba

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
<b>Celkem za ceník:</b>				<b>0,00</b>

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%



## Materiály

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
6	CYKYLO-O 3X1,5 (A)	11,90	5,00 M	59,50
7	CYKYLO-J 3X1,5 (C)	11,60	47,00 M	545,20
8	CYKYLO-J 3X2,5 (C)	18,90	16,00 M	302,40
18	WAGO 273-104 3X1-2,5	4,30	6,00 Ks	25,80
	Regulátor otáček MINI	2 103,00	1,00 KS	2 103,00
	Potenciometr MINI	798,00	1,00 KS	798,00
	Trafo TT100 MINI	1 538,00	1,00 KS	1 538,00
53	KR.KU 68-1902	9,60	1,00 Ks	9,60
54	KR.KU 68-1901	6,20	6,00 Ks	37,20

**Celkem za materiály:**

**5 418,70**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

## Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
--------	---------------	-----------	----------------	-------------

**Celkem za dodávky:**

**0,00**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

## Práce v HZS

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
2	Revize elektro	380,00	2,00 hod.	760,00

**Celkem za práci v HZS:**

**760,00**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

**50.**

Název změnového listu:

Změna konstrukce podlahy kotelny

Popis změny:

Změna konstrukce podlahy kotelny

Cena změnového listu:

- **58 927,67 Kč** bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč

Změnový list č.43 - Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu	-	3 262,33 Kč
Změnový list č.44 - Změn trasy ÚT v 1.PP	-	8 128,20 Kč
Změnový list č.45 - Jádrové vrtání pro VZT	-	13 281,35 Kč
Změnový list č.46 - MP severní fasáda	-	20 719,86 Kč
Změnový list č.47 - Podlaha v 2.PP	-	34 026,35 Kč
Změnový list č.48 - Změna a doplnění elektroinstalace v m.č. 1.03	-	70 291,02 Kč
Změnový list č.49 - Změna instalace v návaznosti na interiér	-	72 446,03 Kč
Změnový list č.50 - Změna konstrukce podlahy kotelny	-	58 927,67 Kč

Nová cena o dílo:

24 865 026,40 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
6.4.18	
06-04-2018	
06-04-2018	

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17**      **Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice**  
Objekt: **SO 01**      **Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice**  
Rozpočet: **4.48**      **Zhotovení dřevěnépodlahy v místnosti kotelny a stroj.VZT - záměna za ocel.nosníky**

Projektant:  
Objednatel:  
Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		3 237,00
PSV		-62 164,67
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem:</b>		<b>-58 927,67</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-58 927,67 CZK
DPH	21 %	-12 375,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

**Cena celkem: -71 303,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

05.04.2018

64.15 kotel



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.48	Zhotovení dřevěnépodlahy v místnosti kotekny a stroj.VZT - záměna za ocel.nosniky	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV	613,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	2 624,00
762	Konstrukce tesařské	PSV	34 225,25
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-96 389,92
			<b>-58 927,67</b>



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.48	Zhotovení dřevěnépodlahy v místnosti kotekny a stroj.VZT - záměna za ocel.nosníky	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

**Díl: 4 Vodorovné konstrukce**

1	413231231RT2	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2, s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	306,50	613,00
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------

**Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce 613,00**

**Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání**

2	784R	Provizorní zajištění podlahy	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
---	------	------------------------------	-----	---------	----------	----------

3	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	2,00000	312,00	624,00
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------

**Celkem za: 9 Ostatní konstrukce, bourání 2 624,00**

**Díl: 762 Konstrukce tesařské**

4	762822120R00	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	45,10000	240,00	10 824,00
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Výkaz výměr:	-54,4	-54,40
	87,5	87,50
výměna trámů: 12		12,00

5	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	36,00000	260,00	9 360,00
---	--------------	--	---	----------	--------	----------

6	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,36020	6 500,00	8 841,30
---	-----------	---	----	---------	----------	----------

Výkaz výměr:	-1,293	-1,29
	87,5*0,08*0,18*1,1	1,39
	36*0,1*0,3*1,1	1,19
	12*0,05*0,12*1,1	0,08

7	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,36020	730,00	992,95
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

8	762313113R00	Montáž svorníků M12	kus	12,00000	39,40	472,80
---	--------------	---------------------	-----	----------	-------	--------

9	762511117	Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 24 mm na sraz lepených	m2	3,85000	620,00	2 387,00
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

Výkaz výměr:	-25,9	-25,90
	29,75	29,75

10	54934031R	Svorník M12	kus	12,00000	45,60	547,20
----	-----------	-------------	-----	----------	-------	--------

Výkaz výměr:	Položka pořadí 8: 12.00000	12,00
--------------	----------------------------	-------

11	R9987622	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	Kč	1,00000	800,00	800,00
----	----------	--	----	---------	--------	--------

**Celkem za: 762 Konstrukce tesařské 34 225,25**

**Díl: 767 Konstrukce zámečnické**

12	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	-1 119,60000	50,00	-55 980,00
----	-----------	--	----	--------------	-------	------------

13	R9987672	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	Kč	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
----	----------	---	----	----------	----------	-----------

14	R76700	Ocelový profil I 220 vč. nátěru	kg	-1 231,56000	32,00	-39 409,92
----	--------	---------------------------------	----	--------------	-------	------------

**Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické -96 389,92**





**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

**51.**

Název změnového listu:

Změna skladby podlahy pod parketami

Popis změny:

Změna skladby podlahy pod parketami

Cena změnového listu:

**404 476 026,00 Kč bez DPH**

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč

Změnový list č.43 - Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu	-	3 262,33 Kč
Změnový list č.44 - Změn trasy ÚT v 1.PP	-	8 128,20 Kč
Změnový list č.45 - Jádrové vrtání pro VZT		13 281,35 Kč
Změnový list č.46 - MP severní fasáda	-	20 719,86 Kč
Změnový list č.47 - Podlaha v 2.PP		34 026,35 Kč
Změnový list č.48 - Změna a doplnění elektroinstalace v m.č. 1.03		70 291,02 Kč
Změnový list č.49 - Změna instalace v návaznosti na interiér		72 446,03 Kč
Změnový list č.50 - Změna konstrukce kotelny	-	58 927,67 Kč
Změnový list č.51 - Změna skladby podlahy pod parketami		404 473,26 Kč

**Nová cena o dílo: 25 269 499,66 Kč**

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
06.04	
06-04-2018	
06-04-2018	

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17**      **Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice**  
Objekt: **SO 01**      **Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice**  
Rozpočet: **4.45**      **Dřevěné podlahy - změna provedení**

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	360 769,45
PSV	43 703,81
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>404 473,26</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	404 473,26 CZK
DPH	21 %	84 939,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

### Cena celkem:

**489 412,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

14.03.2018

Podpis:

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.45	Dřevěné podlahy - změna provedení	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	HSV	-24 114,00	-3,02
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	354 525,85	27,80
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 110,91	0,00
998	Přesun hmot	HSV	3 717,58	0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV	16 138,46	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	57 105,00	0,13
777	Podlahy lité	PSV	-29 539,65	-0,90
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	22 529,11	0,00
			<b>404 473,26</b>	<b>24,00785</b>



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.45	Dřevěné podlahy - změna provedení	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
------------	-------	----	----------	---------	------	----------	-----------	-----------	------------------

<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>										
1	R6320016	Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	-120,57000	200,00	-24 114,00	0,02505	-3,02028	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr:								-120,57
<b>Celkem za: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				<b>-24 114,00</b>		<b>-3,02028</b>		<b>0,00000</b>

<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>										
2	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	16,18470	6 605,00	106 899,94	0,38850	6,28776	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr:								16,18
3	635011001R00	Podklad pod podlahu z desek Fibris tl. 19 mm, -položení, dořez	m2	231,21000	101,00	23 352,21	0,02747	6,35134	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr:								231,21
4	635111041R00	Podlaha Fermacell desky 25 mm, položeni, dořezání, lepení, přebroušení a penetrace	m2	231,21000	421,00	97 339,41	0,02709	6,26348	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr:								231,21
5	59597081R	Deska Fermacel podlahová tl.25 mm, včetně dopravy a rezervy na průřez	m2	231,21000	420,00	97 108,20	0,02942	6,80220	0,00000	0,00000
6	60725012R	Deska Fibris tl.19mm, včetně dopravy a rezervy na průřez	m2	231,21000	129,00	29 826,09	0,00908	2,09939	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>354 525,85</b>		<b>27,80416</b>		<b>0,00000</b>

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>										
7	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	16,18470	254,00	4 110,91	0,00000	0,00000	1,40000	22,65858
		Výkaz výměr:								16,18
<b>Celkem za: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 110,91</b>		<b>0,00000</b>		<b>22,65858</b>

<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>										
8	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	24,78388	150,00	3 717,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>3 717,58</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>										
9	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	231,21000	69,80	16 138,46	0,00000	0,00000	0,01800	4,16178
		Výkaz výměr:								231,21
<b>Celkem za: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>16 138,46</b>		<b>0,00000</b>		<b>4,16178</b>

<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>										
10	R77541	Dodávka a montáž podlahových bordur - 20x120x500-2800mm., masiv dub	m	135,00000	423,00	57 105,00	0,00095	0,12825	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>57 105,00</b>		<b>0,12825</b>		<b>0,00000</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 4
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.45	Dřevěné podlahy - změna provedení	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
<b>Díl: 777 Podlahy lité</b>									
11	R7775512	Samonivelační stěrka tl. do 5 mm vč. dodávky materiálu							
		m2	-120,57000	245,00	-29 539,65	0,00750	-0,90428	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:		-105,87-14,70						-120,57
<b>Celkem za: 777</b>	<b>Podlahy lité</b>				<b>-29 539,65</b>		<b>-0,90427</b>		<b>0,00000</b>

<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>									
12	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace							
		t	26,82036	181,00	4 854,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením							
		t	26,82036	197,00	5 283,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km							
		t	375,48504	8,00	3 003,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)							
		t	26,82036	350,00	9 387,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>22 529,11</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>





**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

52.

Název změnového listu:

Dopočet obkladů a dlažeb

Popis změny:

Dopočet obkladů a dlažeb

Cena změnového listu:

- **110 265,33 Kč** bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč

Změnový list č.43 - Podlaha v m.č. 1.04 1.16 1.17 a balkónu	- 3 262,33 Kč
Změnový list č.44 - Změn trasy ÚT v 1.PP	- 8 128,20 Kč
Změnový list č.45 - Jádrové vrtání pro VZT	13 281,35 Kč
Změnový list č.46 - MP severní fasáda	- 20 719,86 Kč
Změnový list č.47 - Podlaha v 2.PP	34 026,35 Kč
Změnový list č.48 - Změna a doplnění elektroinstalace v m.č. 1.03	70 291,02 Kč
Změnový list č.49 - Změna instalace v návaznosti na interiér	72 446,03 Kč
Změnový list č.50 - Změna konstrukce kotelny	- 58 927,67 Kč
Změnový list č.51 - Změna skladby podlahy pod parketami	404 473,26 Kč
Změnový list č.52 - Dopočet obkladů a dlažeb	- 110 265,33 Kč

**Nová cena o dílo: 25 159 234,33 Kč**

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne

Podpis

6.4.18

06-04-2018

06-04-2018

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Rozpočet: **4.55** Dopočet obkladů a dlažeb

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-110 265,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>-110 265,33</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-110 265,33 CZK
DPH	21 %	-23 156,00 CZK
Zaokrouhlení		0,33 CZK


### Cena celkem:

**-133 421,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 05.04.2018

Podpis:

6.4.2018 vokal



Popis:

Není řešena oprava a případné doplnění stávajících obkladaček v m.č.1.04 a 1.06 .

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.55	Dopočet obkladů a dlažeb	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	27 864,56
781	Obklady keramické	PSV	-138 129,89
			<b>-110 265,33</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.55	Dopočet obkladů a dlažeb	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
1	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních	m	8,01000	84,20	674,44
2	771414113	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	35,12500	72,00	2 529,00
	Výkaz výměr:	rozpočet: -41,975		-41,98		
		Mezisoučet:		-41,98		
		1.PP ROCK:				
		0.06: 2,0+2*1,1+0,6+0,3		5,10		
		0.07: 2*2,1+1,9+2*2,05+1,1-4*0,7		8,50		
		0.09: 2*(1,6+3,3)-2*0,7-0,9		7,50		
		0.10: 2*1,6-0,7		2,50		
		0.13: 2*2,2-0,7		3,70		
		Mezisoučet:		27,30		
		1.NP EXTRA 60/60:				
		1.09: 2*(1,5+3,4)-0,7		9,10		
		1.10: 2*3,1+5,2-0,8		10,60		
		1.11: 4*2,5+2,1+2*1,6-3*0,8		12,90		
		Mezisoučet:		32,60		
		1.17: 2,7		2,70		
		1.12: 2*(1,4+3,4)-2*0,8-0,9		7,10		
		Mezisoučet:		9,80		
		Terasa Story: 8,2+2*0,8-3*1,4+3*0,6		7,40		
3	771574132	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	7,85000	588,00	4 615,80
	Výkaz výměr:	rozpočet: -73,79		-73,79		
		Mezisoučet:		-73,79		
		ROCK 60/60:				
		P7: 6,83+8,09+3,04+5,11+1,52+3,66+1,94+3,6+4,95		38,74		
		Mezisoučet:		38,74		
		1.NP:				
		EXTRA 60/60:				
		1.04,06,09,10,11: 6,3+3,8+5,0+15,7+12,10		42,90		
4	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem do 0,5 ks/ m2	m2	-2,89000	588,00	-1 699,32
	Výkaz výměr:	rozpočet: -87,72		-87,72		
		Mezisoučet:		-87,72		
		1.NP:				
		EXTRA 80/80:				
		1.16: 11,7*2,6+1,5*0,4+1,8*0,5+0,9*0,5+1,8*0,5+2*1,5*0,5		34,77		
		1.17: 2,3*1,6+2*0,2		4,08		
		1.12: 3,4*1,4+0,3+0,1+0,2		5,36		
		1.15: 1,0*2,6		2,60		
		Mezisoučet:		46,81		
		terasa:				
		Story 60/60: 8,20*3,1+3*0,5+7,4*1,5		38,02		
5	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,87000	20,00	117,40
	Výkaz výměr:	rozpočet: -20,72		-20,72		
		3,04+1,52+3,66+1,94+3,6+4,95+3,8+4,08		26,59		
6	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování hydroizolační spárovací hmotou	m2	9,37000	31,00	290,47
	Výkaz výměr:	rozpočet: -110,29		-110,29		
		81,64+82,23-44,21		119,66		



Stavba:	<b>11-667-17</b>	<b>Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice</b>	List č. 4
Objekt:	<b>SO 01</b>	<b>Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice</b>	
Rozpočet:	<b>4.55</b>	<b>Dopočet obkladů a dlažeb</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
7	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-123,85000	40,00	-4 954,00
	Výkaz výměr:	rozpočet: -287,72		-287,72		
		81,64+82,23		163,87		
8	772578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	148,50000	44,20	6 563,70
	Výkaz výměr:	sokl: 74,4		74,40		
		0.06: (2*(0,9+2*1,25)+1,7)		8,50		
		0.07: (1,9+2*(0,9+1,9)-0,7)+1,1		7,90		
		0.08: (2*(1,7+1,6)-1,0)		5,60		
		0.11: (2*(1,15+3,2)-0,7)+0,5		8,50		
		0.16: 4*(0,95+2,05)-0,7		11,30		
		0.17: 2*(2,4+1,3)-3*0,7		5,30		
		1.10: (4,9+0,6+3*1,2)		9,10		
		1.11: (4*0,9+2*1,6+1,7+1,6+4*0,6)-0,7		13,40		
		1.09: 3*1,5		4,50		
9	59760172.AR	Profil dilatační Schlüter DILEX h 10 mm 2500mm	kus	4,00000	2 378,00	9 512,00
10	597613710	velkoformátová keramická slinutá dlažba - viz. technické podmínky výrobků	m2	2,59900	953,00	2 476,85
	Výkaz výměr:	rozpočet: -41,975		-41,98		
		Story 60/60: (38,02+0,74)*1,15		44,57		
11	597613711	velkoformátová keramická slinutá dlažba protiskuzová - viz. technické podmínky výrobků	m2	-3,94450	953,00	-3 759,11
	Výkaz výměr:	rozpočet: -58,903		-58,90		
		EXTRA 80/80: (46,81+0,98)*1,15		54,96		
12	R7710001	Dlažba keramická protiskuzová - viz. technické podmínky výrobků	m2	-81,16900	602,00	-48 863,74
	Výkaz výměr:	rozpočet: -81,169		-81,17		
		30/30 EXTRA: 0		0,00		
13	R7710005	Dlažba keramická - viz. technické podmínky výrobků	m2	-4,37000	602,00	-2 630,74
	Výkaz výměr:	rozpočet: -4,37		-4,37		
		30/30 EXTRA: 0		0,00		
14	R7710006	Dlažba keramická - RAKO ROCK 60/60	m2	47,69050	635,00	30 283,47
	Výkaz výměr:	RAKO ROCK: (38,74+2,73)*1,15		47,69		
15	R7710007	Dlažba keramická - RAKO EXTRA 60/60	m2	53,08400	635,00	33 708,34
	Výkaz výměr:	RAKO EXTRA 60/60: (42,90+3,26)*1,15		53,08		
16	R7710010	Renovace stávající keramické dlažby	m2	-1,25000	800,00	-1 000,00
	Výkaz výměr:	rozpočet: -33,21		-33,21		
		1.07: 2*5,95*1,2		14,28		
		1.15: 2*2,6*(0,8+2,6)		17,68		
17	R9987712	Přesun hmotí pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	Kč	0,00000	0,00	0,00
<b>Celkem za:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>27 864,56</b>

<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
18	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem	m2	-4,99000	845,00	-4 216,55
	Výkaz výměr:	rozpočet: -136,06		-136,06		



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 5
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	4.55	Dopočet obkladů a dlažeb	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<i>Mezisoučet:</i>		-136,06		
	Tubadzin Elementary:				
	0.06: $(2*(0,9+2*1,25)+1,7)*1,3$		11,05		
	0.07: $(1,9+2*(0,9+1,9)-0,7)*1,3+1,1*1,3$		10,27		
	0.08: $(2*(1,7+1,6)-1,0)*1,3$		7,28		
	<i>Mezisoučet:</i>		28,60		
	<i>Mezisoučet Rako ROCK:</i>		0,00		
	0.11: $(2*(1,15+3,2)-0,7)*1,2+0,5*0,6$		9,90		
	0.16: $4*(0,95+2,05)*2,1-0,7*2,0$		23,80		
	0.17: $2*(2,4+1,3)*2,1-3*0,7*2,0$		11,34		
	<i>Mezisoučet:</i>		45,04		
	mozaika:				
	1.10: $(4,9+0,6+3*1,2)*2,1+0,2*(2,1+1,2)$		19,77		
	1.11: $(4*0,9+2*1,6+1,7+1,6+1,6+4*0,6)*2,1-0,7*2,0$		28,21		
	<i>Mezisoučet:</i>		47,98		
	15/15 RAKO:				
	1.09: $3*1,5*2,1$		9,45		
19	781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-4,99000	20,00	-99,80
	Výkaz výměr:		-136,06+131,07		-4,99
20	781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m <sup>2</sup>	-267,13000	20,00	-5 342,60
	Výkaz výměr:		-136,06-131,07		-267,13
21	781511R Provedení úpravy hrany mozaiky řezáním	m	19,20000	148,00	2 841,60
	Výkaz výměr:		8*2,1+2*1,2		19,20
22	781578011R00 Vnitřní roh silikonem	m	115,80000	44,20	5 118,36
	Výkaz výměr:		18*1,3+16*2,1		57,00
			28*2,1		58,80
23	R7810012 Obklad keramický - mozaika - viz. technické podmínky výrobků	m <sup>2</sup>	-78,46100	2 385,00	-187 129,49
	Výkaz výměr:		rozpočet: -131,239		-131,24
			47,98*1,1		52,78
24	R7810013 Obklad keramický - viz. technické podmínky výrobků	m <sup>2</sup>	-8,03300	198,00	-1 590,53
	Výkaz výměr:		rozpočet: -18,428		-18,43
			RAKO 15/15: 9,45*1,1		10,39
25	R7810014 Obklad keramický - dlažba RAKO ROCK 60/30	m <sup>2</sup>	49,54400	529,00	26 208,78
	Výkaz výměr:		ROCK 60/30: 45,04*1,1		49,54
26	R7810015 Obklad keramický - Tubadzin Elementary 237/78mm	m <sup>2</sup>	31,46000	829,00	26 080,34
	Výkaz výměr:		28,60*1,1		31,46
27	R9987812 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	Kč	0,00000	0,00	0,00
<b>Celkem za:</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>-138 129,89</b>