

Zadavatel: Základní škola Praha 13, Klausova 2450
 se sídlem: Klausova 2450/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
 IČO: 760544
 zastoupený Mg. Petr Němec

tel: [redacted]

Zhotovitel: LAKSTAV PRAHA 5 s.r.o.
 se sídlem: Bílovská 758, Praha 5, 155 00
 IČO: 27424570
 zastoupený Krajč Tomáš - jednatel

tel: [redacted]

Cenová nabídka - vícepráce (Podlahy učebna) - využití rezervy rozpočtu

Základní škola Klausova Praha 5 Velká Ohrada

Modernizace a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání v základní škole Klausova, Praha 5 – Velká Ohrada

Během provádění prací se vyskytli následující práce, které vzhledem k položení minulého lína a zařízení učebny nešlo předpokládat a proto vyčíslujeme níže jejich provedení.
 Po stržení podlah byla podlaha popraskána a vyžadovala sešití prasklin (tzn. proříznutí diamantovým kotoučem v délce spáry, prořezání kolmo na spáru po cca 15cm ,
 vysátí, vložení ocelových sponek a zalití epoxidovou pryskyřicí pro možnost dalšího provádění prací.
 Po stržení stávající podlahy byla zjištěna větší nerovnost než se předpokládalo a proto bylo potřeba zvýšit průměrnou výšku nivelační stěrky cca o 2mm

Popis prováděné práce		jedn.	spotřeba .	Aplikace	množ. jed	Cena mat.	Cena materiál	Aplikace	materiál + aplikace.		
Kod pol.	C / Podlahové krytiny PVC Novoflor Extra tl.2 mm		kg/m2	za mj.	m2/kg	na m.j.	celkem nářadí	celk .práce	celkem m2 / km		
	Sešití podlah (prořezání, vysátí, vložení spon, zalití)	bm	1	1,00	430,00	22,10	0,00	0,00	9503,00	430,00	9503,00
	Specifikace sponky na sešívání (balení)	ks	1	1,50	0,00	1,00	259,00	388,50	0,00	388,50	388,50
	weberfloor sešívací 3 balení	ks	1	3,00	0,00	1,00	595,00	1785,00	0,00	1785,00	1785,00
	Vyrovnání . Nivel. Stěr. Webr flor vlákn .do 8 mm - zvýšená pracnost nad 3mm	m2	1	1,00	42,00	92,04	0,00	3865,68	42,00	3865,68	
	Specif. Nivel.Stěr.Webr flor vlákn 4320.do 2mm*1,7kg/1mm	kg/m2	1	3,40	0,00	92,04	21,30	6665,54	0,00	72,42	6665,54
998776101R	Doprava vodorovná do 25m vč. Vyložení (ručně))	t	1	1,00	710,00	0,40	2,00	0,80	284,00	712,00	284,80
R Položka	Doprava svislá vč. Vyložení (ručně)) 1 patro	t	1	1,00	850,00	0,40	2,00	0,80	340,00	852,00	340,80
R Položka	Doprava nového.mat.na stavbu Iveco .2 t sklápěč	km	1	1,00	0,00	60,00	24,00	1440,00	0,00	24,00	1440,00
Celkem součet vícepráce											24273,32
Sleva (do maximální možné ceny víceprací - rezervy rozpočtu)											-99,87
Celkem cena k fakturaci - vícepráce											24173,45

Celkem vícepráce - využití rezervy rozpočtu

bez DPH 24 177,45
 DPH 21% 5 077,26

Celkem k fakturaci včetně DPH 21%

29 254,71

Krajč Michal - jednatel společnosti