

OBJEDNÁVKA č.6V220162

Vystaveno dne: 14.02.2022

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/49/MRA/22

Požadavek č. 6VP220094

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

Lukáš Říčan
Školní 463/13,
735 42 Těrlicko
IČO: 87838168
DIČ: CZ8501155982

Cena bez DPH: 95 850 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Chrповá**

Č.pop./orient.:**536/2**

Byt. č.: **3**

Typ bytu: **1+2 bezbar**

Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy
Vypsal :

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 15.03.2022

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 14. 2. 2022

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal: Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (nájemce): Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (za MRA): Datum: _____ Podpis: _____

Číslo veřejné zakázky:	EVZ/ 49 /MRA/22
Obchodní firma:	Lukáš Říčan
IČ:	87838168
Cena:	95850
Nutno vyplnit!!!	

**Odevzdat do 12:00
hodin dle termínu,
volat 2 pracovní dny
předem k domluvení
přesného času předání
díla technikovi MRA**

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Termín: 15-3-2022

Ulice	Chrpová 536/2		
Byt číslo	3		Havířov-Šumbark
Velikost bytu			Patro : přízemí
Stavy	Teplá užitková voda:	536,285	
	Studená voda:	395,129	
	Jistič:	dle bodu 126 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	
informace k veřejné zakázce	Vypracoval : Technik volných bytů		Podpis
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u bytového technika	

	požadované provedení prací	jednotka	množství	poznámky, dodatečné informace	cena bez DPH
24	Vymalování bytu (dvojnásobné včetně očištění oprášením a penetrace)	m2	270	celý byt	12500
28	omítky štukové - řádné vyrovnání podkladu, penetrace včetně lepidla (panelové stěny)	m2	30	Rezerva pro lokální opravu omítek - stěny a strop - štukové nebo sádrové omítky včetně lepidla (po dohodě s bytovým technikem). POZNÁMKA: odstranění původních zvětralých omítek.	7000

29	oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlínka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)	bm	45	Celý byt	2000
34	Izolování vnitřní omítky (zatečení, nikotin)před malováním	m2	15	celý byt	750
36	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, včetně skob po garnyžích	soubor	1	příprava stěn pro malbu včetně šroubů nad okny	300
37	Nátěry ústředního topení a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry)	m2	10	Ústřední topení včetně přívodního potrubí a registru, dbát na řádné zakrytí odvědušňovacích ventilů a měřičů tepla - celý byt	1500
38	Nátěry zárubní	kusy	5	Vstup-dle ostatních zárubní na chodbě, vnitřní vše hnědé syntetika včetně obroušení, zatmelení děr, přípravy pro nátěr	1500
50	Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání podlahy	m2	59	Kuchyň, obývací pokoj,předsíň, toaleta	27500
53	podlahy položení PVC, <u>vždy včetně PVC soklů</u>	m2	58	Obývací pokoj, kuchyň, předsíň - (PVC pásy budou šíři 1,5bm a svařované za tepla pomocí svařovací šňůry, PVC sokl sladit s barvou PVC)-nalepit celoplošně!	27000
54	Dlažba položení nové včetně spárování včetně soklů	m2	1	Toaleta - provést souvisle v jedné rovině včetně demo původních soklů+oprava omítek po soklu, silikon do všech vnitřních rohů v barvě spárovačky. Ve Sprchové nice použít dlažbu s protiskluzem R10!	1000

73	Vnitřní odpady a vnitřní rozvody vody v bytě vyčištění a přetěsnění	soubor	1	v celém bytě(přetěsnění všech přístupných spojů)	1200
109	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky	kusy	1	Kuchyň- dle standardů MRA včetně seřízení a zajištění funkčnosti	1000
111	Demontáž a zpětná montáž klozetové mísy (včetně řádného ukotvení a utěsnění manžety)	kusy	1	toaleta - včetně zajištění funkčnosti	600
122	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, klozetová mísa včetně prkýnka, parapety, ústřední topení, kuchyňská linka, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříňe a úložné prostory, vše umyté, čisté	1+2,0+2	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!!!!	3500
138	jiné	soubor	1	vyčistit rozvaděč bytové rozvodnice, dotáhnout veškeré šroubové spoje včetně vypínačů a zásuvek, v koupelně zapojit zrcadlovou skříňku z vývodu, ukončit stropní vývody elektro instalační svorkou, přizemnit svítidla 1 třídy, doplnit žárovky, po opravě volného bytu odzkoušet funkčnost proudového chrániče, vypínače a zásuvky a proměřit jednotlivé okruhy. Dodat protokol o odstraněných závadách dle revize + revizní zprávu odběrného místa(2X)	4000

158	jiné	soubor	1	Koupelna- přesilikonování všech vnitřních rohů obkladů a dlažby sprchové NIKY, přesilikonování umyvadla, zatmelení děr v obkladech, dodání nového závěsu do sprchové NIKY. Toaleta- přetmelení všech vnitřních rohů obkladů	2000
159	jiné	soubor	1	Kuchyň, obývací pokoj, předsíň, toaleta- demontáž PVC krytiny (předsíň, toaleta 2 vrstvy) 59m ² , kuchyňská linka- zatmelení děr v levé boční části spodního dílu linky, dodání police do spodní skříňky pod dřez v barvě linky (cca. 90x60cm), obývací pokoj/kuchyň, předsíň- zatmelení prasklin břebroušení a nátěr bezbarvým lakem dřevěných zárubní (cca.2m ²)	2500

cena celkem bez DPH

95850

KOMISE			
Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
	ANO/NE		
	ANO/NE		

Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci včetně materiálu a poplatku za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE elektro instalace (ne generální opravy - to je již v rámci ceny generální opravy započítáno) a poté nutnosti odstranění porevzních závad elektro provést : vydrátování elektro měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce.
4	V ceně revize elektro instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých elektro šroubových spojů včetně vyčištění elektro instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Včetně důkladné kontroly elektro instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání bytové rozvodnice při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstrukce, vodou ředitelné barvy bílé. Dále kovové konstrukce, venkovní parapety, zábradlí, ústřední topení - syntetické barvy (například zárubně Industrol hněd čokoládová či bílá, popřípadě na ústřední topení barvy vhodné na ústřední topení) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla,</u> toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál včetně práce). Písemně na volne.byty@mra.cz. Po případném schválení dodatečných prací vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně <u>10 kA</u> dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".

Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"		
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	95850	
Cena celkových méně prací bez DPH, "Protokol o předání stavby"		
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, příložený "Schvalovací protokol"		
Celková cena díla bez DPH		
Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" dle přílohy převzal za MRA:	Datum a podpis	
Jméno:		

Protokol o předání stavby – č.v.z.

Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV:Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV:Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný

Kontakty technici MRA :

Cena EVZ/VB

Méně práce celkem

Dodatečné práce celkem

Celková cena díla bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....