

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 22. 10. 2020 na realizaci stavby

„Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I- Město, 752 01 Kojetín
Zápis v OR: oddíl C, vložka 24882, vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25896873
DIČ: CZ25896873
Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/05789/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS**“. Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího objektu budovy ORNIS a nová přístavba nacházející se v klidné severní okrajové části města Přerova. Nová přístavba je umístěna do proluky mezi stávající budovou ORNIS a sousední BIOS. Rekonstrukcí a přístavbou vzniká nový celek ornitologické stanice Muzea Komenského, který svými bohatými expozicemi se více otevírá široké veřejnosti (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2021 ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy a ceny díla. Smluvní strany ke Smlouvě dále uzavřely dne 30. 11. 2021 dodatek č. 2, kterým byl změněn termín pro dokončení výstavby nové přístavby.

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a změna termínu pro dokončení výstavby nové přístavby. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

- Nad rámec **čl. II. Smlouvy** se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Asfaltová hydroizolace v 1. NP, 2. vrstva, ZL č. 5 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	20 492,63	
2) Výška zdiva v I. NP, ZL č. 6 (§222 odst. 5 ZZVZ)	7 760,00	
3) Záměna druhů náhradní výsadby okrasných keřů, ZL č. 7 (§222 odst. 5 ZZVZ)	4 760,00	-9 240,00
4) Keramické obklady, ZL č. 8 (§222 odst. 5 ZZVZ)	60 762,98	
5) Změna ovládání zastínění terasy, ZL č. 9 (§222 odst. 5 ZZVZ)	470 000,00	-592 500,00
6) Osazení provizorního ohříváče TUV, ZL č. 10 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	13 488,43	
7) Změna umístění a výšky 2 ks šachet, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	12 613,50	
8) Provizorní napojení kanalizace, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	7 440,00	
9) Záměna podhledů m. č. 118, 119, ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	545 784,70	-532 192,90
Vícepráce a méněpráce celkem	1 143 102,24	1 133 932,90

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	9 169,34
-------------------------------	-----------------

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na **změně ceny za provedení díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	79 545 885,42	16 704 635,94	96 250 521,36
Cena dle Dodatku č. 1	213 705,35	44 878,12	258 583,47
Cena dle Dodatku č. 2	--	--	--
Cena dle Dodatku č. 3	9 169,34	1 925,56	11 094,90
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků č. 1 - 3	79 768 760,11	16 751 439,62	96 520 199,73

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků č. 1 - 3 včetně DPH slovy: Devadesátšestmilionůpětsetdvacetisícjednostodevadesátdevět korun českých a sedmdesát tři haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Dále se tímto dodatkem na základě dohody smluvních stran upravuje **termín dokončení díla výstavby nové přístavby** uvedený v **čl. III. odst. 1. 1) etapa písm. b) Smlouvy**, který nově zní:

„b) *Termín dokončení výstavby nové přístavby: do 9. 5. 2022*“

Ostatní ustanovení článku III. Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/43/52/2022 ze dne 07. 02. 2022.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

 Digitálně podepsal
Ing. Leoš Ptáček
Datum: 2022.02.11
08:30:16 +01'00'

.....
Ing. Leoš Ptáček
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **530-D3** **Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část**

Objednatel: **Olomoucký kraj** **IČO: 60609460**
Jeremenkova 1191/40a **DIČ: CZ60609460**
77900 **Olomouc-Hodolany**

Zhotovitel: **PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.** **IČO: 25896873**
Podvalí 629 **DIČ: CZ25896873**
75201 **Kojetín I - Město**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-106 606,50
PSV	115 775,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	9 169,34

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 169,34 CZK
Základní DPH	21 %	1 925,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **11 094,90 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodatek č. 3	0,00	9 169,34	1 925,57	11 094,91	100
ZL č. 05_VCP	Asfaltová hydroizolace 1.NP - 2. vrstva	0,00	20 492,63	4 303,45	24 796,08	223
ZL č. 06_VCP	Výška zdiva 1.NP	0,00	7 760,00	1 629,60	9 389,60	85
ZL č. 07_MNP	Záměna druhů náhradní výsadby okrasných keřů	0,00	-9 240,00	-1 940,40	-11 180,40	-101
ZL č. 07_VCP	Záměna druhů náhradní výsadby okrasných keřů	0,00	4 760,00	999,60	5 759,60	52
ZL č. 08_VCP	Keramické obklady (montáž vs. dodávka)	0,00	60 762,98	12 760,23	73 523,21	663
ZL č. 09_MNP	Změna ovládání zastínění terasy	0,00	-592 500,00	-124 425,00	-716 925,00	####
ZL č. 09_VCP	Změna ovládání zastínění terasy	0,00	470 000,00	98 700,00	568 700,00	5 126
ZL č. 10_VCP	Osazení provizního ohříváče TUV	0,00	13 488,43	2 832,57	16 321,00	147
ZL č. 11_VCP	Změna umístění a výšky 2 ks šachet vč. propojení se stáv. trasou	0,00	12 613,50	2 648,84	15 262,34	138
ZL č. 12_VCP	Provizorní napojení kanalizace	0,00	7 440,00	1 562,40	9 002,40	81
ZL č. 13_MNP	Záměna podhledů m.č. 103, 118, 119, 202 a 203 (akustika)	0,00	-532 192,90	-111 760,51	-643 953,41	####
ZL č. 13_VCP	Záměna podhledů m.č. 103, 118, 119, 202 a 203 (akustika)	0,00	545 784,70	114 614,79	660 399,49	5 952
Celkem za stavbu		0,00	9 169,34	1 925,57	11 094,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_37	SUB: Subdodávky	HSV			-122 500,00	-1 336
1	Zemní práce	HSV			8 133,50	89
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 479,76	71
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 280,24	14
711	Izolace proti vodě	PSV			20 492,63	223
720	Zdravotechnická instalace	PSV			7 440,00	81
721	Vnitřní kanalizace	PSV			307,30	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			546,40	6

725	Zařizovací předměty	PSV			12 634,73	138
7631	Konstrukce sádrokartonové	PSV			13 591,80	148
781	Obklady keramické	PSV			60 762,98	663
Cena celkem					9 169,34	100

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 05_VCP	Asfaltová hydroizolace 1.NP - 2. vrstva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				20 492,63
1	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP SoD, stavební, pol.č. 374 Začátek provozního součtu zdivo tl. 250 mm : 12,675+3,4+14,375+2,2-1,5 příčka tl. 100 mm : 2,4*3+1,0+1,475 1,9+3,7+0,4+1,9 2,4 příčka tl. 125 mm : 8,155+8,155+2,65+2,4 11,9+0,3+1,0 3,88*2+4,5 3,475+2,075 7,25+1,5+2,0+0,5 příčka tl. 150 mm : 2,4 Mezisoučet Konec provozního součtu 117,145*0,5	m2	58,57250	95,00	5 564,39
						117,14500
						58,57250
2	479Ln200415	Modifikovaný asfaltový hydroizolační pás 40 - mineral (role/7,5m2) SoD, stavební, pol.č. 375 Začátek provozního součtu zdivo tl. 250 mm : 12,675+3,4+14,375+2,2-1,5 příčka tl. 100 mm : 2,4*3+1,0+1,475 1,9+3,7+0,4+1,9 2,4 příčka tl. 125 mm : 8,155+8,155+2,65+2,4 11,9+0,3+1,0 3,88*2+4,5 3,475+2,075 7,25+1,5+2,0+0,5 příčka tl. 150 mm : 2,4 Mezisoučet Konec provozního součtu 117,145*0,5*1,1	m2	64,42975	227,00	14 625,55
						117,14500
						64,42975
3	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m SoD, stavební, pol.č. 378	t	0,31530	960,00	302,69

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 06_VCP	Výška zdiva 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 479,76
1	311234241	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 240 mm	m2	6,09000	1 064,00	6 479,76

SoD, rozpočet stavební, pol.č. 89

1.NP :

Pod okno PSV ozn."61"; : $(12,675+3,40)*(2,40-2,20)$ 3,21500

Pod okno PSV ozn."62"; : $14,375*(2,40-2,20)$ 2,87500

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 280,24
2	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,53139	836,00	1 280,24

SoD, rozpočet stavební, pol.č. 371

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 07_MNP	Záměna druhů náhradní výsadby okrasných keřů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-9 240,00
1	001-105a	D+M, Výsadba Brslen evropský (Euonymus europaeus) - dle PSV 105 <i>SoD, stavební, pol.č. 32</i>	kus	-2,00000	150,00	-300,00
2	001-105b	D+M, Výsadba Prunus spinosa - dle PSV 105 <i>SoD, stavební, pol.č. 33</i>	kus	-2,00000	3 020,00	-6 040,00
3	001-105c	D+M, Výsadba Cornus mas - dle PSV 105 <i>SoD, stavební, pol.č. 34</i>	kus	-1,00000	220,00	-220,00
4	001-105e	D+M, Výsadba Ptačí zob ob. (Ligustrum vulgare) - dle PSV 105 <i>SoD, stavební, pol.č. 37</i>	kus	-2,00000	205,00	-410,00
5	001-105g	D+M, Výsadba Myrobalán (Prunus cerasifera 'Nigra') – tmavě červené listy, jedlé plody, nižší strom - dle PSV 105 <i>SoD, stavební, pol.č. 39</i>	kus	-1,00000	425,00	-425,00
6	001-105h	D+M, Výsadba Jablůň - tradiční odrůda hanácké oblasti, polokmen - dle PSV 105 <i>SoD, stavební, pol.č. 40</i>	kus	-1,00000	1 140,00	-1 140,00
7	001-105i	D+M, Výsadba Hloh obecný (Crataegus laciniata) - dle PSV 105 <i>SoD, stavební, pol.č. 35</i>	kus	-1,00000	280,00	-280,00
8	001-105j	D+M, Výsadba Líska obecná (corylus avelana) – keřový tvar stromu - dle PSV 105 <i>SoD, stavební, pol.č. 41</i>	kus	-1,00000	425,00	-425,00

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 07_VCP	Záměna druhů náhradní výsadby okrasných keřů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 760,00
1	01	D+M Výsadba Kolkvície krásná (Kolkwitzia amabilis) Vlastní nabídková cena	kus	1,00000	360,00	360,00
2	02	D+M Výsadba Brslen širokolistý (Euonymus latifolius) Vlastní nabídková cena	kus	2,00000	360,00	720,00
3	03	D+M Výsadba Weigelia růžová (Weigela florida) Vlastní nabídková cena	kus	2,00000	310,00	620,00
4	04	D+M Výsadba Bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus) Vlastní nabídková cena	kus	2,00000	610,00	1 220,00
5	05	D+M Výsadba Tavelník bílý (Spiraea alba) Vlastní nabídková cena	kus	2,00000	310,00	620,00
6	06	D+M Výsadba Šeřík (Syringa vulgaris) Vlastní nabídková cena	kus	2,00000	610,00	1 220,00

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 08_VCP	Keramické obklady (montáž vs. dodávka)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				60 762,98
1	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,55250	45,70	25,25

SoD, stavební rozpočet, pol.č. 720

SoD : -203,5745

-203,57450

Mezisoučet

-203,57450

skutečnost :

1.NP :

m.č. 109 : (2,45+1,825)*2*2,2-0,8*2,2

17,05000

m.č. 110 : (2,45+1,825)*2*2,2-0,8*2,2

17,05000

m.č. 111 : (1,025+0,965)*2*2,2-0,8*2,2

6,99600

m.č. 112 : (1,025+1,385)*2*2,2-0,8*2,2

8,84400

m.č. 113 : (1,5+0,9)*2*2,2-0,7*2,2

9,02000

m.č. 114 : (2,45+1,5)*2*2,2-(0,8*2,2+0,7*2,2*2)

12,54000

m.č. 115 : (1,5+1,45)*2*2,2-(0,8*2,2+0,7*2,2)

9,68000

m.č. 116 + 117 : (1,9+2,45)*2*2,2-0,7*2,2

17,60000

m.č. 120 za kuchyňskou linkou : (3,5+0,6)*2,2

9,02000

m.č. 128 za umyvadlem : 1,2*2,2

2,64000

Mezisoučet

110,44000

2.NP :

m.č. 214 za dřezem : (0,9+4,3+0,9)*2,2

13,42000

m.č. 218 za dřezem : (0,9+6,225+0,9)*2,2

17,65500

m.č. 225 + 226 : (2,675+1,65)*2*2,2-0,7*2,2

17,49000

m.č. 227 : (1,65+1,0)*2*2,2-0,7*2,2

8,58000

m.č. 228 : (0,9+1,9)*2*2,2-0,7*2,2

10,78000

m.č. 229 : (0,9+1,8)*2*2,2-0,7*2,2

10,34000

m.č. 230 + 231 : (1,2+2,655)*2*2,2-0,7*2,2

15,42200

Mezisoučet

93,68700

2	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,55250	838,00	463,00
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

SoD, stavební rozpočet, pol.č. 721

SoD : -203,5745

-203,57450

Mezisoučet

-203,57450

skutečnost :

1.NP :

m.č. 109 : (2,45+1,825)*2*2,2-0,8*2,2

17,05000

m.č. 110 : (2,45+1,825)*2*2,2-0,8*2,2

17,05000

m.č. 111 : (1,025+0,965)*2*2,2-0,8*2,2

6,99600

m.č. 112 : (1,025+1,385)*2*2,2-0,8*2,2

8,84400

m.č. 113 : (1,5+0,9)*2*2,2-0,7*2,2

9,02000

m.č. 114 : (2,45+1,5)*2*2,2-(0,8*2,2+0,7*2,2*2)

12,54000

m.č. 115 : (1,5+1,45)*2*2,2-(0,8*2,2+0,7*2,2)

9,68000

m.č. 116 + 117 : (1,9+2,45)*2*2,2-0,7*2,2

17,60000

m.č. 120 za kuchyňskou linkou : (3,5+0,6)*2,2

9,02000

m.č. 128 za umyvadlem : 1,2*2,2

2,64000

Mezisoučet

110,44000

2.NP :

m.č. 214 za dřezem : (0,9+4,3+0,9)*2,2

13,42000

m.č. 218 za dřezem : (0,9+6,225+0,9)*2,2

17,65500

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 08_VCP	Keramické obklady (montáž vs. dodávka)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 225 + 226 : $(2,675+1,65)*2*2,2-0,7*2,2$		17,49000		
		m.č. 227 : $(1,65+1,0)*2*2,2-0,7*2,2*2$		8,58000		
		m.č. 228 : $(0,9+1,9)*2*2,2-0,7*2,2$		10,78000		
		m.č. 229 : $(0,9+1,8)*2*2,2-0,7*2,2$		10,34000		
		m.č. 230 + 231 : $(1,2+2,655)*2*2,2-0,7*2,2$		15,42200		
		Mezisoučet		93,68700		
3	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	74,34560	800,00	59 476,48
		SoD, stavební rozpočet, pol.č. 722				
		SoD : -150,1941		-150,19410		
		skutečnost : $(110,44+93,687)*1,1$		224,53970		
4	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,49205	535,00	798,25
		SoD, stavební rozpočet, pol.č. 725				

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 09_MNP	Změna ovládání zastínění terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 37		SUB: Subdodávky				-592 500,00
1	SUB-X25	Dod. Stínící plachta 3600/5050mm z protkaného polyesteru, dle PSV ozn."25" SoD, rozpočet stavební, pol.č. 834 Dle PSV ozn."25" plachta 3600/5050mm v 2.NP; 1 : -1	soubor	-1,00000	296 250,00	-296 250,00
				-1,00000		
2	SUB-X25A	Dod. Stínící plachta 3000/5850mm z protkaného polyesteru, dle PSV ozn."25A" SoD, rozpočet stavební, pol.č. 835 Dle PSV ozn."25A" plachta 3600/5050mm v 2.NP; 1 : -1	soubor	-1,00000	296 250,00	-296 250,00
				-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 09_VCP	Změna ovládání zastínění terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 37		SUB: Subdodávky				470 000,00
1	SUB-X25-01	Dod. Stínící plachta 3600/5050mm	soubor	1,00000	235 000,00	235 000,00
		Vlastní nabídková cena				
2	SUB-X25A	Dod. Stínící plachta 3000/5850mm	soubor	1,00000	235 000,00	235 000,00
		Vlastní nabídková cena				

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 10_VCP	Osazení provizního ohřívače TUV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				307,30
1	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 <i>SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 48</i> <i> pisoár : 0,5</i>	m	0,50000	431,00	215,50
2	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 <i>SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 48</i> <i> pisoár : 1</i>	kus	1,00000	80,40	80,40
3	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 <i>SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 59</i> <i> pisoár : 0,5</i>	m	0,50000	22,80	11,40
Díl: 722		Vnitřní vodovod				546,40
4	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm <i>SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 63</i> <i> pisoár : 0,5</i>	m	0,50000	298,00	149,00
5	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm <i>SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 68</i> <i> pisoár : 0,5</i>	m	0,50000	66,80	33,40
6	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 <i>SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 70</i> <i> pisoár : 1</i>	kus	1,00000	196,00	196,00
7	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem <i>SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 71</i> <i> pisoár : 1</i>	kus	1,00000	168,00	168,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				12 634,73
8	725532116.DZD	Elektrické ohřívače zásobníkové, závěsné, svislé, objem nádrže 100 l <i>URS 2021 02</i>	soubor	1,00000	12 634,73	12 634,73

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 11_VCP	Změna umístění a výšky 2 ks šachet vč. propojení se stáv. trasou (dešťová kanalizace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 613,50
1	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 <small>SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 1 větší hloubka výkopu : 10,0*2,0*2,25</small>	m3	45,00000	92,30	4 153,50
				45,00000		
2	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <small>SoD, rozpočet D.1.4-lc,d, pol.č. 4 větší hloubka výkopu : 10,0*2,0*2,25</small>	m3	45,00000	188,00	8 460,00
				45,00000		

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 12_VCP	Provizorní napojení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				7 440,00
1	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150-dešťová kanalizace	m	20,00000	372,00	7 440,00

SoD, rozpočet D.1.4-Ic, d - pol. č. 15

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 13_MNP	Záměna podhledů m.č. 103, 118, 119, 202 a 203 (akustika)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				-532 192,90
1	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD SoD, stavební rozpočet, pol.č. 494 m.č. 103 : -4*1,2*2,4 m.č. 202 a 203 : -5*1,2*2,4	m2	-25,92000	610,00	-15 811,20
2	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr SoD, stavební rozpočet, pol.č. 495 m.č. 103 : -4*1,2*2,4 m.č. 202 a 203 : -5*1,2*2,4	m2	-25,92000	27,70	-717,98
3	767583343	Montáž podhledů lamelových š 150 plochy přes 20 m2 SoD, stavební rozpočet, pol.č. 496 m.č. 118, 119, 120 : -(84,7+70,5+7,5)	m2	-162,70000	288,00	-46 857,60
4	767583711	Montáž podhledů lamelových závěsných táhel SoD, stavební rozpočet, pol.č. 497 m.č. 118, 119, 120 : -(84,7+70,5+7,5)	m2	-162,70000	409,00	-66 544,30
5	5903026x7	dod, zahakovací hliníková lamela, mezera mezi prvky 100 mm, barva bílá RAL 9010, mat včetně nosníků - předbarvená ocel bílá, zavěšení standartní s pružinou SoD, stavební rozpočet, pol.č. 498	m2	-170,83500	2 345,00	-400 608,08
6	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m SoD, stavební rozpočet, pol.č. 500	t	-1,70665	969,00	-1 653,74

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 13_VCP	Záměna podhledů m.č. 103, 118, 119, 202 a 203 (akustika)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				545 784,70
1	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD SoD, stavební rozpočet, pol.č. 494 m.č. 118 : 84,7-(4*4*1,2*2,4) m.č. 119 : 70,5-(4*3*1,2*2,4) m.č. 120 : 7,5-(2*1,2*2,4)	m2	76,30000	610,00	46 543,00
2	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr SoD, stavební rozpočet, pol.č. 495 m.č. 103 : 4*1,2*2,4 m.č. 118 : 84,7 m.č. 119 : 70,5 m.č. 120 : 7,5 m.č. 202 a 203 : 5*1,2*2,4 skoková změna (čelo) : 64,2*0,2	m2	201,46000	27,70	5 580,44
3	763131715	Ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek, stínová spára ÚRS 2021 02 pro osvětlení : m.č. 118 : 4*5*2,4+2*4*1,2 m.č. 119 : 3*5*2,4+2*4*1,2	m	103,20000	78,60	8 111,52
4	763131721	Ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek, skokové změny výšky podhledu do 0,5 m ÚRS 2021 02 m.č. 118 : (10,5+6,5)*2 m.č. 119 : 4,7+10,5+6,0+9,0	m	64,20000	243,00	15 600,60
5	763135002	Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé kce perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran ÚRS 2021 02 m.č. 103 : 4*1,2*2,4 m.č. 118 : 4*4*1,2*2,4 m.č. 119 : 4*3*1,2*2,4 m.č. 120 : 2*1,2*2,4 m.č. 202 a 203 : 5*1,2*2,4	m2	112,32000	1 190,00	133 660,80
6	59030047	šroub pro SDK 3,5x30mm ÚRS 2021 02 záměna vrutů dle výrobce : 25 ks/m2 : -112,32*25/100	100 ks	-28,08000	39,50	-1 109,16
7	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 ÚRS 2021 02 pro osvětlení : Začátek provozního součtu m.č. 118 : 4*5*2,4+2*4*1,2 m.č. 119 : 3*5*2,4+2*4*1,2 Mezisoučet Konec provozního součtu 104,0	m	104,00000	29,40	3 057,60
8	590-R01a	Cleaneo děrovaná deska 12/25 Q 1200 x 2400 mm	m2	118,08000	1 232,00	145 474,56

Položkový rozpočet

S:	530-D3	Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy ORNIS – stavební část
O:	01	Dodatek č. 3
R:	ZL č. 13_VCP	Záměna podhledů m.č. 103, 118, 119, 202 a 203 (akustika)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vlastní nabídková cena 1.120,- Kč/m2 bez DPH x 1,1 m.č. 103 : 4*1,2*2,4 11,52000 m.č. 202 a 203 : 5*1,2*2,4 14,40000 m.č. 118 : 4*4*1,2*2,4 46,08000 m.č. 119 : 4*3*1,2*2,4 34,56000 m.č. 120 : 2*1,2*2,4 5,76000 Mezisoučet 112,32000 Začátek provozního součtu prořez 5% : 112,32*0,05 5,61600 Konec provozního součtu zaokrouhlo na 2 kusy : 2*1,2*2,4 5,76000 Mezisoučet 5,76000				
9	590-R01b	Vrut Aquapanel Maxi SN 25 mm Knauf	1000ks	3,00000	2 074,60	6 223,80
		Vlastní nabídková cena 1.886,- Kč/1000 ks bez DPH x 1,1 záměna vrutů dle výrobce : Začátek provozního součtu 25 ks/m2 : 112,32*25/1000 2,80800 Konec provozního součtu celé balení : 3 3,00000				
10	590-R01c	Lepení fliesu	m2	118,08000	1 078,00	127 290,24
		Vlastní nabídková cena 980,- Kč/m2 bez DPH x 1,1 m.č. 103 : 4*1,2*2,4 11,52000 m.č. 202 a 203 : 5*1,2*2,4 14,40000 m.č. 118 : 4*4*1,2*2,4 46,08000 m.č. 119 : 4*3*1,2*2,4 34,56000 m.č. 120 : 2*1,2*2,4 5,76000 Mezisoučet 112,32000 Začátek provozního součtu prořez 5% : 112,32*0,05 5,61600 Konec provozního součtu zaokrouhlo na 2 kusy : 2*1,2*2,4 5,76000 Mezisoučet 5,76000				
11	590-R01d	Doprava	kpl	1,00000	20 460,00	20 460,00
		Vlastní nabídková cena 18.600,- Kč/kpl bez DPH x 1,1				
12	590-R01e	Náklady na nastavení linky	kus	1,00000	33 000,00	33 000,00
		Vlastní nabídková cena 30.000,- Kč/kus bez DPH x 1,1				
13	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,95181	969,00	1 891,30
		SoD, stavební rozpočet, pol.č. 500				