

č. řádku	č. pozice	název zařízení	označení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)
256		ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ KL3 (m.č.104)	1NP						
257		splitová venkovní jednotka , CHLADÍCÍ VÝKON 0,9/2,5/3,7 Kw, topný výkon 0,9/3,2/5,0, příkon chlazení 0,572/1,4 kW, topení 0,711/1,6kW,SEER 7,9, SCOP 4,6, 230V, 10A, R32, ROZMĚR VENKOVNÍ J. 770*545*288		1	ks	35 000,00		35 000,00	
258		vnitřní jednotka, infra ovladač		1	ks	8 000,00		8 000,00	
259		Montáž vnitřních a venkovních jednotek, komunikačních kabeláží a uvedení do provozu		1	soubor		30 000,00		30 000,00
260		Konzola pod venkovní jednotku, žárově pozinkováno		1	ks		1 500,00	1 500,00	
261		Cu potrubí chladiva, včetně parotěsné izolace, montáž a dodávka		4	m	800,00	500,00	3 200,00	2 000,00
262		Doplnění chladiva R32		0	kg		5 000,00		5 000,00
263		Zkouška těsnosti potrubí		1	soubor		1 000,00		1 000,00
264		Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek		1	soubor	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
265		Provozní zkouška		1	soubor		1 500,00		1 500,00
266		Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky		1	soubor		2 000,00		2 000,00
267		Zaškolení obsluhy		1	hod		500,00		500,00
292		ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ CELKEM						49 700,00	44 000,00
293									

297		REKAPITULACE : ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ STAVEB							
298									
300		ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ							
302		ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ CELKEM						93 700,00	
303		DPH 15%						14 055,00	
304		ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ CELKEM S DPH						107 755,00	