

# Krycí list rozpočtu

Název stavby: <b>Oprava butů - bytový dům Vodní 4201-10, Zlín</b>	Objednatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12,	IČ/DIČ:
Druh stavby: <b>Oprava bytu B</b>	Projektant: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:
JKSO:	Zpracoval: Tomáš Sýkora	Datum: 12.04.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	41 155,65	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	77 203,55	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	134 875,75	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	48 958,47			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	17 975,50				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>320 168,92</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	DPH 15%	48 025,34	Celkem bez DPH	320 168,92
Základ 15%	320 168,92	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	368 194,26
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*



## Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	Oprava bytů - bytový dům Vodní 4201-10, Zlín	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Druh stavby:	Oprava bytu B	Začátek výstavby:	Projektant: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 12.04.2020	Zpracoval: Tomáš Sýkora

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce	5 217,98	3 278,02	8 496,00	1,11
4		Vodorovné konstrukce	89,80	570,20	660,00	0,10
6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	33 950,10	54 160,45	88 110,55	5,61
71		Izolace	3 437,36	1 578,54	5 015,90	0,06
72		Zdravotně technické instalace	553,79	3 770,71	4 324,50	0,10
73		Ústřední vytápění	9,39	40,61	50,00	0,01
76		Konstrukce	98 216,08	11 029,62	109 245,70	0,89
77		Podlahy	22 330,10	15 016,98	37 347,08	1,02
78		Dokončovací práce	10 329,02	18 394,32	28 723,34	0,54
9		Dokončovací práce, demolice	1 897,76	36 298,09	38 195,85	2,60
<b>Celkem:</b>					<b>320 168,92</b>	

Poznámka:





## Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava bytů - bytový dům Vodní 4201-10, Zlín**

Doba výstavby:

Druh stavby: **Oprava bytu B**

Začátek výstavby: XXXXXXXXXX

Lokalita:

Konec výstavby:

JKSO:

Zpracováno dne: 12.04.2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem	
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>8 496,00</b>	
1		346244351RT2	Obezdvka koupelnových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi. Výpočet dle výkresu S-07 (1,6+1,4)*0,6	m2	1,80	700,00	1 260,00	
2		342255024RT1	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm Výpočet dle výkresu S-07 0,7*2 dozdvka otv. dveří kuchyň	m2	1,40	600,00	840,00	
3		347015113R00	Předstěny opláštěné sádkkartonovými deskami volně stojící s minerální izolací, 1x ocelová konstrukce, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 80 mm 4,1*2,6 doplnění SDK stěny - dilatace BD	m2	10,66	600,00	6 396,00	
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>660,00</b>	
4		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách po odvětrání skříní Výpočet dle výkresu S-07 V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.	kus	2,00	330,00	660,00	
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů</b>				<b>951,65</b>	
5		602016191R00	Penetrační nátěr stěn Výpočet dle výkresu S-07 (0,98+1,15)*2*1,2-0,72 pod obklady WC (1,65+1,62)*2*2-1,2 pod obkl. koupelna (0,7*2*2)+(0,15*2,6) zazděné dveře a zrušená příčka (0,6+0,15+0,15)*2,6 zruš. odvětrání skříní (1,94+1,65)*1,5 kuchyň po obkladech	m2	27,19	35,00	951,65	
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>53 204,70</b>	



6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi Výpočet dle výkresu S-07 $((4,47+1,55+0,6)*2)-((0,8+0,6)*3)$ chodba $(2,3+0,98+0,38)+(3,3+1,62+1,02)$ WC, koupelna obklady $2,8*2*2$ nové dveře ob. pokoj + vstup	m	28,84	75,00	2 163,00
				9,04		
				9,60		
				11,20		
7	612421321RT2	Oprava vápen. omítek stěn a stropů do 20 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi Výpočet dle výkresu S-07 $((4,47+1,55+0,6)*2*2,6)-(0,8*2*3)-(0,6*2*2)$ chodba $((3,3+3,3+5,38+6,53)*2,6)-(2,4*1,55)-(0,8*2,0)$ obýv. pokoj $((3,3+3,93)*2*2,6)-(2,4*1,56)-(0,8*2)$ ložnice $((1,15+0,98)*2*1,4)+((1,62+1,65)*2*0,6)-(0,6*0,8)$ WC, koupelna $(6,83 + 11,95 + 2,67 + 1,12 + 15,25 + 4,38)$ stropy	m2	153,89	110,00	16 927,90
				27,22		
				42,81		
				32,25		
				9,41		
				42,20		
8	612470260R00	Omítka sádrová vnitřní stěn a stropů jednovrstvá do tl. 5 mm - srovnávací včetně přebroušení s použitím suché maltové směsi Výpočet dle výkresu S-07 $((4,47+1,55+0,6)*2*2,6)-(0,8*2*3)-(0,6*2*2)$ chodba $((3,3+3,3+5,38+6,53)*2,6)-(2,4*1,55)-(0,8*2,0)$ obýv. pokoj $((3,3+3,93)*2*2,6)-(2,4*1,56)-(0,8*2,0)$ ložnice $((1,15+0,98)*2*1,4)+((1,62+1,65)*2*0,6)-(0,6*0,8)$ WC, koupelna $(6,83 + 11,95 + 2,67 + 1,12 + 15,25 + 4,38)$ stropy	m2	153,89	150,00	23 083,50
				27,22		
				42,81		
				32,25		
				9,41		
				42,20		
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	10,00	35,00	350,00
10	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená Výpočet dle výkresu S-07 $(0,98+1,15)*2*1,2-(0,6*1,2)$ pod obklady WC $(1,65+1,62)*2*2-1,2$ pod obkl. koupelna Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.	m2	16,27	220,00	3 579,40
				4,39		
				11,88		
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková ze suchých směsí včetně rohových profilů Výpočet dle výkresu S-07 $(0,7*2*2)+(0,15*2,6*2*2)$ zazděné dveře a zrušená přička $(0,6+0,15+0,15)*2,6$ zruš. odvětrání skříní $(1,94+1,65)*1,5$ kuchyň po obkladech Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.	m2	12,09	330,00	3 989,70
				4,36		
				2,34		
				5,39		
12	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťvem v ploše na plném podkladě sklotextilním, s vypnutím Výpočet dle výkresu S-07 $(0,7*2*2)+(0,15*2,6*2*2)$ zazděné dveře a zrušená přička $(0,6+0,15+0,15)*2,6$ zruš. odvětrání skříní $(1,94+1,65)*1,5$ kuchyň po obkladech Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.	m2	12,09	180,00	2 176,20
				4,36		
				2,34		
				5,39		
13	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS Výpočet dle výkresu S-07 $3,5+5$ odstr. odpady a voda	m	8,50	110,00	935,00
				8,50		



<i>V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.</i>						
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			<b>28 375,00</b>	
14	632419220R00	Samonivelační podlah. hmota - tl. do 20 mm vypočet dle výkresu S-U/	m2	29,70	720,00	21 384,00
		<i>(3,33*3,3)+(0,6*1,6)+(5,38*3,3) vyrovnání po odstr. parketách ložnice+ob.pokoj</i>		29,70		
		<i>Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozprostření.</i>				
15	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek s křemičitým pískem - v místě původních dřevěných parket (obývací pokoj + ložnice)	m2	27,20	230,00	6 256,00
16	631312621R00	Cementový potěr z betonu prostého hlazený dřevěným hladítkem tl. do 50 mm z betonu C 20/25 - lokální doplnění cementového potěru	m3	0,18	4 200,00	735,00
	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>4 600,00</b>
17	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 Výpočet dle výkresu S-07	kus	2,00	750,00	1 500,00
		<i>V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>				
18	5533300120R	Dodávka ocelové zárubně pro dveře o rozměru 800x1970 - tl. stěny 100 mm	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
19	5533300421R	Dodávka ocelové zárubně pro vstupní dveře o rozměru 800x1970 - tl. stěny 150 mm - zárubeň s požární odolností EI 30	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>5 015,90</b>
20	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, dvouvrstvá Výpočet dle výkresu S-07	m2	14,60	260,00	3 796,00
		<i>(1,18*1,35)+(1,85*1,82) WC, koupelna podlaha vč. přetažení na stěnu - 100 mm</i>		4,96		
		<i>(1,62+1,15+1,15)*2+1,2*1,5 koupelna vana+umyvadlo, stěny</i>		9,64		
21	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Výpočet dle výkresu S-07	m	10,54	110,00	1 159,40
		<i>(1,65+1,62)*2+4 podlaha + 2x roh vana</i>		10,54		
22	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,06	1 100,00	60,50
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>52,50</b>
23	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm vypočet dle výkresu S-U/	m	3,50	15,00	52,50
		<i>2+1,5 odpady</i>		3,50		
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>1 142,00</b>
24	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných vypočet dle výkresu S-U/	soubor	1,00	180,00	180,00
25	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Výpočet dle výkresu S-06	soubor	1,00	135,00	135,00
26	725220841R00	Demontáž ocelové vany vypočet dle výkresu S-U/	soubor	1,00	200,00	200,00
27	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 vypočet dle výkresu S-U/	soubor	3,00	89,00	267,00
28	725980113R00	Dviřka vanová 300 x 300 mm, dodávka a montáž	kus	1,00	360,00	360,00



		Výpočet dle výkresu S-07					
	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>					<b>3 130,00</b>
29	725 - NC - 01	Demontáž digestoře vč. přípoj. potrubí, klapky a protipožární manžety.	soubor	1,00	250,00		250,00
		Výpočet dle výkresu S-06					
30	728 - NC - 01	Montáž digestoře vestavěné vč. Spiro potrubí, klapky a stávající protipožární manžety	kus	1,00	2 500,00		2 500,00
		Výpočet dle výkresu S-07					
31	42981162	Potrubí SPIRO 125/3, včetně spojek a objímek <i>Spirálně vinutá roura SPIRO pro rozvody vzduchu - roura z pozinkovaného plechu - barva: stříbrná</i>	kus	1,00	380,00		380,00
	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>					<b>50,00</b>
32	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 <i>vypočet dle výkresu S-06</i>	m	2,00	25,00		50,00
		2		2,00			
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>109 153,70</b>
33	766661114R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m <i>Výpočet dle výkresu S-07</i>	kus	5,00	600,00		3 000,00
34	766 - PC - 01	Byt B - dveře vnitřní 1-křídlové o rozměru 80x197 - pravé - barva bílá, částečné prosklení včetně kování a doplňků - podrobněji viz. výpis dveří odkaz 1/B	kus	1,00	4 200,00		4 200,00
35	766 - PC - 02	Byt B - dveře vnitřní 1-křídlové o rozměru 60x197 - levé - barva bílá, plné včetně kování a doplňků - podrobněji viz. výpis dveří odkaz 2/B	kus	2,00	3 500,00		7 000,00
36	766 - PC - 03	Byt B - dveře vnitřní 1-křídlové o rozměru 80x197 - levé - barva bílá, částečné prosklení včetně kování a doplňků - podrobněji viz. výpis dveří odkaz 3/B	kus	1,00	4 200,00		4 200,00
37	766 - PC - 04	Byt B - dveře vstupní do bytu 1-křídlové o rozměru 80x197 - pravé - barva imitace dřeva - ořech, zvukově izolační - plné včetně samozavírače, kování a doplňků - požární odolnost EI 30DP3 -C2 - podrobněji viz. výpis dveří odkaz 4/B	kus	1,00	7 300,00		7 300,00
38	766670021R00	Montáž kliky a štítku <i>Výpočet dle výkresu S-07</i>	kus	5,00	350,00		1 750,00
39	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického <i>Výpočet dle výkresu S-07</i>	kus	1,00	220,00		220,00
40	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	6,00	38,00		228,00
41	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm <i>Výpočet dle výkresu S-07</i>	kus	1,00	120,00		120,00
42	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových <i>vypočet dle výkresu S-06</i>	kus	1,00	200,00		200,00
43	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových <i>vypočet dle výkresu S-06</i>	kus	2,00	200,00		400,00
44	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných  <i>(0,7+1,35)*2,6 větrání skříní</i>	m2	5,33	75,00		399,75
		<i>V položce je zakalkulována i demontáž lišt.</i>		5,33			
45	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených <i>vypočet dle výkresu S-06</i>	m2	4,29	55,00		235,95





		1,65*2,6 kuchyň			4,29		
		<i>V položce je zakalkulována i demontáž lišt a vysklení.</i>					
46	615 - PC - 01	Skříň vestavná atyp. 210x60x260cm, dodávka, montáž chodba - viz. položka 22/B	kus	1,00	17 000,00	17 000,00	
		<i>Výroba dle PD</i>					
47	615 - PC - 02	Skříň vestavná atyp. 160x60x260cm, dodávka, montáž ložnice - viz. položka 21/B	kus	1,00	15 500,00	15 500,00	
		<i>Výroba dle PD</i>					
48	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	500,00	
		Včetně digestoře, výpočet dle výkresu S-06					
		<i>Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.</i>					
49	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu atyp	kus	1,00	3 900,00	3 900,00	
		Výpočet dle výkresu S-07					
50	615 - PC - 03	Linka kuchyňská atypická podle PD - výkresu kuchyně - spotřebiče viz. profese elektro a ZTI - viz. položka 31/B	soubor	1,00	43 000,00	43 000,00	
		<b>767</b>					<b>92,00</b>
51	767996801R00	Demontáž atypických konstr. do 50 kg	kg	2,00	46,00	92,00	
		Výpočet dle výkresu S-06, sušák na prádlo					
		2			2,00		
		<b>771</b>					<b>2 994,45</b>
		<b>Podlahy z dlaždic</b>					
52	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	2,75	90,00	247,50	
		Výpočet dle výkresu S-07					
		<i>(1,15*0,98)+(1,62*1,0) WC, koupelna 5mm</i>			2,75		
		<i>Položka je určena pro vyrovnaní podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.</i>					
53	58581721.A	nivelit samonivelační podlahová hmota	kg	20,63	15,00	309,45	
		<i>1,5*5*2,75 WC, koupelna 5mm</i>		20,63			
		<i>Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, lehce zpracovatelná, v krátké době pochůzná, pro vnitřní použití. Spotřeba 1,5</i>					
54	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,75	30,00	82,50	
		Výpočet dle výkresu S-07					
		<i>Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.</i>					
55	771575109RT5	Montáž podlah keram., hladké, flex. tmel, 30x30 cm	m2	2,75	490,00	1 347,50	
		Výpočet dle výkresu S-07					
		<i>(1,15*0,98)+(1,62*1) WC, koupelna</i>			2,75		
		<i>Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 6 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 8, výšky 10 mm.</i>					
56	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,75	25,00	68,75	
		Výpočet dle výkresu S-07					
		<i>(1,15*0,98)+(1,62*1) WC, koupelna</i>			2,75		
57	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	2,75	25,00	68,75	
		Výpočet dle výkresu S-07					
		<i>(1,15*0,98)+(1,62*1) WC, koupelna</i>			2,75		
58	59764-SPCM	Dlažba keramická hladká 300x300x9 mm	m2	3,03	260,00	787,80	
		2,75			2,75		
		<i>ztratné 10%; 0,275</i>			0,28		



<i>Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.</i>						
59	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	t	0,14	600,00	82,20
	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>2 128,50</b>
60	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	28,38	75,00	2 128,50
		Výpočet dle výkresu S-06 (3,33*3,3)+(0,6*1,6)+(5,38*3,3)-(0,8*1,65) ložnice+ob.pokoj		28,38		
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>31 950,53</b>
61	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2. Výpočet dle výkresu S-06 1,55*4,47 chodba 1,65*1,95 kuchyňka	m2	10,15	82,00	832,30
				6,93		
				3,22		
62	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	3,00	12,00	36,00
		Výpočet dle výkresu S-06 1,65+1,35 kuch. kout		3,00		
63	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahy vypocet dle vykresu S-U r	m2	8,83	30,00	264,90
64	58591608	<i>Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.</i> Penetrace hloubková 8,83*0,15	kg	1,32	89,00	117,48
				1,32		
		<i>Úprava všech minerálních podkladů (např. zdívo, omítky, stěrky apod.) v exteriérech i interiérech. Spolehlivé zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikacemi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod. Zpevňuje podklad do hloubky, zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem (nově omítnuté</i>				
65	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	8,83	75,00	662,25
		Výpočet dle výkresu S-07 1,55*4,47 chodba tl. 2mm 1,65*1,15 kuchyň. k. tl. 2mm		6,93		
				1,90		
		<i>Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.</i>				
66	58581720	Samonivelační podlahová hmota	kg	28,24	40,00	1 129,60
		1,55*4,47*3,2 chodba tl. 2mm		22,17		
		1,65*1,15*3,2 kuchyň. k. tl. 2mm		6,07		
		<i>Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi síranu vápenatého pro vnitřní zpracování. Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Nanáší se běžně v tloušťkách 1-10 mm. Slouží k vyrovnávání stabilních podkladních podkladních vrstev (betonové desky, cementové potěry, potěry na bázi síranu vápenatého, betonové prefabrikáty), s použitím speciální penetrace i pro stávající dlažbu. Hmotu nepoužívejte na vlhké podklady nebo podlahy se vzliňající vlhkostí a na drolivé nestabilní podklady a nevyzrálé betony a potěry a mazaniny na bázi síranu vápenatého.</i>				
67	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC. Výpočet dle výkresu S-07 (4,47+1,55+0,6)*2 chodba (6,53+3,3+3,93+3,3)*2 obýv. pokoj, ložnice -(0,8*5)-(0,6*2) odp. dveře	m	42,16	60,00	2 529,60
				13,24		
				34,12		
				-5,20		
68	776521200RU2	Lepení povlak. podlah z pásů PVC	m2	40,32	620,00	24 998,40



		Výpočet dle výkresu S-07, včetně podlahoviny tl. 3,0 mm, tl. náslapné vrstvy min.0,4 mm. (11,95 + 15,25)*1,05 ložnice, obýv. pokoj			28,56		
		6,83*1,05 chodba			7,17		
		4,38*1,05 kuchyň. k.			4,59		
69	776981112RU1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/F, na hmoždinky, šířky 30 mm. Výpočet dle výkresu S-07 (0,6+0,8)*2 Položka je určena pro estetické napojení podlahových krytin o stejné výšce např. PVC/PVC, PVC/koberec, koberec/koberece atd.	m		2,80	330,00	924,00
70	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	t		0,23	2 000,00	456,00
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>					<b>15 866,65</b>
71	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady Výpočet dle výkresu S-07	m2		16,27	30,00	488,10
72	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm Výpočet dle výkresu S-07 ((1,62+1,65)*2*2)-(0,6*2) koupelna ((1,15+0,98)*2*1,2)-(0,6*1,2) WC	m2		16,27	500,00	8 135,00
73	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Výpočet dle výkresu S-07 ((1,62+1,65)*2*2)-(0,6*2) koupelna ((1,15+0,98)*2*1,2)-(0,6*1,2) WC	m2		16,27	25,00	406,75
74	59781-SPCM	Obklad keramický - rozměr 25/25 cm 16,27 ztratné 10%; 1,627 Glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí nad 10 %, vyráběné podle EN 14411 BIII GL, příloha L. Jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, účinkům spodní vody, kyselých zplodin, jejich výparů a abrazivních prostředků.	m2		17,90 16,27 1,63	260,00	4 654,00
75	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních. Výpočet dle výkresu S-07 (1,65+1,62)*2+4 koupelna (1,15+0,98)*2+2,4 WC	m		17,20	45,00	774,00
76	55335966	Obkladový profil Al ukončovací tl. 8 mm 17,2 ztratné 10%; 1,72	m		18,92 17,20 1,72	60,00	1 135,20
77	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	t		0,46	600,00	273,60
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>1 416,00</b>
78	783103811R00	Odstanění nátěrů z ocel.konstrukci "C" oškrábáním Výpočet dle výkresu S-07 (2,6+2,6+2,8)*0,2 stávající zárubně	m2		1,60	35,00	56,00
79	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukci - 1x základní + 2x email krycí - barva bílá vypočet dle výkresu S-07 (2,6+2,6+2,8+2,8+2,8)*0,2*2 zárubně	m2		5,44	250,00	1 360,00



	<b>784</b>	<b>Malby</b>						<b>11 714,29</b>
80	784191201R00	Penetrace (napouštění) podkladu, hloubková, disperzní, jednonásobná výpočet dle výkresu S-U/	m2	168,87	15,00			2 533,05
		(4,47+1,55+0,6)*2*2,6 chodba		28,08				
		(3,3+6,53)*2*2,6 obýv. pokoj		51,11				
		(3,3+3,93)*2*2,6 ložnice		37,60				
		(1,15+0,98)*2*1,4 + (1,62+1,65)*2*0,6 WC, koupelna		9,89				
		(6,83 + 11,95 + 2,67 + 1,12 + 15,25 + 4,38) stropy		42,20				
81	784195212R00	Malby z malířských směsí se začištěním (odstraněním původních nátěrů) otěruvzdorné, bělost 82 %, dvojnásobné, barevnost malby určí investor podle podlaží včetně přesunu hmot výpočet dle výkresu S-U/	m2	168,87	52,00			8 781,24
		(4,47+1,55+0,6)*2*2,6 chodba		28,08				
		(3,3+6,53)*2*2,6 obýv. pokoj		51,11				
		(3,3+3,93)*2*2,6 ložnice		37,60				
		(1,15+0,98)*2*1,4 + (1,62+1,65)*2*0,6 WC, koupelna		9,89				
		(6,83 + 11,95 + 2,67 + 1,12 + 15,25 + 4,38) stropy		42,20				
82	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m výpočet dle výkresu S-U/	m2	5,00	80,00			400,00
		<i>Položka je určena pro místnosti nebo schodiště.</i>						
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>						<b>2 391,95</b>
83	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Výpočet dle výkresu S-06 3,3*(5,38+4,47+3,33)	m2	43,49	55,00			2 391,95
				43,49				
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>12 644,30</b>
84	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m výpočet dle výkresu S-U/	m2	43,49	70,00			3 044,30
		<i>Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlnky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měřných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za</i>						
85	950 - PC - 01	Hodinová zučtovací sazba - nepředvidatelné stavební práce HZS - 2*8*2	hod.	32,00	300,00			9 600,00
				32,00				
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>3 151,40</b>
86	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 Výpočet dle výkresu S-06 (1,0*1,65)+(1,15*0,98) WC, koupelna	m2	2,78	60,00			166,80
		<i>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na</i>						
87	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 Výpočet dle výkresu S-06	kus	5,00	13,00			65,00
		<i>Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení</i>						
88	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20	320,00			1 024,00





		Výpočet dle výkresu S-06 1,6*2 zárubně		3,20		
89	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	3,88	80,00	310,40
		Výpočet dle výkresu S-06 (1,6+1,4)*0,6 vana		1,80		
		0,8*2,6 přička ob. pokoj		2,08		
		<i>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
90	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dřevěných podlah, MC do 50% plochy	m	28,38	40,00	1 135,20
		Výpočet dle výkresu S-06 (3,33*3,3)+(0,6*1,6)+(5,38*3,3)-(0,8*1,65) ložnice+ob.pokoj		28,38		
91	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm	m	10,00	45,00	450,00
		Výpočet dle výkresu S-06 (1,5+1+2,5)*2 koup., WC, kuchyň		10,00		
		<i>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
<b>92</b>	<b>978500010RA0</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>3 884,20</b>
		Odsekání vnitřních obkladů	m2	14,60	95,00	1 387,00
		Výpočet dle výkresu S-06 (1,94+1,65)*1,5 kuchyň		5,39		
		((1,62+1,65)*2*1,55)-(0,6*1,55) koupelna		9,21		
		<i>V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost</i>				
93	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic - soklík	m	11,52	85,00	979,20
		Výpočet dle výkresu S-06 1,15+1,15+0,98+0,4 WC		3,68		
		((4,47+1,55)*2)-((0,8+0,6)*3) chodba		7,84		
		<i>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
94	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	5,75	88,00	506,00
		Výpočet dle výkresu S-07 1,2+1,65+1+0,8+1,1 koup., kuchyň, odpady		5,75		
		<i>Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje</i>				
95	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	5,75	80,00	460,00
		Výpočet dle výkresu S-07 1,2+1,65+1+0,8+1,1 koup., kuchyň, voda		5,75		
		<i>Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje</i>				
96	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,36	75,00	552,00
		Výpočet dle výkresu S-06 (0,98+1,15)*2*1,2-(0,6*1,2) pro obklady WC		4,39		
		(1,65+1,62)*2*0,5-(0,6*0,5) pro obkl. koupelna		2,97		
		<i>S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
<b>97</b>	<b>999281112R00</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>5 312,00</b>
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	6,64	800,00	5 312,00
<b>979</b>		<b>Přesuny sutí</b>				<b>11 791,20</b>
98	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,08	210,00	856,80
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,64	15,00	489,60




		<i>4,08*8 - 8 km</i>				32,64		
100	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP	t	4,08	230,00		938,40	
101	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	16,32	190,00		3 100,80	
		<i>4,08*4</i>				16,32		
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,08	230,00		938,40	
		<i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>						
103	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,32	35,00		571,20	
		<i>4,08*4 20m</i>				16,32		
104	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	4,08	1 200,00		4 896,00	
							<b>320 168,92</b>	

Poznámka:



## REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

Akce	OPRAVA BD VODNÍ 4201-4210 VE ZLÍNE	
Projekt	BYT "B"	
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, N. MÍRU 12, ZLÍN	
Díl	ZDRAVOTNÍ INSTALACE	
A. č.	I-02	
Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	46 885,30	
Hodinové zúčtovací sazby	8 250,00	
Demontáže	0,00	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>55 135,30</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>55 135,30</b>
Základ a hodnota DPH 20%		0,00
Základ a hodnota DPH 5%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>		
721 - Vnitřní kanalizace	7 675,60	
722 - Vnitřní vodovod	13 067,46	
725 - Zařizovací předměty	25 276,09	
783 - Nátěry	866,16	
789 - HZS	8 250,00	
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	duben 2020	
Zpracovatel		
CÚ	2020	
Poznámka	Uvedené ceny nezahrnují DPH	



Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
<b>721 - Vnitřní kanalizace</b>				
<b>POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)</b>				
<b>HT SYSTÉM ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ</b>				
DN 40	m	10,00	262,35	2 623,50
DN 50	m	4,00	429,00	1 716,00
DN 75	m	2,00	550,00	1 100,00
DN 100	m	2,00	750,00	1 500,00
<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ</b>				
<b>ODPADNÍCH VÝPUSTEK</b>				
D 40x1.8	ks	1,00	84,01	84,01
D 50x1.8	ks	1,00	94,05	94,05
D 110x2.3	ks	1,00	127,50	127,50
<b>ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE</b>				
<b>V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760</b>				
<b>VODOU</b>				
DO DN 125	m	15,00	26,62	399,30
<b>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI</b>				
<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
přes 6 do 12 m	%	0,40	78,09	31,24
<b>721 - Vnitřní kanalizace - celkem</b>				<b>7 675,60</b>
<b>722 - Vnitřní vodovod</b>				
<b>POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ VČETNĚ IZOLACE</b>				
<b>SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM</b>				
<b>ALPEX DUO</b>				
D 20x2	m	16,00	426,00	6 816,00
D 26x3	m	4,00	598,00	2 392,00
<b>TLAKOVÉ ZKOUŠKY</b>				
do DN 50	m	16,00	23,10	369,60
<b>PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ</b>				
do DN 80	m	16,00	35,31	564,96
<b>KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ (NAPŘ.GIACOMINI)</b>				
G 3/4"	ks	2,00	358,60	717,20
<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VYÚSTEK</b>				
G 1/2"	ks	9,00	245,30	2 207,70
<b>722 - Vnitřní vodovod - celkem</b>				<b>13 067,46</b>
<b>725 - Zařizovací předměty</b>				
<b>U - Umývadlo</b>				
<b>UMÝVADLO BÍLÉ 600x450 mm</b>				
vč. zápachové uzávěrky, upevnění	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
<b>SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ</b>				
<b>CELOKOVOVÁ, VČ. PŘIPOJOVACÍCH HADIČEK</b>				
Bez otvírání odpadu	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
<b>ROHOVÝ VENTIL s filtrem (NAPŘ.SCHELL)</b>				
G 1/2"	ks	2,00	120,00	240,00
<b>MONTÁŽ UMYVADEL</b>				
vč. uzávěrky	ks	1,00	913,00	913,00
<b>MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH</b>				
stojánkových	ks	1,00	280,00	280,00
<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	198,00	396,00
<b>V - Vana</b>				
<b>Vana smaltovaná - ocelová 1500 x 700 mm</b>				
vč. upevnění a zápachové uzávěrky	ks	1,00	4 200,00	4 200,00
<b>SMĚŠOVACÍ BATERIE NÁSTĚNNÁ ROZTEČ 150 mm</b>				
<b>HLOUBKA MIN. 170 mm</b>				
sprchovací vč. příslušenství	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
<b>MONTÁŽ VANY</b>				
vč. uzávěrky	ks	1,00	690,00	690,00
<b>MONTÁŽ BATERIÍ</b>				
nástěnných chromovaných	ks	1,00	354,20	354,20
<b>K - Kombinační klozet</b>				
<b>HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD</b>				
splachování DUAL FLUSH 3 a 6 litrů vč. roh. ventilu a hadičky	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
sedátko s antibakteriální úpravou, kovové panty/šrouby	ks	1,00	590,00	590,00
<b>MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS</b>				

## 02-Vykaz vymer-ZTI-byt-B

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
stojatých	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
<b>PR-PRAČKA, M-MYČKA</b>				
<b>PŘIPOJOVACÍ SADA</b>				
HL 40S	ks	2,00	1 320,00	2 640,00
<b>MONTÁŽ</b>				
SADY	ks	2,00	297,00	594,00
<b>D - Dřez</b>				
<b>DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZ</b>				
zápustrný	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
MONTÁŽ DŘEZU JEDNODÍLNÝCH	ks	1,00	759,00	759,00
<b>ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ</b>				
DN 50 HL100G	ks	1,00	315,15	315,15
<b>DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ</b>				
<b>VČ. PŘIPOJOVACÍCH HADIČEK</b>				
celokovová	ks	1,00	1 185,80	1 185,80
<b>RŮHOVÝ VENTIL s filtrem (NAPŘ.SCHELL)</b>				
G 1/2"	ks	2,00	103,40	206,80
<b>MONTÁŽ BATERIÍ DŘEZOVÝCH</b>				
stojánkových	ks	1,00	246,95	246,95
<b>MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
dřezových jednoduchých do D 50	ks	1,00	167,20	167,20
<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	203,50	407,00
<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
přes 6 do 12 m	%	0,73	235,60	171,99
<b>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR - REGISTR</b>				
Demontáž	ks	1,00	319,00	319,00
<b>725 - Zařizovací předměty - celkem</b>				<b>25 276,09</b>
<b>783 Nátěry</b>				
<b>A 01 - zřízení konstrukcí - nátěry</b>				
<b>NÁTĚRY SYNTETICKÉ POTRUBÍ DO DN 50 MM</b>				
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email (potrubí út)	m	10,80	80,20	866,16
<b>783 - Nátěry - celkem</b>				<b>866,16</b>
<b>789 - HZS</b>				
<b>STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
drobné sekací a vrtací práce	hod	4,00	330,00	1 320,00
vypuštění a napuštění (včetně odvzdušnění) části otop.systému	hod	8,00	330,00	2 640,00
vypuštění části rozvodu vody	hod	3,00	330,00	990,00
nepředvídané práce	hod	6,00	330,00	1 980,00
uslepení původního připojení koupel.žebříku	hod	4,00	330,00	1 320,00
<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>8 250,00</b>



ELEKTRO

11 B 9

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	8 960,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	322,56	89,60
Montáž - materiál		38 472,48
Montáž - práce		39 746,99
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>9 282,56</b>	<b>78 309,07</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 693,17
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>9 282,56</b>	<b>83 002,24</b>
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>92 284,80</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		2 697,57
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		830,02
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>3 527,60</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>95 812,39</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Rozvaděč RB2	8 960,00	3 219,97
Montážní materiál a práce	38 472,48	36 527,02



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Rozvaděč RB2</b>								0,00	0,00
<i>Skříň rozvaděče, celoplastová</i>									
Nástěnná celoplastová skříň, 28M, s dveřmi, IP30, 2 řady DIN	ks	1,00	990,00	990,00		202,40	202,40	1 192,40	1 192,40
Přístrojová lišta DIN 35/15	ks	2,00	49,00	98,00		0,00	0,00	49,00	98,00
Nulovací přípojnice	ks	2,00	1 050,00	2 100,00		201,00	402,00	1 251,00	2 502,00
<b>PÁČKOVÝ SPÍNAČ</b>									
40-3 40A 3-pólový	ks	1,00	601,00	601,00		54,80	54,80	655,80	655,80
<b>JISTIČ 1-PÓL., CHARAKT. "B"</b>									
6B-1 -6A	ks	1,00	184,00	184,00		163,00	163,00	347,00	347,00
10B-1 -10A	ks	2,00	153,00	306,00		163,00	326,00	316,00	632,00
16B-1 -16A	ks	7,00	133,00	931,00		163,00	1 141,00	296,00	2 072,00
<b>JISTIČ 3-PÓL. CHARAKT. "B"</b>									
16B-3 -16A	ks	1,00	569,00	569,00		163,00	163,00	732,00	732,00
<b>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA</b>									
10B-1N-030A -10A	ks	1,00	1 534,00	1 534,00		167,50	167,50	1 701,50	1 701,50
<b>PROUD. CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ</b>									
25-4-030A -25A,30mA	ks	1,00	1 387,00	1 387,00		297,00	297,00	1 684,00	1 684,00
<b>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</b>									
4mm <sup>2</sup>	ks	20,00	13,00	260,00		10,10	202,00	23,10	462,00
<b>MONTÁŽ ROZVODNIC</b>									
do 20 kg	ks	1,00	0,00	0,00		101,27	101,27	101,27	101,27
<b>Rozvaděč RB2 - celkem</b>				<b>8 960,00</b>			<b>3 219,97</b>		<b>12 179,97</b>
								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Montážní materiál a práce</b>									
<b>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU</b>									
KP68/2 73x30	ks	21,00	5,73	120,33		67,60	1 419,60	73,33	1 539,93
KP64/2 2x70x45	ks	9,00	49,98	449,82		67,60	608,40	117,58	1 058,22
KP64/3 3x70x45	ks	1,00	73,46	73,46		67,60	67,60	141,06	141,06
<b>KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE</b>									
KU68-1902 73x42	ks	12,00	28,90	346,80		67,60	811,20	96,50	1 158,00
KO97 103x50	ks	3,00	28,90	86,70		67,60	202,80	96,50	289,50
<b>KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRAZDŇNÁ</b>									
8110 117x117x42	ks	1,00	74,00	74,00		42,17	42,17	116,17	116,17
								0,00	0,00
<b>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</b>									
3x1,5-4mm <sup>2</sup>	ks	55,00	6,80	374,00		0,00	0,00	6,80	374,00
								0,00	0,00
<b>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</b>									
CY4 Žlutozelený, pevně	m	12,00	9,30	111,60		21,72	260,64	31,02	372,24
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu</i>									
4 mm <sup>2</sup>	ks	8,00	0,00	0,00	100097	14,72	117,76	14,72	117,76
								0,00	0,00
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</b>									
CYKY-O 2x1,5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	30,00	10,34	310,20		30,70	921,00	41,04	1 231,20

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	20,00	13,00	260,00	30,70	614,00	43,70	874,00	
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</b>									
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	60,00	13,00	780,00	30,70	1 842,00	43,70	2 622,00	
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	140,00	21,00	2 940,00	30,70	4 298,00	51,70	7 238,00	
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	5,00	21,15	105,75	30,70	153,50	51,85	259,25	
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	15,00	34,16	512,40	34,70	520,50	68,86	1 032,90	
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	2,00	81,65	163,30	35,90	71,80	117,55	235,10	
kabelová spojka pro kabel CYKY-J 5x6 mm2	ks	1,00	780,00	780,00	250,00	250,00	1 030,00	1 030,00	
							0,00	0,00	
<b>ŠNŮRA PVC (CYSY)</b>									
H05VV-F-G 5x1.5 mm2 , pevně	m	2,50	22,70	56,75	21,72	54,30	44,42	111,05	
<b>ŠNŮRA PVC</b>									
CMSM-G 3x0.75mm2 , pevně	m	5,00	12,20	61,00	21,72	108,60	33,92	169,60	
							0,00	0,00	
<b>UKONČENÍ Cu KABELŮ DO</b>									
3x1,5 až 4 mm2	ks	26,00	0,00	0,00	100173	37,43	973,18	37,43	973,18
5x1,5 až 4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	100258	69,60	139,20	69,60	139,20
5x6 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	101,20	303,60	101,20	303,60	
<b>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</b>									
do 16 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	30,40	152,00	30,40	152,00	
<b>UKONČENÍ ŠNŮRY DO</b>									
3x0,35 až 4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	100205	55,64	111,28	55,64	111,28
5x6 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	93,60	187,20	93,60	187,20	
							0,00	0,00	
<b>STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO</b>									
1-pól.vyp.(1)	ks	7,00	119,50	836,50	146,50	1 025,50	266,00	1 862,00	
střídav.přep.(6)	ks	2,00	119,00	238,00	156,50	313,00	275,50	551,00	
kříž.přep.(7)	ks	1,00	172,50	172,50	166,50	166,50	339,00	339,00	
							0,00	0,00	
<b>KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BILÁ</b>									
1 páčka	ks	10,00	38,00	380,00	0,00	0,00	38,00	380,00	
<b>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BILÁ</b>									
jednoduchý	ks	21,00	24,00	504,00	0,00	0,00	24,00	504,00	
2x,vodorovný	ks	9,00	43,00	387,00	0,00	0,00	43,00	387,00	
3x,vodorovný	ks	1,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	
							0,00	0,00	
<b>SPÍNAČ DOMOVNÍ DO VLHKA POD OMÍTKU IP44</b>									
střídavý přepínač	ks	2,00	190,00	380,00	73,36	146,72	263,36	526,72	
sériový přepínač	ks	1,00	218,00	218,00	78,40	78,40	296,40	296,40	
přepínač sníženého trvalého větrání s časovačem - odsávací ventilátor VZT	ks	1,00	920,00	920,00	258,00	258,00	1 178,00	1 178,00	
							0,00	0,00	
<b>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ</b>									
2P+PE, 230V/16A	ks	25,00	165,00	4 125,00	107,00	2 675,00	272,00	6 800,00	
<b>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BILÁ, IP44</b>									
2P+PE, 230V/16A	ks	4,00	206,00	824,00	124,50	498,00	330,50	1 322,00	
							0,00	0,00	

**POŽÁRNÍ HLÁSIČ**

Autonomní požární hlásič, kouřový, s vlastní baterií, odpovídající požadavkům EN	ks	1,00	220,00	220,00	102,24	102,24	322,24	322,24
							0,00	0,00

**MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL**

montáž čidla, regulátoru	ks	1,00	0,00	0,00	110021	93,60	93,60	93,60
montáž svorkovnice motoru 1-fáz.	ks	2,00	0,00	0,00	110021	93,60	187,20	187,20
montáž tepelného spotřebiče	ks	2,00	0,00	0,00	110021	93,60	187,20	187,20
demontáž a opětná montáž ventilátoru	ks	2,00	0,00	0,00	110021	93,60	187,20	187,20

**MONTÁŽ ROZVODNIC**

do 20 kg	ks	1,00	0,00	0,00		101,27	101,27	101,27
							0,00	0,00

**PROSTOROVÝ TERMOSTAT**

Domovní prostorový termostat, nástěnný, IP30, 230V/10A. Teplotní rozsah 10-35st.C, vypíná při dosažení nastavené teploty. J	ks	1,00	800,00	800,00		80,00	80,00	880,00
							0,00	0,00

**D - Ukončení kabelů stropním nebo nástěnným vývodem, svorkovnice, hmoždinka**

3x1,5 až 4 mm <sup>2</sup>	ks	2,00	0,00	0,00	100173	44,92	89,84	44,92
							0,00	0,00

**SVÍTLIDLA - DODÁVKA**

A - stropní přisazené, kruhové s kovovou monturou, stínidlo sklo, bílý opál mat, průměr 410mm, zdroj LED 24W/2700K, 1800lm	ks	1,00	1 100,00	1 100,00		206,00	206,00	1 306,00
B - stropní přisazené, kruhové s kovovou monturou, stínidlo sklo, bílý opál mat, průměr 300mm, zdroj LED 16W/2700K, 1200lm	ks	1,00	850,00	850,00		206,00	206,00	1 056,00
C - stropní přisazené, kruhové s kovovou monturou, stínidlo sklo, bílý opál mat, průměr 410mm, zdroj LED 24W/2700K, 1800lm	ks	1,00	1 100,00	1 100,00		206,00	206,00	1 306,00
E - nástěnné přisazené, kruhové s kovovou monturou, stínidlo sklo, bílý opál mat, průměr 410mm, zdroj LED 16W/2700K, 1200lm	ks	2,00	850,00	1 700,00		206,00	412,00	1 056,00
F - kompletní LED-pásek v liště, provedení nad pracovní plochu kuchyňské linky, barva 2700K, včetně napáječe	ks	2,00	2 400,00	4 800,00		478,50	957,00	2 878,50
G - lineové svítidlo s krytem, provedení nad umyvadlo v koupelně, plastové stínidlo, délka 600mm, zdroj LED 18W, 1800lm, 2700K	ks	1,00	800,00	800,00		206,00	206,00	1 006,00
H - kruhové nástěnné přisazené svítidlo, venkovní se sklem a polovičním stínidlem, celoplastové, bílé, IP65, zdroj halogenová i	ks	1,00	750,00	750,00		206,00	206,00	956,00
							0,00	0,00

**VARNÉ SPOTŘEBIČE**

Elektrická sklokeramická varná deska, vestavná, 4 varné zóny, dotykové ovládání, indikátor zbytkového tepla, dětská pojistka.	ks	1,00	4 000,00	4 000,00		400,00	400,00	4 400,00
Vestavná multifunkční trouba s horkovzdušnou funkcí, horní a dolní ohřev, objem minimálně 55 litrů, nerez, výsuvy na plechy, d	ks	1,00	5 000,00	5 000,00		500,00	500,00	5 500,00
							0,00	0,00

**SVÍTLIDLA - MONTÁŽE****SVÍTLIDLO INTERIÉROVÉ VŠEOBECNĚ**

1x	ks	7,00	0,00	0,00		192,28	1 345,96	192,28
LED pásek	ks	2,00	0,00	0,00		192,28	384,56	192,28
							0,00	0,00

**HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY**

Demontáže stávajícího stavu	hod	12,00	0,00	0,00		300,00	3 600,00	300,00
Koordinace se stavbou	hod	4,00	0,00	0,00		498,50	1 994,00	498,50
Spolupráce se stavebníkem	hod	2,00	0,00	0,00		498,50	997,00	498,50
Dokumentace skutečného provedení	hod	2,00	0,00	0,00		498,50	997,00	498,50
Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00	0,00	0,00		498,50	498,50	498,50

**PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK**

Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy	hod	6,00	0,00	0,00		498,50	2 991,00	498,50
							0,00	0,00

Podružný materiál

**Montážní materiál a práce - celkem**

699,37							0,00	699,37
<b>38 472,48</b>						<b>36 527,02</b>		<b>74 999,50</b>



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytů - bytový dům Vodní 4201-10, Zlín	Objednatel:	Statutární město Zlín, náměstí Miru 12,	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava bytu C	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Sýkora	Datum:	12.04.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 22 979,09	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 49 924,21	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 109 357,08	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 38 547,21			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 12 960,30				
	ZRN celkem 233 767,89	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	35 065,18	Celkem bez DPH	233 767,89
Základ 15%	233 767,89	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	268 833,07
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:





## Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	Oprava bytů - bytový dům Vodní 4201-10, Zlín	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Druh stavby:	Oprava bytu C	Začátek výstavby:	Projektant: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
JKSO:		Zpracováno dne: 12.04.2020	Zpracoval: Tomáš Sýkora

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce	145,36	134,64	280,00	0,06
4		Vodorovné konstrukce	89,80	570,20	660,00	0,10
6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	21 475,47	35 038,78	56 514,25	3,47
71		Izolace	3 053,36	1 393,34	4 446,70	0,05
72		Zdravotně technické instalace	380,00	3 592,00	3 972,00	0,11
73		Ústřední vytápění	9,39	40,61	50,00	0,01
76		Konstrukce	82 416,08	8 433,42	90 849,50	0,63
77		Podlahy	14 503,49	11 359,01	25 862,50	0,73
78		Dokončovací práce	8 994,75	14 622,14	23 616,89	0,49
9		Dokončovací práce, demolice	1 268,45	26 247,60	27 516,05	1,94
<b>Celkem:</b>					<b>233 767,89</b>	

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava bytů - bytový dům Vodní 4201-10, Zlín**

Doba výstavby:

Druh stavby: **Oprava bytu C**

Začátek výstavby: XXXXXXXXXX

Lokalita:

Konec výstavby:

JKSO:

Zpracováno dne: 12.04.2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem	
		34	<b>Stěny a příčky</b>				<b>280,00</b>	
1		346244351RT2	Obezdvíčka koupelnových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi. Výpočet dle výkresu S-07 (1,2+0,8)*2*0,1 sprch. vanička	m2	0,40	700,00	280,00	
		41	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>660,00</b>	
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách po odvětrání skříní Výpočet dle výkresu S-07 V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.	kus	2,00	330,00	660,00	
		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů</b>				<b>123,90</b>	
3		602016191R00	Penetrační nátěr stěn Výpočet dle výkresu S-07 (1,8*0,6)+(1,76*1,4) kuchyň, omítka místo obkladů Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány	m2	3,54	35,00	123,90	
		61	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>34 855,35</b>	
4		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi Výpočet dle výkresu S-07 (2,2+2,18)*2 koupelna 3,93+3,93+0,35+0,15+1,8+0,45 chodba soklíky	m	19,37	75,00	1 452,75	
5		612421321RT2	Oprava vápen. omítek stěn a stropů do 20 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi Výpočet dle výkresu S-07 ((3,93+1,65+0,6)*2*2,6)-((0,8+0,6+0,8)*2) chodba ((3,3+5,58+0,76)*2*2,6)-(3*1,6)-(0,8*2) pokoj (2,2+2,18)*2*0,6 koupelna	m2	104,67	110,00	11 513,70	
							8,76	
							10,61	
							27,74	
							43,73	
							5,26	

6	612470260R00	(5,30 + 4,47 + 18,17) stropy Omitka sádrová vnitřní stěn a stropů jednovrstvá do tl. 5 mm - srovnávací včetně přebroušení s použitím suché maltové směsi Výpočet dle výkresu S-07 $((3,93+1,65+0,6)*2*2,6)-(0,8*2*2)-(0,6*2*1)$ chodba $((3,3+5,58+0,76)*2*2,6)-(3*1,6)-(0,8*2)$ pokoj $(2,2+2,18)*2*0,6$ koupelna (5,30 + 4,47 + 18,17) stropy	m2	27,94 104,67	150,00	15 700,50
7	610991111R00	Zakrývání výplni vnitřních otvorů	m2	6,00	35,00	210,00
8	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená Výpočet dle výkresu S-07 $(2,2+2,18+2,2)*2$ koup. pod obklady Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.	m2	13,16	220,00	2 895,20
9	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková ze suchých směsí včetně rohových profilů Výpočet dle výkresu S-07 $(0,15*2,6*2)$ kolem dveří $(1,8*0,6)+(1,76*1,4)$ kuchyň, místo obkladů Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.	m2	4,32	330,00	1 425,60
10	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťivem v ploše na plném podkladě sklotextilním, s vypnutím Výpočet dle výkresu S-07 $(0,15*2,6*2)$ kolem dveří $(1,8*0,6)+(1,76*1,4)$ kuchyň, místo obkladů Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.	m2	4,32	180,00	777,60
11	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS Výpočet dle výkresu S-07 5+3 po rozvodech ZTI V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.	m	8,00	110,00	880,00
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>18 056,50</b>
12	632419220R00	Samonivelační podlah. hmota - tl. do 20 mm vypocet dle vykresu S-U/  5,58*3,3 vyrovnání po odstr. parketách - obývací pokoj Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozprostření.	m2	18,41	720,00	13 255,20
13	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni mústek s křemičitým pískem - v místě původních dřevěných parket (obývací pokoj)	m2	18,41	230,00	4 234,30
14	631312621R00	Cementový potěr z betonu prostého hlazený dřevěným hladítkem tl. do 50 mm z betonu C 20/25 - lokální doplnění cementového potěru	m3	0,14	4 200,00	567,00
	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 620,00</b>
15	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 Výpočet dle výkresu S-07 V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00	720,00	720,00

16	5533300421R	Dodávka ocelové zárubně pro vstupní dveře o rozměru 800x1970 - tl. stěny 150 mm - zárubeň s požární odolností EI 30	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>4 446,70</b>
17	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, dvouvrstvá Výpočet dle výkresu S-07 2,4*2,4 koupelna podlaha	m2	12,36	260,00	3 213,60
		(1,4+1,0)*2+1,2*1,5 koupelna stěny - sprcha, umyvadlo		5,76		
18	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Výpočet dle výkresu S-07 (2,18+2,2)*2+2 podlaha + roh stěna sprcha	m	10,76	110,00	1 183,60
19	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,05	1 100,00	49,50
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>60,00</b>
20	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm výpočet dle výkresu S-00	m	4,00	15,00	60,00
		4,0 odpady		4,00		
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>782,00</b>
21	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných výpočet dle výkresu S-00	soubor	1,00	180,00	180,00
22	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Výpočet dle výkresu S-06	soubor	1,00	135,00	135,00
23	725220841R00	Demontáž ocelové vany výpočet dle výkresu S-00	soubor	1,00	200,00	200,00
24	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 výpočet dle výkresu S-00	soubor	3,00	89,00	267,00
	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>3 130,00</b>
25	725 - NC - 01	Demontáž digestoře vč. přípoj. potrubí, klapky a protipožární manžety. Výpočet dle výkresu S-06	soubor	1,00	250,00	250,00
26	728 - NC - 01	Montáž digestoře vestavěné vč. Spiro potrubí, klapky a stávající protipožární manžety Výpočet dle výkresu S-07	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
27	42981162	Potrubí SPIRO 125/3, včetně spojek a objímek Spirálně vinutá roura SPIRO pro rozvody vzduchu - roura z pozinkovaného plechu - barva: stříbrná	kus	1,00	380,00	380,00
	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>50,00</b>
28	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 výpočet dle výkresu S-00	m	2,00	25,00	50,00
		2		2,00		
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>90 757,50</b>
29	766661114R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m Výpočet dle výkresu S-07	kus	3,00	600,00	1 800,00
30	766 - PC - 01	Byt C - dveře vnitřní 1-křfdlové o rozměru 60x197 - levé - barva bílá, plné včetně kování a doplňků - podrobněji viz. výpis dveří odkaz 1/C	kus	1,00	3 500,00	3 500,00

31	766 - PC - 02	Byt C - dveře vnitřní 1-křídlové o rozměru 80x197 - levé - barva bílá, částečné prosklení včetně kování a doplňků - podrobněji viz. výpis dveří odkaz 2/C	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
32	766 - PC - 03	Byt C - dveře vstupní do bytu 1-křídlové o rozměru 80x197 - levé - barva imitace dřeva - ořech, zvukově izolační - plně včetně samozavírače, kování a doplňků - požární odolnost EI 30DP3 -C2 - podrobněji viz. výpis dveří odkaz 3/C	kus	1,00	7 300,00	7 300,00
33	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	350,00	1 050,00
		Výpočet dle výkresu S-07				
34	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00	220,00	220,00
		Výpočet dle výkresu S-07				
35	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00	38,00	114,00
36	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	120,00	120,00
		Výpočet dle výkresu S-07				
37	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00	200,00	200,00
		vypočet dle výkresu S-06				
38	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00	200,00	200,00
		vypočet dle výkresu S-06				
39	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	3,38	75,00	253,50
		(0,6+0,7)*2,6 větrání skříní		3,38		
		V položce je zakalkulována i demontáž lišt.				
40	615 - PC - 01	Skříň vestavná atyp. 86x42x260cm, dodávka, montáž chodba - viz. položka 22/C	kus	1,00	10 600,00	10 600,00
		Výroba dle PD				
41	615 - PC - 02	Skříň vestavná atyp. 115x60x260cm, dodávka, montáž chodba - viz. položka 21/C	kus	1,00	13 800,00	13 800,00
		Výroba dle PD				
42	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	500,00	500,00
		Včetně digestoře, výpočet dle výkresu S-06				
		Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.				
43	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu atyp	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
		Výpočet dle výkresu S-07				
44	615 - PC - 03	Linka kuchyňská atypická podle PD - výkresu kuchyně - spotřebiče viz. profese elektro a ZTI - viz. položka 31/C	soubor	1,00	43 000,00	43 000,00
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>92,00</b>
45	767996801R00	Demontáž atypických konstr. do 50 kg	kg	2,00	46,00	92,00
		Výpočet dle výkresu S-06, sušák na prádlo				
		2		2,00		
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>4 094,65</b>
46	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	4,50	90,00	405,00
		Výpočet dle výkresu S-07				
		(2,2*2,18)-(0,6*0,5) koupelna		4,50		
		Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.				
47	58581721.A	nivelit samonivelační podlahová hmota	kg	33,75	15,00	506,25



		1,5*5*4,5 koupelna 5mm		33,75		
		Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, lehce zpracovatelná, v krátké době pochůzná, pro vnitřní použití. Spotřeba 1,5				
48	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,54	30,00	106,20
		Výpočet dle výkresu S-07				
		(2,2*2,18)-(0,8*1,2)-(0,6*0,5) koupelna		3,54		
		Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.				
49	771575109RT5	Montáž podlah keram., hladké, flex. tmel, 30x30 cm	m2	3,54	490,00	1 734,60
		Výpočet dle výkresu S-07				
		(2,2*2,18)-(0,8*1,2)-(0,6*0,5) koupelna		3,54		
		Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 6 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 8, výšky 10 mm.				
50	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,54	25,00	88,50
		Výpočet dle výkresu S-07				
		(2,2*2,18)-(0,8*1,2)-(0,6*0,5) koupelna		3,54		
51	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,54	25,00	88,50
		Výpočet dle výkresu S-07				
		(2,2*2,18)-(0,8*1,2)-(0,6*0,5) koupelna		3,54		
52	59764-SPCM	Dlažba keramická hladká 300x300x9 mm	m2	3,89	260,00	1 011,40
		3,54		3,54		
		ztratné 10%; 0,354		0,35		
		Slituté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.				
53	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	t	0,26	600,00	154,20
	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>1 381,05</b>
54	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	18,41	75,00	1 381,05
		Výpočet dle výkresu S-06				
		(5,58*3,3) obývací pokoj		18,41		
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>20 113,20</b>
55	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2. Výpočet dle výkresu S-06	m2	5,34	82,00	437,88
		(3,93*1,05)+(2,02*0,6) chodba		5,34		
56	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	11,14	12,00	133,68
		Výpočet dle výkresu S-06				
		(1,64+3,93)*2		11,14		
57	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahy	m2	23,75	30,00	712,50
		vypočet dle výkresu S-07				
		(5,58*3,3) pokoj		18,41		
		(3,93*1,05)+(2,02*0,6) chodba		5,34		
		Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.				
58	58591608	Penetrace hloubková	kg	3,56	89,00	316,84
		23,75*0,15		3,56		

Úprava všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, stěrky apod.) v exteriérech i interiérech. Spolehlivé zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikací šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod. Zpevňuje podklad do hloubky, zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem (nově omítnuté plochy lze penetrovat až po dostatečném vyžrání omítky). Spotřeba: 0,15 kg/m<sup>2</sup>

59	776101115R00	Výrovnání podkladů samonivelační hmotou Výpočet dle výkresu S-07 (3,93*1,05)+(2,02*0,6) chodba	m <sup>2</sup>	5,34	75,00	400,50
		Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.		5,34		
60	58581720	Samonivelační podlahová hmota 1,6*2*5,34 PVC chodba - tl. 2 mm	kg	17,09	40,00	683,60
		Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi síranu vápenatého pro vnitřní zpracování. Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Nanáší se běžně v tloušťkách 1-10 mm. Slouží k vyrovnávání stabilních podkladních vrstev (betonové desky, cementové potěry, potěry na bázi síranu vápenatého, betonové prefabrikáty), s použitím speciální penetrace i pro stávající dlažbu. Hmotu nepoužívejte na vlhké podklady nebo podlahy se vzliňající vlhkostí a na drolivé nestabilní podklady a nevyzrálé betony a potěry a mazaniny na bázi síranu vápenatého.		17,09		
61	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC. Výpočet dle výkresu S-07 11,14 chodba	m	30,42	60,00	1 825,20
		(5,58+3,3+0,76)*2 pokoj		11,14		
62	776521200RU2	Lepení povlak. podlah z pásů PVC Výpočet dle výkresu S-07, včetně podlahoviny tl. 3,0 mm, tl. nášlapné vrstvy min.0,4 mm. (5,58*3,3) pokoj	m <sup>2</sup>	23,75	620,00	14 725,00
		(3,93*1,05)+(2,02*0,6) chodba		18,41		
63	776981112RU1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytín profil 30/F, na hmoždinky, šířky 30 mm. Výpočet dle výkresu S-07 (0,6+0,8)	m	1,40	330,00	462,00
		Položka je určena pro estetické napojení podlahových krytín o stejné výšce např. PVC/PVC, PVC/koberec, koberec/koberece atd.		1,40		
64	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	t	0,21	2 000,00	416,00
	781	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>15 414,80</b>
65	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady Výpočet dle výkresu S-07  ((2,2+2,18)*2*2)-1,2 koupelna	m <sup>2</sup>	16,32	30,00	489,60
		Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.		16,32		
66	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm Výpočet dle výkresu S-07  ((2,2+2,18)*2*2)-1,2 koupelna	m <sup>2</sup>	16,32	500,00	8 160,00
				16,32		
67	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m <sup>2</sup> jedntl Výpočet dle výkresu S-07  ((2,2+2,18)*2*2)-1,2 koupelna	m <sup>2</sup>	16,32	25,00	408,00
				16,32		
68	59781-SPCM	Obklad keramický - rozměr 25/25 cm 16,32 ztravné 10%; 1,632	m <sup>2</sup>	17,95	260,00	4 667,00
				16,32		
				1,63		



<i>Glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí nad 10 %, vyráběné podle EN 14411 BIII GL, příloha L. Jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, účinkům spodní vody, kyselých zplodin, jejich výparů a abrazivních prostředků.</i>						
69	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních. Výpočet dle výkresu S-07	m	12,76	45,00	574,20
70	55335966	Obkladový profil AI ukončovací tl. 8 mm 12,76 koupelna ztratné 10%; 1,276	m	12,76 14,04	60,00	842,40
71	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	t	0,46	600,00	273,60
<b>783 Nátěry</b>						
72	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním Výpočet dle výkresu S-07	m2	1,08	35,00	37,80
73	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí - 1x základní + 2x email krycí - barva bílá výpočet dle výkresu S-U1 <i>(2,6+2,8)*0,2 stávající zárubně</i>	m2	1,08 4,1	250,00	1 025,00
<b>784 Malby</b>						
74	784191201R00	Penetrace (napouštění) podkladu, hloubková, disperzní, jednonásobná výpočet dle výkresu S-U1 <i>(2,6+2,8+2,8)*0,25*2 zárubně</i>	m2	4,10		7 412,89
75	784195212R00	Malby z malířských směsí se začistěním (odstraněním původních nátěrů) otěruvzdorné, bělost 82 %, dvojnásobné, barevnost malby určí investor podle podlaží včetně přesunu hmot výpočet dle výkresu S-U1 <i>Penetrace (napouštění) podkladu, hloubková, disperzní, jednonásobná výpočet dle výkresu S-U1 <i>((3,93+1,65+0,6)*2*2,6)-(0,8*2*2)-(0,6*2*1) chodba ((3,3+5,58+0,76)*2*2,6)-(3*1,6)-(0,8*2) pokoj (2,2+2,18)*2*0,6 koupelna (5,30 + 4,47 + 18,17) stropy</i></i>	m2	104,67	15,00	1 570,05
76	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m výpočet dle výkresu S-U1 <i>Malby z malířských směsí se začistěním (odstraněním původních nátěrů) otěruvzdorné, bělost 82 %, dvojnásobné, barevnost malby určí investor podle podlaží včetně přesunu hmot výpočet dle výkresu S-U1 <i>((3,93+1,65+0,6)*2*2,6)-(0,8*2*2)-(0,6*2*1) chodba ((3,3+5,58+0,76)*2*2,6)-(3*1,6)-(0,8*2) pokoj (2,2+2,18)*2*0,6 koupelna (5,30 + 4,47 + 18,17) stropy</i></i>	m2	104,67	52,00	5 442,84
77	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Výpočet dle výkresu S-06 <i>(5,30 + 4,47 + 18,17) + 2,0</i>	m2	5,00	80,00	400,00
<i>Položka je určena pro místnosti nebo schodiště.</i>						
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>						
78	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>(5,30 + 4,47 + 18,17) + 2,0 výpočet dle výkresu S-U1</i>	m2	29,94	70,00	2 095,80
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						

*Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světélky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za*


79	950 - PC - 01	Hodinová zučtovací sazba - nepředvídatelné stavební práce HZS - 2*6*2	hod.	24,00 24,00	300,00	7 200,00
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 913,80</b>
80	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 Výpočet dle výkresu S-06 (2,2*2,18)-(0,6*1,6)-(0,6*0,5) koupelna	m2	3,54 3,54	60,00	212,40
81	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 Výpočet dle výkresu S-06 Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení	kus	3,00	13,00	39,00
82	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Výpočet dle výkresu S-06 1,6*1 zárubeň	m2	1,60	320,00	512,00
83	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm Výpočet dle výkresu S-06 (1,6+1,4)*0,6 vana	m2	1,80	80,00	144,00
84	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dřevěných podlah, MC do 50% plochy Výpočet dle výkresu S-06 (5,58*3,3) pokoj	m	18,41 18,41	40,00	736,40
85	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm Výpočet dle výkresu S-06 (1,5+1,5)*2 koup., kuchyň V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m	6,00 6,00	45,00	270,00
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>3 451,25</b>
86	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů Výpočet dle výkresu S-06 (1,8*0,6)+(1,76*1,4) kuchyň (2,2+2,18+1,1+0,65+0,5)*1,53 koupelna	m2	13,68 3,54 10,14	95,00	1 299,60
87	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic - soklík Výpočet dle výkresu S-06 ((3,9+1,65+0,6)*2)-(0,8+0,6+0,8) chodba V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m	10,10 10,10	85,00	858,50
88	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm Výpočet dle výkresu S-07 2,2+1,6+1 odpady Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje	m	4,80 4,80	88,00	422,40

89	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm Výpočet dle výkresu S-07 2,2+1,6+1 voda	m	4,80	80,00	384,00
		<i>Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje</i>		4,80		
90	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Výpočet dle výkresu S-06 (2,2+2,18+2,2)*0,5 koup. nad stáv.obklady 1,6*2 příčka vztl jen stěrka a štuk	m2	6,49	75,00	486,75
		<i>S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>		3,29		
				3,20		
	<b>99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>2 856,00</b>
91	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	3,57	800,00	2 856,00
	<b>979</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>9 211,00</b>
92	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,11	210,00	653,10
93	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3,11*8 - 8 km	t	24,88	15,00	373,20
				24,88		
94	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP	t	3,11	230,00	715,30
95	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 3,11*4	t	12,44	190,00	2 363,60
				12,44		
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m <i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>	t	4,08	230,00	938,40
97	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 3,11*4 20m	t	12,44	35,00	435,40
				12,44		
98	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,11	1 200,00	3 732,00
						<b>233 767,89</b>

Poznámka:



## REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

Akce	OPRAVA BD VODNÍ 4201-4210 VE ZLÍNĚ	
Projekt	BYT "C"	
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, N. MÍRU 12, ZLÍN	
Díl	ZDRAVOTNÍ INSTALACE	
A. č.	I-02	
<b>Název</b>	<b>Hodnota A</b>	<b>Hodnota B</b>
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	62 715,09	
Hodinové zúčtovací sazby	6 600,00	
Demontáže	0,00	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>69 315,09</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl. celkem		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>69 315,09</b>
Základ a hodnota DPH 20%		
Základ a hodnota DPH 5%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>		
721 - Vnitřní kanalizace	6 932,88	
722 - Vnitřní vodovod	14 056,21	
725 - Zařizovací předměty	41 276,89	
783 - Nátěry	449,12	
789 - HZS	6 600,00	
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	<b>duben 2020</b>	
Zpracovatel		
CÚ	<b>2020</b>	
Poznámka	<b>Uvedené ceny nezahrnují DPH</b>	



Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
<b>721 - Vnitřní kanalizace</b>				
<b>POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)</b>				
<b>HT SYSTÉM ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ</b>				
DN 40	m	4,00	262,35	1 049,40
DN 50	m	6,00	429,00	2 574,00
DN 75	m	2,00	550,00	1 100,00
DN 100	m	2,00	750,00	1 500,00
<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ</b>				
<b>ODPADNÍCH VÝPUSTEK</b>				
D 40x1.8	ks	1,00	84,01	84,01
D 50x1.8	ks	1,00	94,05	94,05
D 110x2.3	ks	1,00	127,50	127,50
<b>ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE</b>				
<b>V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760</b>				
<b>VODOU</b>				
DO DN 125	m	14,00	26,62	372,68
<b>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI</b>				
<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
přes 6 do 12 m	%	0,40	78,09	31,24
<b>721 - Vnitřní kanalizace - celkem</b>				<b>6 932,88</b>
<b>722 - Vnitřní vodovod</b>				
<b>POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ VČETNĚ IZOLACE</b>				
<b>SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM</b>				
<b>ALPEX DUO</b>				
D 20x2	m	14,00	426,00	5 964,00
D 26x3	m	7,00	598,00	4 186,00
<b>TLAKOVÉ ZKOUŠKY</b>				
do DN 50	m	21,00	23,10	485,10
<b>PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ</b>				
do DN 80	m	21,00	35,31	741,51
<b>KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ (NAPŘ.GIACOMINI)</b>				
G 3/4"	ks	2,00	358,60	717,20
<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VYÚSTEK</b>				
G 1/2"	ks	8,00	245,30	1 962,40
<b>722 - Vnitřní vodovod - celkem</b>				<b>14 056,21</b>
<b>725 - Zařizovací předměty</b>				
<b>U - Umývadlo</b>				
<b>UMÝVADLO BÍLÉ 600x450 mm</b>				
vč. zápachové uzávěrky, upevnění	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
<b>SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ</b>				
<b>CELOKOVOVÁ, VČ. PŘIPOJOVACÍCH HADIČEK</b>				
Bez otvírání odpadu	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
<b>ROHOVÝ VENTIL s filtrem (NAPŘ.SCHELL)</b>				
G 1/2"	ks	2,00	120,00	240,00
<b>MONTÁŽ UMYVADEL</b>				
vč. uzávěrky	ks	1,00	913,00	913,00
<b>MONTÁŽ BATERIÍ UMYVADLOVÝCH</b>				
stojánkových	ks	1,00	280,00	280,00
<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	198,00	396,00
<b>S - Sprchový kout</b>				
<b>VANIČKA 1200x800x110 mm, keramická bílá</b>				
vč. upevnění a zápachové uzávěrky	ks	1,00	6 700,00	6 700,00
<b>SMĚŠOVACÍ BATERIE NÁSTĚNNÁ</b>				
sprchovací vč. příslušenství	20	1,00	1 570,00	1 570,00
<b>ZÁSTĚNA ROHOVÁ 1200 mm VČETNĚ POSUVNÝCH</b>				
<b>DVEŘÍ + ZÁSTĚNA PEVNÁ 800mm</b>				
rám bílý nebo chromovaný, sklo matné	ks	1,00	12 900,00	12 900,00
<b>MONTÁŽ VANIČKY</b>				
vč. uzávěrky	ks	1,00	1 390,00	1 390,00
<b>MONTÁŽ ZÁSTĚNY</b>				
vč. kotevnic doplnků	ks	1,00	1 680,00	1 680,00
<b>MONTÁŽ BATERIÍ</b>				
nástěnných chromovaných	ks	1,00	422,00	422,00
<b>K - Kombinační klozet</b>				

## 02-Vykaz vymer-ZTI-byt-C

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
<b>HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD</b>				
splachování DUAL FLUSH 3 a 6 litrů vč. roh. ventilu a hadičky	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
sedátko s antibakteriální úpravou, kovové panty/šrouby	ks	1,00	590,00	590,00
<b>MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS</b>				
stojatých včetně dobojovací flexib. tvarovky	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
<b>PR-PRAČKA</b>				
<b>PŘIPOJOVACÍ SADA</b>				
HL 405	ks	1,00	1 320,00	1 320,00
<b>MONTÁŽ</b>				
SADY	ks	1,00	297,00	297,00
<b>D - Dřez</b>				
<b>DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZ</b>				
zápuštný	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
<b>ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ</b>				
DN 50 HL100G	ks	1,00	315,15	315,15
MONTÁŽ DŘEZU JEDNODÍLNÝCH	ks	1,00	759,00	759,00
<b>DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ</b>				
<b>VČ. PŘIPOJOVACÍCH HADIČEK</b>				
celokovová	ks	1,00	1 185,80	1 185,80
<b>ROHOVÝ VENTIL s filtrem (NAPŘ.SCHELL)</b>				
G 1/2"	ks	2,00	103,40	206,80
<b>MONTÁŽ BATERIÍ DŘEZOVÝCH</b>				
stojánkových	ks	1,00	246,95	246,95
<b>MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
dřezových jednoduchých do D 50	ks	1,00	167,20	167,20
<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	203,50	407,00
<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
přes 6 do 12 m	%	0,73	235,60	171,99
<b>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR - REGISTR</b>				
Demontáž	ks	1,00	319,00	319,00
<b>725 - Zařizovací předměty - celkem</b>				<b>41 276,89</b>
<b>783 Nátěry</b>				
<b>A 01 - zřízení konstrukcí - nátěry</b>				
<b>NÁTĚRY SYNTETICKÉ POTRUBÍ DO DN 50 MM</b>				
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email (potrubí út)	m	5,60	80,20	449,12
<b>783 - Nátěry - celkem</b>				<b>449,12</b>
<b>789 - HZS</b>				
<b>STAVEBNÍ A POMOCNĚ PRÁCE</b>				
drobné sekací a vrtací práce	hod	3,00	330,00	990,00
vypuštění a napuštění (včetně odvzdušnění) části otop.systému	hod	6,00	330,00	1 980,00
vypuštění části rozvodu vody	hod	3,00	330,00	990,00
nepředvídané práce	hod	4,00	330,00	1 320,00
uslepení původního připojení koupel.žebříku	hod	4,00	330,00	1 320,00
<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>6 600,00</b>



ELEKTRO

11 @

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	8 827,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	317,77	88,27
Montáž - materiál		33 458,94
Montáž - práce		35 267,94
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>9 144,77</b>	<b>68 815,15</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 123,61
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>9 144,77</b>	<b>72 938,76</b>
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>82 083,53</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		2 370,51
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		729,39
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>3 099,90</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>85 183,43</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Rozvaděč RB1	8 827,00	3 056,97
Montážní materiál a práce	33 458,94	32 210,97





CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	50,00	13,00	650,00	30,70	1 535,00	43,70	2 185,00	
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	110,00	21,00	2 310,00	30,70	3 377,00	51,70	5 687,00	
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	5,00	21,15	105,75	30,70	153,50	51,85	259,25	
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	12,00	34,18	409,92	34,70	416,40	68,86	826,32	
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	10,00	81,65	816,50	35,90	359,00	117,55	1 175,50	
kabelová spojka pro kabel CYKY-J 5x6 mm2	ks	1,00	780,00	780,00	250,00	250,00	1 030,00	1 030,00	
							0,00	0,00	
<b>ŠNŮRA PVC (CYSY)</b>									
H05VV-F-G 5x1.5 mm2 , pevně	m	2,50	22,70	56,75	21,72	54,30	44,42	111,05	
<b>ŠNŮRA PVC</b>									
CMSM-G 3x0.75mm2 , pevně	m	5,00	12,20	61,00	21,72	108,60	33,92	169,60	
							0,00	0,00	
<b>UKONČENÍ Cu KABELŮ DO</b>									
3x1.5 až 4 mm2	ks	24,00	0,00	0,00	100173	37,43	898,32	37,43	898,32
5x1.5 až 4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	100258	69,60	139,20	69,60	139,20
5x6 mm2	ks	3,00	0,00	0,00		101,20	303,60	101,20	303,60
<b>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</b>									
do 16 mm2	ks	15,00	0,00	0,00		30,40	456,00	30,40	456,00
<b>UKONČENÍ ŠNŮRY DO</b>									
3x0.35 až 4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	100205	55,64	111,28	55,64	111,28
5x6 mm2	ks	2,00	0,00	0,00		93,60	187,20	93,60	187,20
<b>SPOJKA 1KV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ</b>									
1.5-10mm2	ks	1,00	335,00	335,00	316,67	316,67	651,67	651,67	
							0,00	0,00	
<b>STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO</b>									
1-pól.vyp.(1)	ks	2,00	119,50	239,00	146,50	293,00	266,00	532,00	
sériov.přep.(5)	ks	1,00	119,00	119,00	156,50	156,50	275,50	275,50	
střídav.přep.(6)	ks	2,00	172,50	345,00	166,50	333,00	339,00	678,00	
							0,00	0,00	
<b>KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ</b>									
1 páčka	ks	4,00	38,00	152,00	0,00	0,00	38,00	152,00	
2 páčky	ks	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	
							0,00	0,00	
<b>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ</b>									
jednoduchý	ks	18,00	24,00	432,00	0,00	0,00	24,00	432,00	
2x.vodorovný	ks	6,00	43,00	258,00	0,00	0,00	43,00	258,00	
3x.vodorovný	ks	1,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	
							0,00	0,00	
<b>SPÍNAČ DOMOVNÍ DO VLHKA POD OMÍTKU IP44</b>									
střídavý přepínač	ks	2,00	190,00	380,00	73,36	146,72	263,36	526,72	
sériový přepínač	ks	1,00	218,00	218,00	78,40	78,40	296,40	296,40	
přepínač sníženého trvalého větrání s časovačem - odsávací ventilátor VZT	ks	1,00	920,00	920,00	258,00	258,00	1 178,00	1 178,00	
							0,00	0,00	
<b>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ</b>									
2P+PE, 230V/16A	ks	14,00	165,00	2 310,00	107,00	1 498,00	272,00	3 808,00	
<b>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BÍLÁ, IP44</b>									
2P+PE, 230V/16A	ks	4,00	206,00	824,00	124,50	498,00	330,50	1 322,00	
							0,00	0,00	

**POŽÁRNÍ HLÁSIČ**

Autonomní požární hlásič, kouřový, s vlastní baterií, odpovídající požadavkům EN	ks	1,00	220,00	220,00	102,24	102,24	322,24	322,24
							0,00	0,00

**MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL**

montáž čidla, regulátoru	ks	1,00	0,00	0,00	110021	93,60	93,60	93,60	93,60
montáž svorkovnice motoru 1-fáz.	ks	1,00	0,00	0,00	110021	93,60	93,60	93,60	93,60
montáž tepelného spotřebiče	ks	2,00	0,00	0,00	110021	93,60	187,20	93,60	187,20
demontáž a opětná montáž ventilátoru	ks	1,00	0,00	0,00	110021	93,60	93,60	93,60	93,60
<b>MONTÁŽ ROZVODNIC</b>									
do 20 kg	ks	1,00	0,00	0,00		101,27	101,27	101,27	101,27
							0,00	0,00	

**PROSTOROVÝ TERMOSTÁT**

Domovní prostorový termostat, nástěnný, IP30, 230V/10A, Teplotní rozsah 10-35st.C, vypíná při dosažení nastavené teploty, Jednod	ks	1,00	800,00	800,00		80,00	80,00	880,00	880,00
								0,00	0,00

**D - Ukončení kabelů stropním nebo nástěnným vývodem, svorkovnice, hmoždinka**

3x1,5 až 4 mm <sup>2</sup>	ks	2,00	0,00	0,00	100173	44,92	89,84	44,92	89,84
								0,00	0,00

**SVÍTIDLA - DODÁVKA**

B - stropní přisazené, kruhové s kovovou monturou, stínidlo sklo, bílý opál mat, průměr 300mm, zdroj LED 18W/2700K, 1200lm, IP20	ks	1,00	850,00	850,00		206,00	206,00	1 056,00	1 056,00
C - stropní přisazené, kruhové s kovovou monturou, stínidlo sklo, bílý opál mat, průměr 410mm, zdroj LED 24W/2700K, 1800lm, IP20	ks	1,00	1 100,00	1 100,00		206,00	206,00	1 306,00	1 306,00
E - nástěnné přisazené, kruhové s kovovou monturou, stínidlo sklo, bílý opál mat, průměr 410mm, zdroj LED 18W/2700K, 1200lm, IP	ks	2,00	850,00	1 700,00		206,00	412,00	1 056,00	2 112,00
F - kompletní LED-pásek v liště, provedení nad pracovní plochu kuchyňské linky, barva 2700K, včetně napáječe	ks	2,00	2 400,00	4 800,00		478,50	957,00	2 878,50	5 757,00
G - líniové svítidlo s krytem, provedení nad umývadlo v koupelně, plastové stínidlo, délka 600mm, zdroj LED 18W, 1800lm, 2700K	ks	1,00	800,00	800,00		206,00	206,00	1 006,00	1 006,00
								0,00	0,00

**VARNÉ SPOTŘEBIČE**

Elektrická sklokeramická varná deska, vestavná, 4 varné zóny, dotykové ovládání, indikátor zbytkového tepla, dětská pojistka.	ks	1,00	4 000,00	4 000,00		400,00	400,00	4 400,00	4 400,00
Vestavná multifunkční trouba s horkovzdušnou funkcí, horní a dolní ohřev, objem minimálně 55 litrů, nerez, výsuvy na plechy, display.	ks	1,00	5 000,00	5 000,00		500,00	500,00	5 500,00	5 500,00
								0,00	0,00

**SVÍTIDLA - MONTÁŽE****SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ VŠEOBECNÉ**

1x	ks	5,00	0,00	0,00		192,28	961,40	192,28	961,40
LED pásek	ks	2,00	0,00	0,00		192,28	384,56	192,28	384,56
								0,00	0,00

**HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY**

Demontáže stávajícího stavu	hod	12,00	0,00	0,00		300,00	3 600,00	300,00	3 600,00
Koordinace se stavbou	hod	4,00	0,00	0,00		498,50	1 994,00	498,50	1 994,00
Spolupráce se stavebníkem	hod	2,00	0,00	0,00		498,50	997,00	498,50	997,00
Dokumentace skutečného provedení	hod	2,00	0,00	0,00		498,50	997,00	498,50	997,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00	0,00	0,00		498,50	498,50	498,50	498,50

**PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK**

Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy	hod	6,00	0,00	0,00		498,50	2 991,00	498,50	2 991,00
								0,00	0,00

Podružný materiál

				569,25			0,00	569,25	
--	--	--	--	--------	--	--	------	--------	--

**Montážní materiál a práce - celkem****33 458,94 32 210,97 65 669,91**



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava butů - bytový dům Vodní 4201-10, Zlín	Objednatel:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12,	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava bytu D	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Sýkora	Datum:	12.04.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 22 982,63	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 49 950,67	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 109 357,08	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 38 547,21			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 12 960,30				
ZRN celkem	233 797,89	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	35 069,68	Celkem bez DPH	233 797,89
Základ 15%	233 797,89	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	268 867,57
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:





## Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	Oprava bytů - bytový dům Vodní 4201-10, Zlín	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Zlín, náměstí Miru 12, 761 40 Zlín
Druh stavby:	Oprava bytu D	Začátek výstavby:	Projektant: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 12.04.2020	Zpracoval: Tomáš Sýkora

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce	145,36	134,64	280,00	0,06
4		Vodorovné konstrukce	89,80	570,20	660,00	0,10
6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	21 479,01	35 065,24	56 544,25	3,47
71		Izolace	3 053,36	1 393,34	4 446,70	0,05
72		Zdravotně technické instalace	380,00	3 592,00	3 972,00	0,11
73		Ústřední vytápění	9,39	40,61	50,00	0,01
76		Konstrukce	82 416,08	8 433,42	90 849,50	0,63
77		Podlahy	14 503,49	11 359,01	25 862,50	0,73
78		Dokončovací práce	8 994,75	14 622,14	23 616,89	0,49
9		Dokončovací práce, demolice	1 268,45	26 247,60	27 516,05	1,94
<b>Celkem:</b>					<b>233 797,89</b>	

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava bytů - bytový dům Vodní 4201-10, Zlín**

Doba výstavby:

Druh stavby: **Oprava bytu D**

Začátek výstavby:

Lokalita:

Konec výstavby:

JKSO:

Zpracováno dne: 12.04.2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem	
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>280,00</b>	
1		346244351RT2	Obezdvíčka koupelnových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi. Výpočet dle výkresu S-07 (1,2+0,8)*2*0,1 sprch. vanička	m2	0,40	700,00	280,00	
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>660,00</b>	
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách po odvětrání skříní Výpočet dle výkresu S-07 V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dopravku a uložení potřebné výztuže.	kus	2,00	330,00	660,00	
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů</b>				<b>123,90</b>	
3		602016191R00	Penetrační nátěr stěn Výpočet dle výkresu S-07 (1,8*0,6)+(1,76*1,4) kuchyň, omítka místo obkladů Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány	m2	3,54	35,00	123,90	
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>34 855,35</b>	
4		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi Výpočet dle výkresu S-07 (2,2+2,18)*2 koupelna 3,93+3,93+0,35+0,15+1,8+0,45 chodba soklíky	m	19,37	75,00	1 452,75	
5		612421321RT2	Oprava vápen. omítek stěn a stropů do 20 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi Výpočet dle výkresu S-07 ((3,93+1,65+0,6)*2*2,6)-((0,8+0,6+0,8)*2) chodba ((3,3+5,58+0,76)*2*2,6)-(3*1,6)-(0,8*2) pokoj (2,2+2,18)*2*0,8 koupelna	m2	104,67	110,00	11 513,70	

6	612470260R00	(5,30 + 4,47 + 18,17) stropy Oμίtka sádrová vnitřní stěn a stropů jednovrstvá do tl. 5 mm - srovnávací včetně přebroušení s použitím suché maltové směsi Výpočet dle výkresu S-07 $((3,93+1,65+0,6)*2*2,6)-(0,8*2*2)-(0,6*2*1)$ chodba $((3,3+5,58+0,76)*2*2,6)-(3*1,6)-(0,8*2)$ pokoj $(2,2+2,18)*2*0,6$ koupelna (5,30 + 4,47 + 18,17) stropy	m2	104,67	150,00	15 700,50
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,00	35,00	210,00
8	612421615R00	Oμίtka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená Výpočet dle výkresu S-07 $(2,2+2,18+2,2)*2$ koup. pod obklady Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.	m2	13,16	220,00	2 895,20
9	612421637R00	Oμίtka vnitřní zdiva, MVC, štuková ze suchých směsí včetně rohových profilů Výpočet dle výkresu S-07 $(0,15*2,6*2)$ kolem dveří $(1,8*0,6)+(1,76*1,4)$ kuchyň, místo obkladů Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.	m2	4,32	330,00	1 425,60
10	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem v ploše na plném podkladě sklotextilním, s vypnutím Výpočet dle výkresu S-07 $(0,15*2,6*2)$ kolem dveří $(1,8*0,6)+(1,76*1,4)$ kuchyň, místo obkladů Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.	m2	4,32	180,00	777,60
11	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS Výpočet dle výkresu S-07 5+3 po rozvodech ZTI V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.	m	8,00	110,00	880,00
<b>63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>18 056,50</b>
12	632419220R00	Samonivelační podlah. hmota - tl. do 20 mm výpočet dle výkresu S-07 5,58*3,3 vyrovnání po odstr. parketách - obývací pokoj Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozprostření.	m2	18,41	720,00	13 255,20
13	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni můstek s křemičitým pískem - v místě původních dřevěných parket (obývací pokoj)	m2	18,41	230,00	4 234,30
14	631312621R00	Cementový potěr z betonu prostého hlazený dřevěným hladítkem tl. do 50 mm z betonu C 20/25 - lokální doplnění cementového potěru	m3	0,14	4 200,00	567,00
<b>64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 650,00</b>
15	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 Výpočet dle výkresu S-07 V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00	750,00	750,00

16	5533300421R	Dodávka ocelové zárubně pro vstupní dveře o rozměru 800x1970 - tl. stěny 150 mm - zárubeň s požární odolností EI 30	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>4 446,70</b>
17	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, dvouvrstvá Výpočet dle výkresu S-07 2,4*2,4 koupelna podlaha	m2	12,36	260,00	3 213,60
		(1,4+1,0)*2+1,2*1,5 koupelna stěny - sprcha, umyvadlo		5,76		
18	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Výpočet dle výkresu S-07 (2,18+2,2)*2+2 podlaha + roh stěna sprcha	m	10,76	110,00	1 183,60
19	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,05	1 100,00	49,50
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>60,00</b>
20	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm výpočet dle výkresu S-06	m	4,00	15,00	60,00
		4,0 odpady		4,00		
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>782,00</b>
21	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných výpočet dle výkresu S-06	soubor	1,00	180,00	180,00
22	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Výpočet dle výkresu S-06	soubor	1,00	135,00	135,00
23	725220841R00	Demontáž ocelové vany výpočet dle výkresu S-06	soubor	1,00	200,00	200,00
24	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 výpočet dle výkresu S-06	soubor	3,00	89,00	267,00
	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>3 130,00</b>
25	725 - NC - 01	Demontáž digestoře vč. přípoj. potrubí, klapky a protipožární manžety. Výpočet dle výkresu S-06	soubor	1,00	250,00	250,00
26	728 - NC - 01	Montáž digestoře vestavěné vč. Spiro potrubí, klapky a stávající protipožární manžety Výpočet dle výkresu S-07	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
27	42981162	Potrubí SPIRO 125/3, včetně spojek a objímek Spirálně vinutá roura SPIRO pro rozvody vzduchu - roura z pozinkovaného plechu - barva: stříbrná	kus	1,00	380,00	380,00
	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>50,00</b>
28	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 výpočet dle výkresu S-06	m	2,00	25,00	50,00
		2		2,00		
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>90 757,50</b>
29	766661114R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.do 0,8 m Výpočet dle výkresu S-07	kus	3,00	600,00	1 800,00
30	766 - PC - 01	Byt D - dveře vnitřní 1-křídlové o rozměru 60x197 - pravé - barva bílá, plně včetně kování a doplňků - podrobněji viz. výpis dveří odkaz 1/D	kus	1,00	3 500,00	3 500,00

31	766 - PC - 02	Byt D - dveře vnitřní 1-křídlové o rozměru 80x197 - pravé - barva bílá, částečné prosklení včetně kování a doplňků - podrobněji viz. výpis dveří odkaz 2/D	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
32	766 - PC - 03	Byt D - dveře vstupní do bytu 1-křídlové o rozměru 80x197 - pravé - barva imitace dřeva - ořech, zvukově izolační - plné včetně samozavírače, kování a doplňků - požární odolnost EI 30DP3 -C2 - podrobněji viz. výpis dveří odkaz 3/D	kus	1,00	7 300,00	7 300,00
33	766670021R00	Montáž kliky a štitku Výpočet dle výkresu S-07	kus	3,00	350,00	1 050,00
34	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického Výpočet dle výkresu S-07	kus	1,00	220,00	220,00
35	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00	38,00	114,00
36	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm Výpočet dle výkresu S-07	kus	1,00	120,00	120,00
37	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových výpočet dle výkresu S-00	kus	1,00	200,00	200,00
38	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových výpočet dle výkresu S-00	kus	1,00	200,00	200,00
39	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných  <i>(0,6+0,7)*2,6 větrání skříní</i> <i>V položce je zakalkulována i demontáž lišt.</i>	m2	3,38	75,00	253,50
40	615 - PC - 01	Skříň vestavná atyp. 86x42x260cm, dodávka, montáž chodba - viz. položka 22/D Výroba dle PD	kus	1,00	10 600,00	10 600,00
41	615 - PC - 02	Skříň vestavná atyp. 115x60x260cm, dodávka, montáž chodba - viz. položka 21/D Výroba dle PD	kus	1,00	13 800,00	13 800,00
42	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m Včetně digestoře, výpočet dle výkresu S-06 <i>Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.</i>	kus	1,00	500,00	500,00
43	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu atyp Výpočet dle výkresu S-07	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
44	615 - PC - 03	Linka kuchyňská atypická podle PD - výkresu kuchyně - spotřebiče viz. profese elektro a ZTI - viz. položka 31/D	soubor	1,00	43 000,00	43 000,00
45	<b>767</b> 767996801R00	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b> Demontáž atypických konstr. do 50 kg Výpočet dle výkresu S-06, sušák na prádlo 2	kg	2,00	46,00	92,00
46	<b>771</b> 771101115R00	<b>Podlahy z dlaždic</b> Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm Výpočet dle výkresu S-07 <i>(2,2*2,18)-(0,6*0,5) koupelna</i> <i>Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.</i>	m2	4,50	90,00	405,00
47	58581721.A	nivelit samonivelační podlahová hmota	kg	33,75	15,00	506,25



		1,5*5*4,5 koupelna 5mm			33,75		
48	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby Výpočet dle výkresu S-07 (2,2*2,18)-(0,8*1,2)-(0,6*0,5) koupelna	m2	3,54	30,00	106,20	
		<i>Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, lehce zpracovatelná, v krátké době pochůzná, pro vnitřní použití. Spotřeba 1,5</i>					
49	771575109RT5	Montáž podlah keram., hladké, flex. tmel, 30x30 cm Výpočet dle výkresu S-07 (2,2*2,18)-(0,8*1,2)-(0,6*0,5) koupelna	m2	3,54	490,00	1 734,60	
		<i>Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.</i>					
50	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě Výpočet dle výkresu S-07 (2,2*2,18)-(0,8*1,2)-(0,6*0,5) koupelna	m2	3,54	25,00	88,50	
		<i>Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 6 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 8, výšky 10 mm.</i>					
51	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Výpočet dle výkresu S-07 (2,2*2,18)-(0,8*1,2)-(0,6*0,5) koupelna	m2	3,54	25,00	88,50	
52	59764-SPCM	Dlažba keramická hladká 300x300x9 mm 3,54 ztrátne 10%; 0,354	m2	3,89	260,00	1 011,40	
		<i>Slínuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákovostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.</i>					
53	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	t	0,26	600,00	154,20	
	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>1 381,05</b>	
54	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt Výpočet dle výkresu S-06 (5,58*3,3) obývací pokoj	m2	18,41	75,00	1 381,05	
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>20 113,20</b>	
55	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2. Výpočet dle výkresu S-06 (3,93*1,05)+(2,02*0,6) chodba	m2	5,34	82,00	437,88	
56	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC Výpočet dle výkresu S-06 (1,64+3,93)*2	m	11,14	12,00	133,68	
57	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahy výpočet dle výkresu S-07 (5,58*3,3) pokoj (3,93*1,05)+(2,02*0,6) chodba	m2	23,75	30,00	712,50	
		<i>Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.</i>					
58	58591608	Penetrace hloubková 23,75*0,15	kg	3,56	89,00	316,84	
				3,56			

Úprava všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, stěrky apod.) v exteriérech i interiérech. Spolehlivé zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikacemi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrtek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod. Zpevňuje podklad do hloubky, zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem (nově omítnuté plochy lze penetrovat až po dostatečném vyžrání omítky). Spotřeba: 0,15 kg/m<sup>2</sup>

59	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou Výpočet dle výkresu S-07 (3,93*1,05)+(2,02*0,6) chodba	m <sup>2</sup>	5,34	75,00	400,50
		Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.		5,34		
60	58581720	Samonivelační podlahová hmota 1,6*2*5,34 PVC chodba - tl. 2 mm	kg	17,09	40,00	683,60
		Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi síranu vápenatého pro vnitřní zpracování. Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Nanáší se běžně v tloušťkách 1-10 mm. Slouží k vyrovnávání stabilních podkladních podkladních vrstev (betonové desky, cementové potěry, potěry na bázi síranu vápenatého, betonové prefabrikáty), s použitím speciální penetrace i pro stávající dlažbu. Hmotu nepoužívejte na vlhké podklady nebo podlahy se vzlinající vlhkostí a na drolivě nestabilní podklady a nevyzrálé betony a potěry a mazaniny na bázi síranu vápenatého.		17,09		
61	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC. Výpočet dle výkresu S-07 11,14 chodba	m	30,42	60,00	1 825,20
		(5,58+3,3+0,76)*2 pokoj		11,14		
62	776521200RU2	Lepení povlak. podlah z pásů PVC Výpočet dle výkresu S-07, včetně podlahoviny tl. 3,0 mm, tl. nášlapné vrstvy min.0,4 mm. (5,58*3,3) pokoj	m <sup>2</sup>	23,75	620,00	14 725,00
		(3,93*1,05)+(2,02*0,6) chodba		18,41		
63	776981112RU1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/F, na hmoždinky, šířky 30 mm. Výpočet dle výkresu S-07 (0,6+0,8)	m	1,40	330,00	462,00
		Položka je určena pro estetické napojení podlahových krytin o stejné výšce např. PVC/PVC, PVC/koberec, koberec/koberece atd.		1,40		
64	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	t	0,21	2 000,00	416,00
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>15 414,80</b>
65	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady Výpočet dle výkresu S-07 ((2,2+2,18)*2*2)-1,2 koupelna	m <sup>2</sup>	16,32	30,00	489,60
		Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.		16,32		
66	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm Výpočet dle výkresu S-07 ((2,2+2,18)*2*2)-1,2 koupelna	m <sup>2</sup>	16,32	500,00	8 160,00
				16,32		
67	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m <sup>2</sup> jedntl Výpočet dle výkresu S-07 ((2,2+2,18)*2*2)-1,2 koupelna	m <sup>2</sup>	16,32	25,00	408,00
				16,32		
68	59781-SPCM	Obklad keramický - rozměr 25/25 cm 16,32 ztratné 10%; 1,632	m <sup>2</sup>	17,95	260,00	4 667,00
				16,32		
				1,63		



		<i>Glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí nad 10 %, vyráběné podle EN 14411 BIII GL, příloha L. Jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, účinkům spodní vody, kyselých zplodin, jejich výparů a abrazivních prostředků.</i>				
69	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních. Výpočet dle výkresu S-07	m	12,76	45,00	574,20
		$((2,18+2,2)*2)+4$ koupelna		12,76		
70	55335966	Obkladový profil Al ukončovací tl. 8 mm	m	14,04	60,00	842,40
		12,76 koupelna		12,76		
		ztrátě 10%; 1,276		1,28		
71	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	t	0,46	600,00	273,60
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 062,80</b>
72	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	1,08	35,00	37,80
		Výpočet dle výkresu S-07				
		$(2,6+2,8)*0,2$ stávající zárubně		1,08		
73	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí - 1x základní + 2x email krycí - barva bílá	m2	4,1	250,00	1 025,00
		vypočet dle výkresu S-U/				
		$(2,6+2,8+2,8)*0,25*2$ zárubně		4,10		
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>7 412,89</b>
74	784191201R00	Penetrace (napouštění) podkladu, hloubková, disperzní, jednonásobná	m2	104,67	15,00	1 570,05
		vypočet dle výkresu S-U/				
		$((3,93+1,65+0,6)*2*2,6)-(0,8*2*2)-(0,6*2*1)$ chodba		27,74		
		$((3,3+5,58+0,76)*2*2,6)-(3*1,6)-(0,8*2)$ pokoj		43,73		
		$(2,2+2,18)*2*0,6$ koupelna		5,26		
		$(5,30 + 4,47 + 18,17)$ stropy		27,94		
75	784195212R00	Malby z malířských směsí se začištěním (odstraněním původních nátěrů) oteruvzdorné, bělost 82 %, dvojnásobně, barevnost malby určí investor podle podlaží včetně přesunu hmot	m2	104,67	52,00	5 442,84
		vypočet dle výkresu S-U/				
		$((3,93+1,65+0,6)*2*2,6)-(0,8*2*2)-(0,6*2*1)$ chodba		27,74		
		$((3,3+5,58+0,76)*2*2,6)-(3*1,6)-(0,8*2)$ pokoj		43,73		
		$(2,2+2,18)*2*0,6$ koupelna		5,26		
		$(5,30 + 4,47 + 18,17)$ stropy		27,94		
76	784498911R00	Výhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	5,00	80,00	400,00
		vypočet dle výkresu S-U/				
		$(5,30 + 4,47 + 18,17) + 2,0$		29,94		
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 646,70</b>
77	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	29,94	55,00	1 646,70
		Výpočet dle výkresu S-06				
		$(5,30 + 4,47 + 18,17) + 2,0$		29,94		
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>9 295,80</b>
78	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	29,94	70,00	2 095,80
		$(5,30 + 4,47 + 18,17) + 2,0$		29,94		
		vypočet dle výkresu S-U/				

*Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za*


79	950 - PC - 01	Hodinová zuřovací sazba - nepředvídatelné stavební práce HZZ - 2*6*2	hod.	24,00 24,00	300,00	7 200,00
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 913,80</b>
80	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 Výpočet dle výkresu S-06 (2,2*2,18)-(0,6*1,6)-(0,6*0,5) koupelna V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na	m2	3,54 3,54	60,00	212,40
81	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 Výpočet dle výkresu S-06 Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení	kus	3,00	13,00	39,00
82	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Výpočet dle výkresu S-06 1,6*1 zárubeň	m2	1,60	320,00	512,00
83	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm Výpočet dle výkresu S-06 (1,6+1,4)*0,6 vana V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	1,80 1,80	80,00	144,00
84	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dřevěných podlah, MC do 50% plochy Výpočet dle výkresu S-06 (5,58*3,3) pokoj	m	18,41 18,41	40,00	736,40
85	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm Výpočet dle výkresu S-06 (1,5+1,5)*2 koup., kuchyň V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m	6,00 6,00	45,00	270,00
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>3 451,25</b>
86	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů Výpočet dle výkresu S-06 (1,8*0,6)+(1,76*1,4) kuchyň (2,2+2,18+1,1+0,65+0,5)*1,53 koupelna V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sutí. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost	m2	13,68 3,54 10,14	95,00	1 299,60
87	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic - soklík Výpočet dle výkresu S-06 ((3,9+1,65+0,6)*2)-(0,8+0,6+0,8) chodba V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m	10,10 10,10	85,00	858,50
88	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm Výpočet dle výkresu S-07 2,2+1,6+1 odpady Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje	m	4,80 4,80	88,00	422,40

89	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm Výpočet dle výkresu S-07 2,2+1,6+1 voda	m	4,80	80,00	384,00
		<i>Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje</i>		4,80		
90	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Výpočet dle výkresu S-06 (2,2+2,18+2,2)*0,5 koup. nad stáv.obklady 1,6*2 příčka vzť jen stěrka a štuk	m2	6,49	75,00	486,75
		<i>S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>		3,29		
				3,20		
	<b>99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>2 856,00</b>
91	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	3,57	800,00	2 856,00
	<b>979</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>9 211,00</b>
92	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,11	210,00	653,10
93	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3,11*8 - 8 km	t	24,88	15,00	373,20
				24,88		
94	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP	t	3,11	230,00	715,30
95	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 3,11*4	t	12,44	190,00	2 363,60
				12,44		
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m <i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>	t	4,08	230,00	938,40
97	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 3,11*4 20m	t	12,44	35,00	435,40
				12,44		
98	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,11	1 200,00	3 732,00
						<b>233 797,89</b>

Poznámka:



# REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

Akce	OPRAVA BD VODNI 4201-4210 VE ZLINE	
Projekt	BYT "D"	
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, N. MÍRU 12, ZLÍN	
Díl	ZDRAVOTNÍ INSTALACE	
A. č.	I-02	
Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	62 715,09	
Hodinové zúčtovací sazby	6 600,00	
Demontáže	0,00	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>69 315,09</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>69 315,09</b>
Základ a hodnota DPH 20%		
Základ a hodnota DPH 5%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>		
721 - Vnitřní kanalizace	6 932,88	
722 - Vnitřní vodovod	14 056,21	
725 - Zařizovací předměty	41 276,89	
783 - Nátěry	449,12	
789 - HZS	6 600,00	
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	duben 2020	
Zpracovatel		
CÚ	2020	
Poznámka	Uvedené ceny nezahrnují DPH	



Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
<b>721 - Vnitřní kanalizace</b>				
<b>POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)</b>				
<b>HT SYSTÉM ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ</b>				
DN 40	m	4,00	262,35	1 049,40
DN 50	m	6,00	429,00	2 574,00
DN 75	m	2,00	550,00	1 100,00
DN 100	m	2,00	750,00	1 500,00
<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ</b>				
<b>ODPADNÍCH VÝPUSTEK</b>				
D 40x1,8	ks	1,00	84,01	84,01
D 50x1,8	ks	1,00	94,05	94,05
D 110x2,3	ks	1,00	127,50	127,50
<b>ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE</b>				
<b>V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760</b>				
<b>VODOU</b>				
DO DN 125	m	14,00	26,62	372,68
<b>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI</b>				
<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
přes 6 do 12 m	%	0,40	78,09	31,24
<b>721 - Vnitřní kanalizace - celkem</b>				<b>6 932,88</b>
<b>722 - Vnitřní vodovod</b>				
<b>POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ VČETNĚ IZOLACE</b>				
<b>SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM</b>				
<b>ALPEX DUO</b>				
D 20x2	m	14,00	426,00	5 964,00
D 26x3	m	7,00	598,00	4 186,00
<b>TLAKOVÉ ZKOUŠKY</b>				
do DN 50	m	21,00	23,10	485,10
<b>PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ</b>				
do DN 80	m	21,00	35,31	741,51
<b>KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ (NAPŘ.GIACOMINI)</b>				
G 3/4"	ks	2,00	358,60	717,20
<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VYÚSTEK</b>				
G 1/2"	ks	8,00	245,30	1 962,40
<b>722 - Vnitřní vodovod - celkem</b>				<b>14 056,21</b>
<b>725 - Zařizovací předměty</b>				
<b>U - Umývadlo</b>				
<b>UMÝVADLO BÍLÉ 600x450 mm</b>				
vč. zápachové uzávěrky, upevnění	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
<b>SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ</b>				
<b>CELOKOVOVÁ, VČ. PŘIPOJOVACÍCH HADIČEK</b>				
Bez otvírání odpadu	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
<b>ROHOVÝ VENTIL s filtrem (NAPŘ.SCHELL)</b>				
G 1/2"	ks	2,00	120,00	240,00
<b>MONTÁŽ UMYVADEL</b>				
vč. uzávěrky	ks	1,00	913,00	913,00
<b>MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH</b>				
stojánkových	ks	1,00	280,00	280,00
<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	198,00	396,00
<b>S - Sprchový kout</b>				
<b>VANIČKA 1200x800x110 mm, keramická bílá</b>				
vč. upevnění a zápachové uzávěrky	ks	1,00	6 700,00	6 700,00
<b>SMĚŠOVACÍ BATERIE NÁSTĚNNÁ</b>				
sprchovací vč. Příslušenství	20	1,00	1 570,00	1 570,00
<b>ZÁSTĚNA ROHOVÁ 1200 mm VČETNĚ POSUVNÝCH</b>				
<b>DVEŘÍ + ZÁSTĚNA PEVNÁ 800mm</b>				
rám bílý nebo chromovaný, sklo matné	ks	1,00	12 900,00	12 900,00
<b>MONTÁŽ VANIČKY</b>				
vč. uzávěrky	ks	1,00	1 390,00	1 390,00
<b>MONTÁŽ ZÁSTĚNY</b>				
vč. kotevnic dopříků	ks	1,00	1 680,00	1 680,00
<b>MONTÁŽ BATERIÍ</b>				
nástěnných chromovaných	ks	1,00	422,00	422,00
<b>K - Kombinační klozet</b>				

## 02-Vykaz vymer-ZTI-byt-D

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
<b>HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD</b>				
splachování DUAL FLUSH 3 a 6 litrů vč. roh. ventilu a hadičky	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
sedátko s antibakteriální úpravou, kovové panty/šrouby	ks	1,00	590,00	590,00
<b>MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS</b>				
stojatých včetně dopojovací flexib. tvarovky	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
<b>PR-PRAČKA</b>				
<b>PŘIPOJOVACÍ SADA</b>				
HL 405	ks	1,00	1 320,00	1 320,00
<b>MONTÁŽ</b>				
SADY	ks	1,00	297,00	297,00
<b>D - Dřez</b>				
<b>DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZ</b>				
zápustrný	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
<b>ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ</b>				
DN 50 HL100G	ks	1,00	315,15	315,15
MONTÁŽ DŘEZU JEDNODÍLNÝCH	ks	1,00	759,00	759,00
<b>DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ</b>				
<b>VČ. PŘIPOJOVACÍCH HADIČEK</b>				
celokovová	ks	1,00	1 185,80	1 185,80
<b>ROHOVÝ VENTIL s filtrem (NAPŘ.SCHELL)</b>				
G 1/2"	ks	2,00	103,40	206,80
<b>MONTÁŽ BATERIÍ DŘEZOVÝCH</b>				
stojánkových	ks	1,00	246,95	246,95
<b>MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK</b>				
dřezových jednoduchých do D 50	ks	1,00	167,20	167,20
<b>MONTÁŽ VENTILŮ</b>				
rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	203,50	407,00
<b>PŘESUN HMOT PRO</b>				
<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
přes 6 do 12 m	%	0,73	235,60	171,99
<b>KOUPELNOVÝ RADIÁTOR - REGISTR</b>				
Demontáž	ks	1,00	319,00	319,00
<b>725 - Zařizovací předměty - celkem</b>				<b>41 276,89</b>
<b>783 Nátěry</b>				
<b>A 01 - zřízení konstrukcí - nátěry</b>				
<b>NÁTĚRY SYNTETICKÉ POTRUBÍ DO DN 50 MM</b>				
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email (potrubí út)	m	5,60	80,20	449,12
<b>783 - Nátěry - celkem</b>				<b>449,12</b>
<b>789 - HZS</b>				
<b>STAVEBNÍ A POMOCNÉ PRÁCE</b>				
drobné sekací a vrtací práce	hod	3,00	330,00	990,00
vypuštění a napuštění (včetně odvzdušnění) části otop.systému	hod	6,00	330,00	1 980,00
vypuštění části rozvodu vody	hod	3,00	330,00	990,00
nepředvídané práce	hod	4,00	330,00	1 320,00
uslepení původního připojení koupel.žebříku	hod	4,00	330,00	1 320,00
<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>6 600,00</b>



ELEKTRO

"D"

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	8 827,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	317,77	88,27
Montáž - materiál		33 458,94
Montáž - práce		35 267,94
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>9 144,77</b>	<b>68 815,15</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 123,61
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>9 144,77</b>	<b>72 938,76</b>
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>82 083,53</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		2 370,51
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		729,39
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>3 099,90</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>85 183,43</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Rozvaděč RB1	8 827,00	3 056,97
Montážní materiál a práce	33 458,94	32 210,97



Název

**Rozvaděč RB1**

*Skříň rozvaděče, celoplastová*

Nástěnná celoplastová skříň, 28M, s dveřmi, IP30, 2 řady DIN

Přístrojová lišta DIN 35/15

Nulovací přípojnice

**PÁČKOVÝ SPÍNAČ**

40-3 40A 3-pólový

*JISTIČ 1-PÓL, CHARAKT. "B"*

6B-1 -6A

10B-1 -10A

16B-1 -16A

*JISTIČ 3-PÓL CHARAKT. "B"*

18B-3 -16A

*PROUDOVÝ CHRÁNIC 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA*

10B-1N-030A -10A

*PROUD. CHRÁNIC 4-PÓLOVÝ*

25-4-030A -25A,30mA

*ŘADOVÁ SVORKOVNICE*

4mm<sup>2</sup>

*MONTÁŽ ROZVODNIC*

do 20 kg

**Rozvaděč RB1 - celkem**

**Montážní materiál a práce**

*KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU*

KP68/2 73x30

KP64/2 2x70x45

KP64/3 3x70x45

*KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE*

KU68-1902 73x42

KO97 103x50

*KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRAZDNÁ*

8110 117x117x42

*SVORKOVNICE KRABICOVÁ*

3x1,5-4mm<sup>2</sup>

*VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ*

CY4 Žlutozelený, pevně

*Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu*

4 mm<sup>2</sup>

*KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE*

CYKY-O 2x1,5 mm<sup>2</sup> , pevně

CYKY-O 3x1,5 mm<sup>2</sup> , pevně

*KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE*

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
							0,00	0,00
ks	1,00	990,00	990,00		202,40	202,40	1 192,40	1 192,40
ks	2,00	49,00	98,00		0,00	0,00	49,00	98,00
ks	2,00	1 050,00	2 100,00		201,00	402,00	1 251,00	2 502,00
ks	1,00	601,00	601,00		54,80	54,80	655,80	655,80
ks	1,00	184,00	184,00		163,00	163,00	347,00	347,00
ks	2,00	153,00	306,00		163,00	326,00	316,00	632,00
ks	6,00	133,00	798,00		163,00	978,00	296,00	1 776,00
ks	1,00	569,00	569,00		163,00	163,00	732,00	732,00
ks	1,00	1 534,00	1 534,00		167,50	167,50	1 701,50	1 701,50
ks	1,00	1 387,00	1 387,00		297,00	297,00	1 684,00	1 684,00
ks	20,00	13,00	260,00		10,10	202,00	23,10	462,00
ks	1,00	0,00	0,00		101,27	101,27	101,27	101,27
			<b>8 827,00</b>			<b>3 056,97</b>		<b>11 883,97</b>
							0,00	0,00
							0,00	0,00
ks	18,00	5,73	103,14		67,60	1 216,80	73,33	1 319,94
ks	6,00	49,96	299,88		67,60	405,60	117,58	705,48
ks	1,00	73,45	73,45		67,60	67,60	141,05	141,05
ks	11,00	28,90	317,90		67,60	743,60	96,50	1 061,50
ks	3,00	28,90	86,70		67,60	202,80	96,50	289,50
ks	1,00	74,00	74,00		42,17	42,17	116,17	116,17
							0,00	0,00
ks	45,00	6,80	306,00		0,00	0,00	6,80	306,00
							0,00	0,00
m	12,00	9,30	111,60		21,72	260,64	31,02	372,24
ks	6,00	0,00	0,00	100097	14,72	117,76	14,72	117,76
							0,00	0,00
m	15,00	10,34	155,10		30,70	460,50	41,04	615,80
m	20,00	13,00	260,00		30,70	614,00	43,70	874,00

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	50,00	13,00	650,00	30,70	1 535,00	43,70	2 185,00	
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	110,00	21,00	2 310,00	30,70	3 377,00	51,70	5 687,00	
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	5,00	21,15	105,75	30,70	153,50	51,85	259,25	
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	12,00	34,16	409,92	34,70	416,40	68,86	826,32	
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	10,00	81,65	816,50	35,90	359,00	117,55	1 175,50	
kabelová spojka pro kabel CYKY-J 5x6 mm2	ks	1,00	780,00	780,00	250,00	250,00	1 030,00	1 030,00	
							0,00	0,00	
<b>ŠNŮRA PVC (CYSY)</b>									
H05VV-F-G 5x1.5 mm2 , pevně	m	2,50	22,70	56,75	21,72	54,30	44,42	111,05	
<b>ŠNŮRA PVC</b>									
CMSM-G 3x0.75mm2 , pevně	m	5,00	12,20	61,00	21,72	108,60	33,92	169,60	
							0,00	0,00	
<b>UKONČENÍ Cu KABELŮ DO</b>									
3x1,5 až 4 mm2	ks	24,00	0,00	0,00	100173	37,43	898,32	37,43	898,32
5x1,5 až 4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	100258	69,60	139,20	69,60	139,20
5x6 mm2	ks	3,00	0,00	0,00		101,20	303,60	101,20	303,60
<b>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</b>									
do 16 mm2	ks	15,00	0,00	0,00		30,40	456,00	30,40	456,00
<b>UKONČENÍ ŠNŮRY DO</b>									
3x0,35 až 4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	100205	55,64	111,28	55,64	111,28
5x6 mm2	ks	2,00	0,00	0,00		93,60	187,20	93,60	187,20
<b>SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ</b>									
1.5-10mm2	ks	1,00	335,00	335,00	316,67	316,67	651,67	651,67	
							0,00	0,00	
<b>STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO</b>									
1-pól.vyp.(1)	ks	2,00	119,50	239,00	146,50	293,00	266,00	532,00	
sériov.přep.(5)	ks	1,00	119,00	119,00	166,50	166,50	275,50	275,50	
střídav.přep.(6)	ks	2,00	172,50	345,00	166,50	333,00	339,00	678,00	
							0,00	0,00	
<b>KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BILÁ</b>									
1 páčka	ks	4,00	38,00	152,00	0,00	0,00	38,00	152,00	
2 páčky	ks	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	
							0,00	0,00	
<b>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BILÁ</b>									
jednoduchý	ks	18,00	24,00	432,00	0,00	0,00	24,00	432,00	
2x,vodorovný	ks	6,00	43,00	258,00	0,00	0,00	43,00	258,00	
3x,vodorovný	ks	1,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	
							0,00	0,00	
<b>SPÍNAČ DOMOVNÍ DO VLHKA POD OMÍTKU IP44</b>									
střídavý přepínač	ks	2,00	190,00	380,00	73,36	146,72	263,36	526,72	
sériový přepínač	ks	1,00	218,00	218,00	78,40	78,40	296,40	296,40	
přepínač sníženého trvalého větrání s časovačem - odsávací ventilátor VZT	ks	1,00	920,00	920,00	258,00	258,00	1 178,00	1 178,00	
							0,00	0,00	
<b>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ</b>									
2P+PE, 230V/16A	ks	14,00	165,00	2 310,00	107,00	1 498,00	272,00	3 808,00	
<b>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BILÁ, IP44</b>									
2P+PE, 230V/16A	ks	4,00	206,00	824,00	124,50	498,00	330,50	1 322,00	
							0,00	0,00	

**POŽÁRNÍ HLÁSIČ**

Autonomní požární hlásič, kouřový, s vlastní baterií, odpovídající požadavkům EN

ks	1,00	220,00	220,00	102,24	102,24	322,24	322,24
						0,00	0,00

**MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL**

montáž čidla, regulátoru

ks	1,00	0,00	0,00	110021	93,60	93,60	93,60
----	------	------	------	--------	-------	-------	-------

montáž svorkovnice motoru 1-fáz.

ks	1,00	0,00	0,00	110021	93,60	93,60	93,60
----	------	------	------	--------	-------	-------	-------

montáž tepelného spotřebiče

ks	2,00	0,00	0,00	110021	93,60	187,20	187,20
----	------	------	------	--------	-------	--------	--------

demonťáž a opětná montáž ventilátoru

ks	1,00	0,00	0,00	110021	93,60	93,60	93,60
----	------	------	------	--------	-------	-------	-------

**MONTÁŽ ROZVODNIC**

do 20 kg

ks	1,00	0,00	0,00		101,27	101,27	101,27
						0,00	0,00

**PROSTOROVÝ TERMOSTAT**

Domovní prostorový termostat, nástěnný, IP30, 230V/10A. Teplotní rozsah 10-35st.C, vypíná při dosažení nastavené teploty. Jednoduch

ks	1,00	800,00	800,00	80,00	80,00	880,00	880,00
						0,00	0,00

D - Ukončení kabelů stropním nebo nástěnným vývodem, svorkovnice, hmoždinka

3x1,5 až 4 mm<sup>2</sup>

ks	2,00	0,00	0,00	100173	44,92	89,84	89,84
						0,00	0,00

**SVÍTIDLA - DODÁVKA**

B - stropní přisazené, kruhové s kovovou monturou, stínidlo sklo, bílý opál mat, průměr 300mm, zdroj LED 16W/2700K, 1200lm, IP20, W

ks	1,00	850,00	850,00	206,00	206,00	1 056,00	1 056,00
----	------	--------	--------	--------	--------	----------	----------

C - stropní přisazené, kruhové s kovovou monturou, stínidlo sklo, bílý opál mat, průměr 410mm, zdroj LED 24W/2700K, 1800lm, IP20, ku

ks	1,00	1 100,00	1 100,00	206,00	206,00	1 306,00	1 306,00
----	------	----------	----------	--------	--------	----------	----------

E - nástěnné přisazené, kruhové s kovovou monturou, stínidlo sklo, bílý opál mat, průměr 410mm, zdroj LED 16W/2700K, 1200lm, IP20,

ks	2,00	850,00	1 700,00	206,00	412,00	1 056,00	2 112,00
----	------	--------	----------	--------	--------	----------	----------

F - kompletní LED-pásek v liště, provedení nad pracovní plochu kuchyňské linky, barva 2700K, včetně napáječe

ks	2,00	2 400,00	4 800,00	478,50	957,00	2 878,50	5 757,00
----	------	----------	----------	--------	--------	----------	----------

G - liniové svídlo s krytem, provedení nad umývadlo v koupelně, plastové stínidlo, délka 600mm, zdroj LED 18W, 1800lm, 2700K

ks	1,00	800,00	800,00	206,00	206,00	1 006,00	1 006,00
						0,00	0,00

**VARNÉ SPOTŘEBIČE**

Elektrická sklokeramická varná deska, vestavná, 4 varné zóny, dotykové ovládání, indikátor zbytkového tepla, dětská pojistka,

ks	1,00	4 000,00	4 000,00	400,00	400,00	4 400,00	4 400,00
----	------	----------	----------	--------	--------	----------	----------

Vestavná multifunkční trouba s horkovzdušnou funkcí, horní a dolní ohřev, objem minimálně 55 litrů, nerez, výsuvy na plechy, display, pi

ks	1,00	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	5 500,00	5 500,00
						0,00	0,00

**SVÍTIDLA - MONTÁŽE****SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ VŠEOBECNĚ**

1x

ks	5,00	0,00	0,00		192,28	961,40	192,28
----	------	------	------	--	--------	--------	--------

LED pásek

ks	2,00	0,00	0,00		192,28	384,56	192,28
						0,00	0,00

**HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY**

Demontáže stávajícího stavu

hod	12,00	0,00	0,00		300,00	3 600,00	300,00
-----	-------	------	------	--	--------	----------	--------

Koordínace se stavbou

hod	4,00	0,00	0,00		498,50	1 994,00	498,50
-----	------	------	------	--	--------	----------	--------

Spolupráce se stavebníkem

hod	2,00	0,00	0,00		498,50	997,00	498,50
-----	------	------	------	--	--------	--------	--------

Dokumentace skutečného provedení

hod	2,00	0,00	0,00		498,50	997,00	498,50
-----	------	------	------	--	--------	--------	--------

Spolupráce s revizním technikem

hod	1,00	0,00	0,00		498,50	498,50	498,50
-----	------	------	------	--	--------	--------	--------

**PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK**

Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy

hod	6,00	0,00	0,00		498,50	2 991,00	498,50
						0,00	0,00

Podružný materiál

569,25

**Montážní materiál a práce - celkem****33 458,94****32 210,97****65 669,91**

