

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/09353/21
Číslo zhotovitele: 05/2021-Ma

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ: 00291463

DIČ: CZ 00291463

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

Stavební firma Hanáček, s.r.o.

688 01 Uherský Brod, Moravská 82

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 67694

Zástupce ve věcech stavby:

Radoslav Machala

Zástupce ve věcech smluvních:

Radoslav Machala

Kontakt – tel., email:

IČ: 29239109

DIČ: CZ29239109

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09353/21 uzavřené dne 01.06.2021 s předmětem smlouvy:

Dům kultury – schodiště do suterénu a rampa do restaurace

(dále jen „stavba“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírána na základě odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci, víceprací a méněprací, chybějících položek v rozpočtu a na základě skutečně provedených prací (vícevýměr a méněvýměr). Změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1 a č. 2.

3. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.01.. Popis předmětu smlouvy se mění rozsah díla změnami uvedenými v změnovém listu č. 1 a č. 2 a podrobně specifikovanými ve změnovém položkovém rozpočtu.
- v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle změnového položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku takto:

Změna ceny díla (rampa + schodiště)

Změna ceny rampy do restaurace	-72.598,97 Kč
Změna ceny schodiště do suterénu	-116.340,49 Kč
Změna ceny bez DPH	-188.939,46 Kč
DPH 21%	-39.677,29 Kč
Změna ceny včetně DPH	-228.616,75 Kč

Změna celkové ceny díla - přehled

Cena rampy do restaurace (původní)	277.299,99 Kč
Změna ceny rampy do restaurace	-72.598,97 Kč
Cena rampy do restaurace (nová)	204.701,02 Kč
Cena schodiště do suterénu (původní)	890.463,51 Kč
Změna ceny schodiště do suterénu	-116.340,49 Kč
Cena schodiště do suterénu (nová)	774.123,02 Kč
Cena díla celkem (rampa + schody) bez DPH (nová)	978.824,04 Kč
DPH 21%	205.553,05 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.184.377,09 Kč

4. Ostatní ujednání

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace o zpracování osobních údajů..
- Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - Změnový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
 - Změnový list č. 1
 - Změnový list č. 2
- Ostatní ujednání zůstávají v platnosti
- Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
 82. schůze konaná dne 03.05.2021
 č. usnesení 2089/R82/21

Uherský Brod, dne

Zhotovitel:

Radoslav Machala
 jednatel

04 -02- 2022

Uherský Brod, dne

Objednatel:

Ing. Ferdinand Kubánek
 starosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20ZAK1204-1 DK - rampa do restaurace**
ZMĚNOVÝ ROZPOČET K DODATKU Č. 1

Zadavatel: **Město Uherský Brod** IČO: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: **Stavební firma Hanáček,s.r.o.** IČO: 29239109
Moravská 82 DIČ: CZ29239109
68801 Uherský Brod

Vypracoval: **Ing. Tomáš Kročil**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-12 165,84
PSV	-57 433,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-3 000,00
Celkem	-72 598,97

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-72 598,97 CZK
Základní DPH	21 %	-15 245,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -87 844,75 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	-3 000,00	-630,00	-3 630,00	4
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-3 000,00	-630,00	-3 630,00	4
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	DK - rampa do restaurace	0,00	-69 598,97	-14 615,78	-84 214,75	96
SO 01.1	Architektonicko stavební část	0,00	-69 598,97	-14 615,78	-84 214,75	96
Celkem za stavbu		0,00	-72 598,97	-15 245,78	-87 844,75	115

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-2 382,66	3
38	Kompletní konstrukce	HSV			-13 000,00	18
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 254,36	-2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 459,54	-2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			502,92	-1
711	Izolace proti vodě	PSV			-9 806,85	14
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			-3 619,57	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-44 006,71	61
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			-3 000,00	4
Cena celkem					-72 598,97	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20ZAK1204-1 DK - rampa do restaurace	
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

ZMĚNY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				-3 000,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	3 000,00	-3 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, dle SoD.

Celkem						-3 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204-1DK - rampa do restaurace
O:	SO 01 DK - rampa do restaurace
R:	SO 01.1 Architektonicko stavební část

ZMĚNY						SOD					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-2 382,66			1,26		-0,75
1	273321321R	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže podklad : (0,645+0,225)*2,20*1,05 vcp - bourána plocha nad u podesty	m3	0,50000	2 835,00	1 417,50	2,00970	2,53	1,26	0,00	0,00
3 289902111R Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, stěny, ozn.: C : 11,31*1,05 neosekávalo se						-3 800,16	11,87550	0,00	0,00	0,06	-0,75
Díl: 38 Kompletní konstrukce						-13 000,00			0,04		0,00
4	38CP001	D + M čistící rohož 1245x2100x10 mm, ČR1, vč.lemování, dle specifikace v PD odpočet za jinou rohož - dodána HONEY	kompl	1,00000	-13 000,00	-13 000,00	1,00000	0,04	0,04	0,00	0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 254,36			0,02		0,00
5	602015185R	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách :(2,5*0,4+1,25*1,1)*1,05 sokl vedle dveří do restaurace a pilíř u okna na začátku rampy	m2	2,49375	298,00	743,14	25,75650	0,00	0,01	0,00	0,00
6	602015191R	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách dtto pol. 5	m2	2,49375	37,00	92,27	25,75650	0,00	0,00	0,00	0,00
7	622481211R	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu dtto pol. 5	m2	2,49375	168,00	418,95	25,75650	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 459,54			0,00		0,71
12	961055111R	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů přířezové plochy přes 4 m2 v základech deska : 0,475*2,20*0,10 schody : 0,25*2,20 oprava výpočt deska : -(0,475*2,20*0,10)+0,475*2,2 vcp deska : 2,5*2,20*0,07 bourána deska až ke dveřím do restaurace - z důvodu uzavřené vlhkosti mezi fólií a asfaltovými pásy - byl mokry polystyren, pod rampou je provedena nová konstrukce bez uzavřené vlhkosti	m3	1,27930	3 900,00	4 989,27	0,65450	0,00	0,00	2,40	3,07
14	965048541R	Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm 4,27*2,20 5,65*2,20 1,80*0,37 neprovedeno	m2	-22,49000	111,00	-2 496,39	22,49000	0,00	0,00	0,08	-1,70
15	965081813R	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár plocha : 4,27*2,20 nebylo nutné bourat spodní část stávající dlažby pod schody	m2	-9,39400	110,00	-1 033,34	27,55000	0,00	0,00	0,07	-0,66
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						502,92			1,32		0,00
17	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,32000	381,00	502,92	5,80684				
Díl: 711 Izolace proti vodě						-9 806,85			-0,09		0,00
22	711212002R	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě Začátek provozního součtu terasa : rampa : 9,10*2,20*1,05 plocha : 2,00*2,60*1,05 soklíková část : (9,10+2,00+9,10+0,50+2,10+0,50)*0,10*1,05 Mezisoučet vykázano 2x Konec provozního součtu 2 x : 28,92750*2 - 28,92750 výměra se nevykazuje 2x	m2	-28,92750	336,00	-9 719,64	57,85500	0,00	-0,09	0,00	0,00
23	998711101R	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	-0,09000	969,00	-87,21	0,22306				
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-3 619,57			-0,01		0,00
30	764CP001	Montáž ukončovací lišty k hydroizolaci, včetně dodávky lišty -20,00000	m	-20,00000	180,00	-3 600,00	25,63000	0,00	-0,01	0,00	0,00
31	998764101R	foliová izolace zrušena Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	-0,01000	1 957,00	-19,57	0,01358				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-44 006,71			-0,35		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204-1 DK - rampa do restaurace
O:	SO 01 DK - rampa do restaurace
R:	SO 01.1 Architektonicko stavební část

ZMĚNY						SOD					
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
39	771551040R1	do MC, 60x30 cm terasa : rampa : 9,10*2,20 plocha : 2,00*2,60 změna žulové dlažby za keramickou	m2	-25,22000	950,00	-23 959,00	25,22000	0,09	-2,36	0,00	0,00
39	771575118R1	Montáž podlah keramických do MC, 60x30 cm terasa : rampa : 9,60*2,20 dořezy : 1,7*1+0,9*0,6 změna žulové dlažby za keramickou	m2	23,36000	662,00	15 464,32	25,22000	0,09	2,19	0,00	0,00
40	5838CP001	Dlaždice žulová 600/300 mm, dle specifikace v PD Začátek provozního součtu terasa : rampa : 9,10*2,20 plocha : 2,00*2,60 Mezisoučet Konec provozního součtu 25,22000*1,15 soklík : (9,10+2,00+9,10+0,50+2,10+0,50)*0,10*1,15 přechod schod v. 50 mm : 1,80*0,05*1,15 změna žulové dlažby za keramickou	m2	-31,78600	2 100,00	-66 750,60	31,78600	0,03	-0,87	0,00	0,00
40	5838CP001	Dlažba keramická RAKO DAKSE 791 30x60 cm výměra dle sod výměna žulové dlažby za keramickou dlažbu - vzorky žulové dlažby nebyly v souladu s předpokladem architektky,	m2	31,78600	656,00	20 851,62	31,78600	0,02	0,64	0,00	0,00
n.c.		D+M keramická dlažba TERRA307-1610 24x24 cm dlažba směrem k terase - položena z cihelné dlažby	m2	1,50000	1 541,00	2 311,50		0,03	0,05	0,00	
n.c.		Balné + doprava dlažby TERRA dlažba směrem k terase - položena z cihelné dlažby	sou	1,00000	800,00	800,00				0,00	
n.c.		D+M nerezové štěrbiny vč odtoku doplňeno odvodnění rampy	sou	1,00000	6 500,00	6 500,00					
n.c.		Doplnění dlažby po zábradlí zábradlí po levé straně rampy zrušeno - nevypadalo to dobře	sou	3,00000	330,00	990,00					
41	998771101R1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně viz výše	t	-0,35000	613,00	-214,55	3,61811				
Celkem						-69 598,97					-0,04

JKSO:

801.43 budovy kulturních domů a osvětových besed
m3 svislá nosná konstrukce kovová
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20ZAK1204 DK - schodiště do suterénu**

ZMĚNOVÝ ROZPOČET K DODATKU Č. 1

Zadavatel	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 68801 Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ: CZ00291463
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	Stavební firma Hanáček,s.r.o. Moravská 82 68801 Uherský Brod	IČO: 29239109 DIČ: CZ29239109
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval: **Ing. Tomáš Kročil**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-134 866,85
PSV	26 026,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-7 500,00
Celkem	-116 340,49

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-116 340,49 CZK
Základní DPH	21 %	-24 431,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -140 771,99 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	-7 500,00	-1 575,00	-9 075,00	6
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-7 500,00	-1 575,00	-9 075,00	6
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	DK - schodiště do suterénu	0,00	-108 840,49	-22 856,50	-131 696,99	94
SO 01.1	Architektonicko stavební část	0,00	-144 616,34	-30 369,43	-174 985,77	124
SO 01.2	Přeložka kanalizace	0,00	-12 384,15	-2 600,67	-14 984,82	11
SO 01.3	Elektroinstalace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 01.4	Vyhrazený závazek	0,00	48 160,00	10 113,60	58 273,60	-41
Celkem za stavbu		0,00	-116 340,49	-24 431,50	-140 771,99	146

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-170 208,50	146
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 121,27	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-1 132,80	1
5	Komunikace	HSV			-3 204,32	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 447,50	-1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			59 250,00	-51
8	Trubní vedení	HSV			-8 753,00	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 473,88	-2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-12 745,60	11
M21.1	Elektromontáže-materiál	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			-21 499,51	18

784	Malby	PSV			-634,13	1
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-872,74	1
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			-7 500,00	6
783	Údržba ocelové konstrukce terasy ze strany klášterní zahrady	PSV			48 160,00	
Cena celkem					-116 340,49	141

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20ZAK1204	DK - schodiště do suterénu
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl ON		Ostatní náklady				-7 500,00
7	005241010F	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, dle SoD.						
8	005241020F	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu dle SoD, se zákřesem do KN. není požadováno						
Celkem						-7 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204	DK - schodiště do suterénu
O:	SO 01	DK - schodiště do suterénu
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-165 242,20
2	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	-11,93210	44,00	-525,01

sod odečet
skutečnost

plocha-povrch : 6,37*9,33
plocha-povrch :9,5*5

-59,43210
47,50000

přepočet dle skutečnosti

3	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	-15,06000	152,00	-2 289,12
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

0,60*1,25
(0,38*2+2,00)*0,60
0,85*0,85
plocha-povrch : 6,37*9,33

sod odečet
skutečnost

sod -62,56
plocha-povrch :9,5*5

-62,56000
47,50000

přepočet dle skutečnosti

5	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-44,36146	174,00	-7 718,89
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

šikmé :
čelo : (2,725*0,90*0,25)*2*1,05
sod suma
výkop skutečnost : 47,5*1,9

-134,61146
90,25000

přepočet dle skutečnosti

6	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	-44,36146	30,00	-1 330,84
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

čelo : (2,725*0,90*0,25)*2*1,05
sod suma
výkop skutečnost : 47,5*1,9

-134,61146
90,25000

přepočet dle skutečnosti

10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-99,33134	267,00	-26 521,47
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
odpočet viz pol 13

-99,33134

odkopávka byla odvezena jako suť na skládku Prakšická

odpočet za 3 km

11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-99,33134	8,00	-794,65
----	--------------	---	----	-----------	------	---------

odpočet viz pol 13

-99,33134

odkopávka byla odvezena jako suť na skládku Prakšická

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204	DK - schodiště do suterénu
O:	SO 01	DK - schodiště do suterénu
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 50% ŠD; 50% výkopek : zásyp SOD Výkop slutečnost skutečnost konstrukce: -2,2*2,75*1,9-2,1*3,15*1,6 zásyp potrubí : -9,5*0,6*0,8 zasypskutečnost přepočít dle skutečnosti	m3	-6,94923	124,00	-861,70
				-70,56023		
				90,25000		
				-22,07900		
				-4,56000		
				63,61100		
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 poplatky SOD - uloženo jako suť viz pol. 73 odkopávka byla odvezena jako suť na skládku Prakšická	m3	-99,33134	1 100,00	-109 264,47
				-99,33134		
14	58344169R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A 1,80 t/m3 : 50% ŠD; 50% výkopek : 70,56023*0,50*1,80 sod odpočet skutečnost 1/3 zásypu	t	-25,33761	403,00	-10 211,06
				-63,50421		
				38,16660		
		sleva za recyklát k pol. č. 14	t	-38,16660	150,00	-5 724,99
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-1 121,27
	n.c.	Vylamovací výztuž D+M chybělo v rozpočtu	mb	6,00000	410,00	2 460,00
25	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L hmotnost 25,30 kg/m : 1/P : 1,20*3*25,30/1000 překlad nemusel být proveden	t	-0,09108	10 120,00	-921,73
				-0,09108		
27	13483415R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 200 mm hmotnost 25,30 kg/m : 1/P : 1,20*3*25,30/1000 překlad nemusel být proveden	t	-0,09108	29 200,00	-2 659,54
				-0,09108		
Díl: 5 Komunikace						-3 204,32
33	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování plocha-povrch : 6,37*9,33 změna položky	m2	-59,43210	192,00	-11 410,96
				-59,43210		
	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy, pl. Do 50m2 tloušťky 50 mm plocha-povrch :9,5*5+5 změna položky č. 33	m2	52,50000	111,50	5 853,75
				52,50000		
	nc	Vysprávký ABS Čaník D+M vícepráce	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204	DK - schodiště do suterénu
O:	SO 01	DK - schodiště do suterénu
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-10,43710	209,00	-2 181,35

Plocha : 6,37*9,33
odečet schodiště : 12,68*-1
odpočet viz pol. 36 -10,43710

přepočít dle skutečnosti

35	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-10,43710	273,00	-2 849,33
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Plocha : 6,37*9,33
odečet schodiště : 12,68*-1
odpočet viz pol. 36 -10,43710

přepočít dle skutečnosti

36	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	-10,43710	270,00	-2 818,02
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením
Plocha : 6,37*9,33
odečet schodiště : 12,68*-1
odečet sod celkem -46,75210
skutečnost: 5,15*9,5-2,1*5,35-2,2*0,625 36,31500

přepočít dle skutečnosti

917862111	Osazení stojatých obrub	m	5,00000	302,50	1 512,50
-----------	-------------------------	---	---------	--------	----------

5,00000

přeosazení obrub podél plochy ze zámkové dlažby

596291113	Řezání zámkové dlažby d tloušťka dlažby 80 mm	m	10,00000	253,50	2 535,00
-----------	---	---	----------	--------	----------

chybělo v rozpočtu

nc	Osazení kabelu VO do chráničky, vč. dodávky chráničky a uložení	m	5,00000	650,00	3 250,00
----	---	---	---------	--------	----------

nepředvídaná vícepráce - požadavek správce VO

37	592453333R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 600 mm; š = 600 mm; tl. 80,0 mm	m2	-10,95896	465,00	-5 095,91
----	------------	---	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu
Plocha : 6,37*9,33 59,43210
odečet schodiště : 12,68*-1 -12,68000
Mezisoučet 46,75210
Konec provozního součtu
46,75210*1,05 49,08971
odpočet viz pol. 36*1,05 -10,95896

přepočít dle skutečnosti

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				1 447,50
----------------	------------------------------	--	--	--	-----------------

41	622451146R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů ocelí hlazené stupeň složitosti III	m2	1,50000	875,00	1 312,50
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

plocha : 1,70*2,485
odečet otvor : 0,90*2,485*-1
ostění : (0,90+2*2,485)*0,25
soklový pás: 3*0,5 1,50000

oprava omítky soklové části

43	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1,50000	90,00	135,00
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204	DK - schodiště do suterénu
O:	SO 01	DK - schodiště do suterénu
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	vcp	<p>plocha : 1,70*2,485 odečet otvor : 0,90*2,485*-1 ostění : (0,90+2*2,485)*0,25 soklový pás: 3*0,5</p> <p>oprava omítky soklové části</p>		1,50000		
Díl: 64		Výplně otvorů				59 250,00
46	64CP001	D + M vchodové vstupní dveře Z2 1170/2475, dle specifikace v PD	ks	1,00000	59 250,00	59 250,00
		změna dveří				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 473,88
	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového základovém nebo nadzákladovém, 1,2*1,2*0,45	m3	0,64800	4 435,00	2 873,88
		spodní část obvodového zdiva byla z betonu		0,64800		
56	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	-2,00000	200,00	-400,00
		1/P2 : 2		-2,00000		
		překlád neproveden				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-11 692,80
57	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	-36,54000	320,00	-11 692,80
		oborů 801, 803, 811 a 812				
		dle výše uvedených změn				
Díl: 783		Nátěry				-21 499,51
66	777510CP003	Nátěr betonových konstrukcí dvojnásobný, materiál ve specifikaci	m2	-61,60318	103,00	-6 345,13
		stěny :				
		nadzákladové zdi : 2,725*3,050*1,05				
		0,875*2,485*1,05				
		šikmá nižší : 7,35*1,05				
		šikmá vyšší : 15,85*1,05				
		čílka : 0,25*0,35				
		0,25*0,95				
		vrchní části : (0,625+3,15)*0,25				
		(5,35+2,475)*0,25				
		čelní stěny : 5,45				
		3,85				
		stupně : 12*1,60*0,27*1,05				
		podstupnice : 12*1,60*0,18*1,05				
		podesta 1 : 2,475*1,70*1,05				
		podesta 2 : 1,60*0,13*1,05				
		dohodnuto neprovedení				
67	24592130R	penetrační hmota silan/siloxanová, rozpouštědlová; úprava savosti podkladu, odpuzující vodu, zpevnění, hydrofobní impregnace; tekutá	l	-61,60318	246,00	-15 154,38

spotřeba: 0,3 - 0,5 kg/m2/ 1 nátěr :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204	DK - schodiště do suterénu
O:	SO 01	DK - schodiště do suterénu
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu
 stěny :
 nadzákladové zdi : 2,725*3,050*1,05
 0,875*2,485*1,05
 šikmá nižší : 7,35*1,05
 šikmá vyšší : 15,85*1,05
 čílka : 0,25*0,35
 0,25*0,95
 vrchní části : (0,625+3,15)*0,25
 (5,35+2,475)*0,25
 šelny stěny : 5,45
 3,85
 stupně : 12*1,60*0,27*1,05
 podstupnice : 12*1,60*0,18*1,05
 podesta 1 : 2,475*1,70*1,05
 podesta 2 : 1,60*0,13*1,05
 Mezisoučet
 Konec provozního součtu
 2 nátěry : 61,60318*2*0,5
dohodnuto neprovedení

Díl: 784	Malby					-634,13
68	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-8,45505	20,00	-169,10

ostění : (0,90+2*2,475)*0,30*1,05
 obvodová stěna m.č. S12 : 2,88*3,06
 odečet otvory : 0,90*0,60*-1
 0,90*2,475*-1
 zadržka otvoru : 0,90*0,60*1,05
dohodnuto neprovedení

69	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-8,45505	55,00	-465,03
----	--------------	---	----	----------	-------	---------

ostění : (0,90+2*2,475)*0,30*1,05
 obvodová stěna m.č. S12 : 2,88*3,06
 odečet otvory : 0,90*0,60*-1
 0,90*2,475*-1
 zadržka otvoru : 0,90*0,60*1,05
dohodnuto neprovedení

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					-4 393,49
71	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-6,53753	1 400,00	-9 152,54

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : -6,53753
neodvezeno na skládku

		Recyklace betonu a asfaltu	t	40,00000	250,00	10 000,00
--	--	----------------------------	---	----------	--------	-----------

v režii zhotovitele

75	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	40,00000	334,00	13 360,00
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

dtto

73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-8,19247	1 100,00	-9 011,72
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	----------	-----------

odpočet -8,19247

doklady o likvidaci výkopku cc 66 t - Rumpold odebral jako suť

74	979082111R00	do 10 m	t	-14,73000	317,00	-4 669,41
----	--------------	---------	---	-----------	--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204	DK - schodiště do suterénu
O:	SO 01	DK - schodiště do suterénu
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		položka ponechána přesun zásypu				
75	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m přepočít dle dokladů cca 66 t	t	-14,73000	334,00	-4 919,82
Celkem						-144 616,34

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204	DK - schodiště do suterénu
O:	SO 01	DK - schodiště do suterénu
R:	SO 01.2	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-4 966,30
1	114211103	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm neprovedeno	m	-16,00000	428,00	-6 848,00
	114211105	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 500 mm náhradní položka za obetonované kanalizační potrubí DN 300	m	9,00000	620,00	5 580,00
2	114211108	Odstranění betonové šachty DN1000 náhradní položka za chybějící bourabou šachtu - nechávám v rozpočtu	m		989,00	0,00
3	58337310F	šterkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B zásyp potrubí : -8*0,6*0,8*1,7 splašková kanalizace nepřeložena	t	-6,52800	343,00	-2 239,10
4	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu zásyp potrubí : -8*0,6*0,8 splašková kanalizace nepřeložena	m3	-3,84000	380,00	-1 459,20
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-1 132,80
5	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm -(8)*0,8*0,15 splašková kanalizace zůstala stávající	m3	-0,96000	1 180,00	-1 132,80
Díl: 8 Trubní vedení						-8 753,00
6	59223821F	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 45/6 VP. prstenec vyrovnání poklopu ponechané šachty	kus		567,00	0,00
nc		vyčištění a vyspravení stávající šachty splašková kanalizace nepřeložena	hzs	3,00000	300,00	900,00
7	592238712	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm vpust osazena viz pol. 45,46	kus	-1,00000	265,00	-265,00
8	592238722	dno uliční vpusti beton; Di = 450,0 mm; h = 245 mm; t = 50 mm; s kalištěm s odtokem PVC; DN výtoku 150; beton C 40/50 vpust osazena viz pol. 45,46	kus	-1,00000	445,00	-445,00
9	55343923F	koš kalový; pozink; oválný; l = 395 mm; š = 255 mm; h = 325 mm vpust osazena viz pol. 45,46	kus	-1,00000	635,00	-635,00
10	894401111	Osazení betonových skruží rovných Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000 vpust osazena viz pol. 45,46	kus	-2,00000	777,00	-1 554,00
11	592238722	Litnová mříž se žebry 36mm, 450/245x50 s kalištěm s odtokem DN 150 mm PVC vpust osazena viz pol. 45,46	kus	-1,00000	2 460,00	-2 460,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204	DK - schodiště do suterénu
O:	SO 01	DK - schodiště do suterénu
R:	SO 01.2	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	89910111	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	-1,00000	288,00	-288,00
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000						
vpust osazena viz pol. 45,46						
13	28697168	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm	kus	-1,00000	3 236,00	-3 236,00
splašková kanalizace nepřeložena						
14	28697140	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	-1,00000	1 718,00	-1 718,00
splašková kanalizace nepřeložena						
15	28697141	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm	kus	-1,00000	700,00	-700,00
splašková kanalizace nepřeložena						
16	89443211	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	-3,00000	268,00	-804,00
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000						
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,00000						
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000						
splašková kanalizace nepřeložena						
17	55243064	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg	kus	-1,00000	3 296,00	-3 296,00
splašková kanalizace nepřeložena						
18	89910111	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus		287,00	0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000						
nechávám na vyvýšení poklopu						
45	55162851	vpust kanalizační polypropylen; třída zatížení do 300 kg; klapka vodní; D odtok 110 mm; odtok vodorovný; 150 x 150 mm; výškový rozsah h = 173 až 250 mm; mřížka plastová	kus	1,00000	2 460,00	2 460,00
místo pol. 8-12						
46	55162851	Montáž vpusti plastové, včetně obetonování a betonového lože C12/15, plast	kus	1,00000	880,00	880,00
místo pol. 8-12						
n.c.		Převlečná manžeta na potrubí D+M	sou	1,00000	3 307,00	3 307,00
přechod kamenina PVC KG DN 315						
48	72114093	Příplatek za zhotovení přechodu z bet. potrubí DN300 na PVC KG DN315, vč. dodávky přechodu	kus	-1,00000	899,00	-899,00
1 ks proveden do hrdla, 1ks ponechán na napojení žlabu do šachty, splašková kanalizace						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-1 052,80
50	99827620	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	-7,52000	140,00	-1 052,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1204	DK - schodiště do suterénu
O:	SO 01	DK - schodiště do suterénu
R:	SO 01.2	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 520,75
-----------------	--	-----------------

54	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,05000	317,00	649,85
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 :

55	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,05000	35,00	71,75
----	-----------	---	---	---------	-------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,64800

56	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,05000	207,00	424,35
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,64800

57	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	24,60000	13,00	319,80
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,64800*12

58	979097012	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	-4,00000	50,00	-200,00
----	-----------	---	-----	----------	-------	---------

59	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,05000	1 100,00	2 255,00
----	-----------	-----------------------------------	---	---------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,64800

Celkem						-12 384,15
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Údržba ocelové konstrukce terasy ze strany klášterní zahrady

S:	20ZAK1204-1 DK - rampa do restaurace+schodiště	
O:	SO 01	DK - schodiště
R:	SO 01.4	Vyhrazený závazek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1. Údržba ocelové konstrukce terasy ze strany klášterní zahrady						48 160,00		
	n.c.	Očistění ocelové konstrukce	hod	38,00000	280,00	10 640,00		Vlastní
	n.c.	Nátěry ocelové konstrukce	hod	86,00000	280,00	24 080,00		Vlastní
	n.c.	Nájem lešení	sou	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní
	n.c.	Nájem plošiny	hod	3,00000	670,00	2 010,00		Vlastní
	n.c.	Barva materiál	sou	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní
	n.c.	Nátěr zábradlí u informačního centra	sou	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
	n.c.	Přesun hmot	sou	1,00000	3 280,00	3 280,00		Vlastní
Celkem bez DPH						48 160,00		
DPH 21 %						10 113,60		
Celkem vč DPH						58 273,60		