

Celková rekonstrukce vltý v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

58.

Název změnového listu:

Podružný plynoměr

Popis změny:

Podružný plynoměr

Cena změnového listu:

11 586,20 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.4 k SoD č. 10/2017/OMM	25 849 102,39 Kč

Změnový list č.58 - Podružný plynoměr

11 586,00 Kč

Nová cena o dílo:

25 860 688,39 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Plprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Šopuň  
Město Kopřivnice

Dne

Podpis

2.6.18

J. Votoček

M. Krpec

M. Šopuň

## Položkový rozpočet

Stavba: 11-667-17 Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Objekt: SO 01 Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Rozpočet: 5.60 VP\_plynoměr

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891

### Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	0,00
PSV	11 586,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>11 586,20</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	11 586,20 CZK
DPH	21 %	2 433,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

### Cena celkem:

**14 019,00 czk**

Za objednatele:

24.5.18

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum:

23.05.2018

Podpis:

24.5.18



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice	
Rozpočet:	5.60	VP_plynoměr	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
723	Vnitřní plynovod	PSV	11 322,20
783	Nátěry	PSV	264,00
			<b>11 586,20</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	5.60	VP_plynoměr	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				
1	72326001R	D+M Plynoměr domovní vč. šroubení	kus	2,00000	3 192,00	6 384,00
<b>Celkem za: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>6 384,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
2	7834141402	Označení trubek - žluté pásky	m	4,00000	66,00	264,00
<b>Celkem za: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>264,00</b>
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				
3	723001502	D+M měděného potrubí D28x1,5 vč. tvarovek	m	4,00000	626,00	2 504,00
4	723001505	D+M PE chráničky	m	0,50000	75,60	37,80
5	723001509	D+M kulový kohout 25 plyn	kus	4,00000	392,00	1 568,00
6	723001510	Zkouška těsnosti potrubí	m	4,00000	7,10	28,40
7	723002R	Závěsový materiál	soubor	1,00000	800,00	800,00
<b>Celkem za: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>4 938,20</b>



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

59.

Název změnového listu:

Skutečnost venkovní omítky - Jihozápadní a Jihovýchodní strana

Popis změny:

Skutečnost venkovní omítky - Jihozápadní a Jihovýchodní strana

Cena změnového listu:

- 11 614,13 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.4 k SoD č. 10/2017/OMM	25 849 102,39 Kč

Změnový list č.58 - Podružný plynoměr 11 586,00 Kč

Změnový list č.59 - Skutečnost venkovní omítky - Jihozápadní a Jihovýchodní strana - 11 614,13 Kč

Nová cena o dílo: 25 849 074,26 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Pípek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Šopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
17.6.18	
19.6.18	

Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města

## Položkový rozpočet

Stavba: 11-667-17 Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Objekt: SO 01 Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Rozpočet: 5.60 MP Fasáda - část jihozápadní a jihovýchodní

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-11 614,13
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>-11 614,13</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-11 614,13 CZK
DPH	21 %	-2 439,00 CZK
Zaokrouhlení		0,13 CZK

### Cena celkem:

**-14 053,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 27.04.2018

Podpis:

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	5.60	MP Fasáda - část jihozápadní a jihovýchodní	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-8 893,50
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-1 669,80
997	Přesun sutě	HSV	-914,76
998	Přesun hmot	HSV	-136,07
			<b>-11 614,13</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	5.60	MP Fasáda - část jihozápadní a jihovýchodní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, jádrová	m2	-36,30000	245,00	-8 893,50
	Výkaz výměr:	jihovýchodní: -24,5		-24,50		
		jihozápadní: -11,80		-11,80		
<b>Celkem za: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-8 893,50</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
2	978036391R00	Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 100 %	m2	-36,30000	84,00	-3 049,20
3	783R	Odstranění původního fasádního nátěru oškrabáním - 50% plochy	m2	36,30000	38,00	1 379,40
<b>Celkem za: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-1 669,80</b>
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
4	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-1,08900	181,00	-197,11
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,08900	197,00	-214,53
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-15,24600	8,00	-121,97
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,08900	350,00	-381,15
<b>Celkem za: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-914,76</b>
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
8	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,90714	150,00	-136,07
<b>Celkem za: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-136,07</b>





**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

**60.**

Název změnového listu:

Oprava římsy po demontáži střechy

Popis změny:

Oprava římsy po demontáži střechy

Cena změnového listu:

**28 136,15 Kč bez DPH**

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.4 k SoD č. 10/2017/OMM	25 849 102,39 Kč
Změnový list č.58 - Podružný plynoměr	11 586,00 Kč
Změnový list č.59 - Skutečnost venkovní omítky - Jihozápadní a jihovýchodní strana	11 614,13 Kč
Změnový list č.60 - Oprava římsy po demontáži střechy	28 136,16 Kč
<b>Nová cena o dílo:</b>	<b>25 877 210,42 Kč</b>

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
19.6.2018	
19.6.18	

Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17**      **Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice**  
 Objekt: **SO 01**      **Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice**  
 Rozpočet: **5.62**      **VP oprava římsy pod střechou**

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	28 136,16
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>28 136,16</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	28 136,16 CZK
DPH	21 %	5 909,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK


### Cena celkem:

**34 045,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum:

25.05.2018

Podpis:



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	5.62	VP oprava římsy pod střechou	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	28 136,16
			28 136,16

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Koprivnice	
Rozpočet:	5.62	VP oprava římsy pod střechou	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	620432110	Oprava fasádní římsy po opravě střechy	m2	13,36000	2 106,00	28 136,16
	Výkaz výměr:	66,8*0,2		13,36		
<b>Celkem za: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>28 136,16</b>



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec.

Číslo změnového listu:

61.

Název změnového listu:

Skutečnost lešení

Popis změny:

Oprava římsy po demontáži střechy

Cena změnového listu:

- 67 644,00 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.4 k SoD č. 10/2017/OMM	25 849 102,39 Kč
Změnový list č.58 - Podružný plynoměr	11 586,00 Kč
Změnový list č.59 - Skutečnost venkovní omítky - jihozápadní a jihovýchodní strana	- 11 614,13 Kč
Změnový list č.60 - Oprava římsy po demontáži střechy	28 136,16 Kč
Změnový list č.61 - Skutečnost lešení	- 67 644,00 Kč

Nová cena o dílo:

25 809 566,42 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Pípek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
19.6.18	
19.6.18	

Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
 Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
 Rozpočet: **6.63** Přepočet lešení

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	-67 644,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>-67 644,00</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-67 644,00 CZK
DPH	21 %	-14 205,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


### Cena celkem:

**-81 849,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:




Za zhotovitele:

Datum:

15.06.2018

Podpis:



Město Kopřivnice  
 Městský úřad Kopřivnice  
 Odbor majetku města  
 - 4 -

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.63	Přepočet lešení	


### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	-67 644,00
			-67 644,00

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.63	Přepočet lešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
1	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m	m2	-682,00000	45,00	-30 690,00
	Výkaz výměr:	rozpočet: -858*2		-1 716,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		-1 716,00		
		sever: 2*176		352,00		
		východ: 208		208,00		
		jih: 240		240,00		
		západ: 234		234,00		
2	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	-26 724,00000	1,00	-26 724,00
	Výkaz výměr:	rozpočet: -51480*2		-102 960,00		
		<i>Mezisoučet:</i>		-102 960,00		
		sever: 176*(87+37)		21 824,00		
		východ: 208*139		28 912,00		
		jih: 240*77		18 480,00		
		západ: 234*30		7 020,00		
3	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m	m2	-682,00000	15,00	-10 230,00
<b>Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>-67 644,00</b>





Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

62.

Název změnového listu:

Skutečnost venkovní omítky - severozápadní strana

Popis změny:

Skutečnost venkovní omítky - severozápadní strana

Cena změnového listu:

- 14 349,70 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.4 k SoD č. 10/2017/OMM	25 849 102,39 Kč

Změnový list č.58 - Podružný plynoměr	11 586,00 Kč
Změnový list č.59 - Skutečnost venkovní omítky - Jihozápadní a Jihovýchodní strana	- 11 614,13 Kč
Změnový list č.60 - Oprava římsy po demontáži střechy	28 136,16 Kč
Změnový list č.61 - Skutečnost lešení	- 67 644,00 Kč
Změnový list č.62 - Skutečnost venkovní omítky - severozápadní strana	- 14 349,70 Kč

Nová cena o dílo:

25 795 216,72 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Pípek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Miřchal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
19.6.18	
19.6.18	

Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Rozpočet: **6.69** MP Fasáda - část severozápadní

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	-14 349,70
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>-14 349,70</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-14 349,70 CZK
DPH	21 %	-3 013,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

### Cena celkem:

**-17 363,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:




Za zhotovitele:

Datum:

15.06.2018

Podpis:



Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města


Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.69	MP Fasáda - část severozápadní	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-10 988,25
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-2 063,10
997	Přesun sutě	HSV	-1 130,23
998	Přesun hmot	HSV	-168,12
			<b>-14 349,70</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.69	MP Fasáda - část severozápadní	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, jádrová Výkaz výměr: -30%: -44,85	m2	-44,85000 -44,85	245,00	-10 988,25
<b>Celkem za: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-10 988,25</b>
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
2	978036391R00 Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 100 %	m2	-44,85000	84,00	-3 767,40
3	783R Odstranění původního fasádního nátěru oškrabáním	m2	44,85000	38,00	1 704,30
<b>Celkem za: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-2 063,10</b>
<b>Díl: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>				
4	997013153 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-1,34550	181,00	-243,54
5	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	-1,34550	197,00	-265,06
6	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-18,83700	8,00	-150,70
7	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	-1,34550	350,00	-470,93
<b>Celkem za: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>-1 130,23</b>
<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
8	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,12080	150,00	-168,12
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>-168,12</b>



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

**63.**

Název změnového listu:

Změna skladby v 2.PP

Popis změny:

Změna skladby v 2.PP

Cena změnového listu:

**2 770,31 Kč bez DPH**

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.4 k SoD č. 10/2017/OMM	25 849 102,39 Kč
Změnový list č.58 - Podružný plynoměr	11 586,00 Kč
Změnový list č.59 - Skutečnost venkovní omítky - Jihozápadní a Jihovýchodní strana	- 11 614,13 Kč
Změnový list č.60 - Oprava římsy po demontáži střechy	28 136,16 Kč
Změnový list č.61 - Skutečnost lešení	- 67 644,00 Kč
Změnový list č.62 - Skutečnost venkovní omítky - severozápadní strana	- 14 349,70 Kč
Změnový list č.63 - Změna skladby v 2.PP	2 770,31 Kč

Nová cena o dílo:

25 797 987,03 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne

Podpis

19.6.18

19.6.18

Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17**      **Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice**  
 Objekt: **SO 01**      **Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice**  
 Rozpočet: **6.66**      **Změna skladby podlahy v 2.PP**

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	23 007,20
PSV	-20 236,89
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>2 770,31</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	2 770,31 CZK
DPH	21 %	582,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK


### Cena celkem:

**3 352,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 15.06.2018

Podpis:

*Handwritten signature of the contractor*

**Město Kopřivnice**  
**Městský úřad Kopřivnice**  
 Odbor majetku města

- 4 -

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.66	Změna skladby podlahy v 2.PP	


### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-11 537,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	34 950,27
998	Přesun hmot	HSV	-406,07
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV	-10 478,94
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-9 757,95
			2 770,31

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.66	Změna skladby podlahy v 2.PP	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>					
1	273313611R00 Výkaz výměr: 2,0*0,8*0,1	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,08000 -0,08 0,16	2 350,00 188,00
2	273362021R00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,17580	25 000,00 -4 395,00
3	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-2,93200	2 500,00 -7 330,00
<b>Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>-11 537,00</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
4	596291111R00 Výkaz výměr: 4,8+2,0+3,5+0,5+2,0+2,5+3,2+2,0+2*(0,8+0,5)	Řezání dlažby tl. 50 mm	m	23,10000 23,10	171,50 3 961,65
5	632922953RT4 Výkaz výměr: 2,0*0,8 4,8*2,0+4,8*3,2+2,3*1,2 -0,8*0,9+1,0*2,0	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 110-150 mm	m2	30,60000 1,60 27,72 1,28	763,00 23 347,80
6	592452630R Výkaz výměr: 30,6*1,1	Dlažba BEST přírodní 50x50x6, povrch STANDARD	m2	33,66000 33,66	227,00 7 640,82
<b>Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>34 950,27</b>
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>					
7	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-2,70716	150,00 -406,07
<b>Celkem za: 998 Přesun hmot</b>					<b>-406,07</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					
8	711121131R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m2	-33,08000	15,00 -496,20
9	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-33,08000	87,00 -2 877,96
10	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hydroizolační stěrka 2x vč. dodávky materiálu, vč., rohových a koutových pásků, vč. systémových příslušenství a doplňků	m2	-7,35000	320,00 -2 352,00
11	R9987112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	Kč	-1,00000	300,00 -300,00
12	111631500	lak asfaltový	t	-0,00662	52 000,00 -344,24
13	628321340	pás těžký asfaltovaný modifikovaný tl. 4 mm - viz. technické podmínky výrobků	m2	-38,04200	108,00 -4 108,54
<b>Celkem za: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					<b>-10 478,94</b>
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
14	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10	m2	-7,08000	660,00 -4 672,80
15	771414113	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-13,90000	72,00 -1 000,80
16	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-7,35000	40,00 -294,00
17	R7710011	Očištění a přebroušení schodů do 2.PP	m2	-7,08000	80,00 -566,40
18	R9987712	Přesun hmot I pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	Kč	-1,00000	500,00 -500,00
19	R7710005	Dlažba keramická - 30/30 TAURUS	m2	-10,16400	268,00 -2 723,95
<b>Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>					<b>-9 757,95</b>





**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

**64.**

Název změnového listu:

Zábradlí, parketové podlahy

Popis změny:

Zábradlí, parketové podlahy

Cena změnového listu:

**22 600,05 Kč bez DPH**

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.4 k SoD č. 10/2017/OMM	25 849 102,39 Kč
Změnový list č.58 - Podružný plynměř	11 586,00 Kč
Změnový list č.59 - Skutečnost venkovní omítky - jihozápadní a jihovýchodní strana	- 11 614,13 Kč
Změnový list č.60 - Oprava římsy po demontáži střechy	28 136,16 Kč
Změnový list č.61 - Skutečnost lešení	- 67 644,00 Kč
Změnový list č.62 - Skutečnost venkovní omítky - severozápadní strana	- 14 349,70 Kč
Změnový list č.63 - Změna skladby v 2.PP	2 770,31 Kč
Změnový list č.64 - Zábradlí, parketové podlahy	22 600,05 Kč

Nová cena o dílo:

**25 820 587,08 Kč**

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Šopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
19.6.18	
19.6.18	

Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
 Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
 Rozpočet: **6.68** VP- 2.NP zábradlí, deska pod plynoměr....

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	0,00
PSV	22 600,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>22 600,05</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	22 600,05 CZK
DPH	21 %	4 746,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,05 CZK


### Cena celkem:

**27 346,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:




Za zhotovitele:

Datum:

15.06.2018

Podpis:



**Město Kopřivnice**  
 Městský úřad Kopřivnice  
 Odbor majetku města

- 4 -


Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.68	VP- 2.NP zábradlí, deska pod plynoměř....	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV	2 356,80
763	Dřevostavby	PSV	891,25
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	15 840,00
783	Nátěry	PSV	3 512,00
			<b>22 600,05</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.68	VP- 2.NP zábradlí, deska pod plynoměrem...	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						
1	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	3,20000	274,00	876,80
2	55395100.AR	Zábradlí dřevěné	m	3,20000	462,50	1 480,00
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 1: 3.20000		3,20		
<b>Celkem za: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>2 356,80</b>
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>						
3	763613211RT6	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,příběh, vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	2,50000	356,50	891,25
<b>Celkem za: 763 Dřevostavby</b>						<b>891,25</b>
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						
4	R7750010	Renovace st. dřevěných kazetových parket - vč. vyspravení a vyrovnaní podkladu, vč. dodávky, materiálu - viz. skladba P3, případné doplnění neopravitelných částí kazetami z místnosti 1.03	m2	-6,00000	710,00	-4 260,00
5	R7750011	D+M repliky stávající podlahy - dřevěné vlyslepené kazety vč. lepení a dodávky lepidla, vč. všech, ukončovacích a přechodových lišt, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	6,00000	3 350,00	20 100,00
	Výkaz výměr:	provedení novýc kazet v m.č.1.14, místo1.13: +6		6,00		
<b>Celkem za: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>15 840,00</b>
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
6	R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x emai	m	16,00000	48,00	768,00
7	R	Nátěr přípojky otopného tělesa	ks	28,00000	98,00	2 744,00
<b>Celkem za: 783 Nátěry</b>						<b>3 512,00</b>



Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

65.

Název změnového listu:

Zpevněné plochy

Popis změny:

Zpevněné plochy

Cena změnového listu:

89 098,17 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.4 k SoD č. 10/2017/OMM	25 849 102,39 Kč
Změnový list č.58 - Podružný plynoměr	11 586,00 Kč
Změnový list č.59 - Skutečnost venkovní omítky - Jihozápadní a Jihoovýchodní strana	- 11 614,13 Kč
Změnový list č.60 - Oprava římsy po demontáži střechy	28 136,16 Kč
Změnový list č.61 - Skutečnost lešení	- 67 644,00 Kč
Změnový list č.62 - Skutečnost venkovní omítky - severozápadní strana	- 14 349,70 Kč
Změnový list č.63 - Změna skladby v 2.PP	2 770,31 Kč
Změnový list č.64 - Zábradlí, parketové podlahy	22 600,05 Kč
Změnový list č.65 - Zpevněné plochy	89 098,17 Kč

Nová cena o dílo:

25 909 685,25 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
19.6.18	
17.6.18	

Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města

## Položkový rozpočet

Stavba: 11-667-17 Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Objekt: SO02 Manipulační a zpevněné plochy  
Rozpočet: 6.64 VP/MP zpevněné plochy

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	89 098,17
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>89 098,17</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	89 098,17 CZK
DPH	21 %	18 711,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,17 CZK


### Cena celkem:

**107 809,00 czk**

Za objednatele:

Datum:


Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 15.06.2018

Podpis:



Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Sbor majetku města

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO02	Manipulační a zpevněné plochy	
Rozpočet:	6.64	VP/MP zpevněné plochy	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	1 241,14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	16 845,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	32 670,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV	2 042,37
6	Komunikace	HSV	17 336,25
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	14 674,40
8	Trubní vedení	HSV	994,00
998	Přesun hmot	HSV	3 295,01
			<b>89 098,17</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO02	Manipulační a zpevněné plochy	
Rozpočet:	6.64	VP/MP zpevněné plochy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	3,67200	338,00	1 241,14
	Výkaz výměr:	1,7*2,4*0,9		3,67		
<b>Celkem za: 1 Zemní práce</b>						<b>1 241,14</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
2	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnice betonem C 16/20	m2	11,75000	1 260,00	14 805,00
	Výkaz výměr:	2*(2,7+2,0)*1,25		11,75		
3	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,81600	2 500,00	2 040,00
	Výkaz výměr:	2*2,4*1,7*0,1		0,82		
<b>Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>16 845,00</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
4	311351105R00	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	33,00000	400,00	13 200,00
	Výkaz výměr:	2*2*2,5*2,0		20,00		
		2*2*2,5*1,3		13,00		
5	311351106R00	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	33,00000	100,00	3 300,00
6	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	5,77500	2 800,00	16 170,00
	Výkaz výměr:	2*2,5*0,35*2,00		3,50		
		2*2,5*0,35*1,3		2,27		
<b>Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>32 670,00</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
7	430R1	Rozebrání a očištění stávajícího kamenného schodiště	m	3,30000	139,90	461,67
8	430R2	Osazení kamenných sch.stupňů do betonu	m	3,30000	479,00	1 580,70
<b>Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>2 042,37</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
9	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	16,75000	580,00	9 715,00
	Výkaz výměr:	rampa: 6,7*2,5		16,75		
10	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá štípaná	t	2,17750	3 500,00	7 621,25
	Výkaz výměr:	16,75*0,13		2,18		
<b>Celkem za: 5 Komunikace</b>						<b>17 336,25</b>
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						
11	624472610RT4	Úprava vnější beton.konstr.stěrkou Betosan tl.10 mm, pohled. beton	kus	9,50000	444,00	4 218,00
	Výkaz výměr:	2*(2,7+1,1)*1,25		9,50		
12	631317110R00	Řezání zákryt desek	kus	4,00000	102,50	410,00
13	648922441R00	Osazení zákryt. desek	m	9,40000	224,00	2 105,60
	Výkaz výměr:	2*(2,7+2,0)		9,40		




Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 4
Objekt:	S002	Manipulační a zpevněné plochy	
Rozpočet:	6.64	VP/MP zpevněné plochy	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
14	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním Výkaz výměr: plocha v zídce: 2*2,4*1,7	m2	8,16000 8,16	180,00	1 468,80
15	Deska zákrytová průběžná ZD 1-30 80x40x8 cm	kus	16,00000	404,50	6 472,00
<b>Celkem za: 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>14 674,40</b>

<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>			
16	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 vč. tvarovek Výkaz výměr: 2*2,0	m	4,00000 4,00	248,50 994,00
<b>Celkem za: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>994,00</b>

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>			
17	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	43,93346	75,00 3 295,01
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>3 295,01</b>



**Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

66.

Název změnového listu:

Dlažba schodů 1.PP, oprava původních obkladů

Popis změny:

Dlažba schodů 1.PP, oprava původních obkladů

Cena změnového listu:

25 468,13 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.4 k SoD č. 10/2017/OMM	25 849 102,39 Kč

Změnový list č.58 - Podružný plynoměr	11 586,00 Kč
Změnový list č.59 - Skutečnost venkovní omítky - Jihozápadní a jihovýchodní strana	- 11 614,13 Kč
Změnový list č.60 - Oprava římsy po demontáži střechy	28 136,16 Kč
Změnový list č.61 - Skutečnost lešení	- 67 644,00 Kč
Změnový list č.62 - Skutečnost venkovní omítky - severozápadní strana	- 14 349,70 Kč
Změnový list č.63 - Změna skladby v 2.PP	2 770,31 Kč
Změnový list č.64 - Zábradlí, parketové podlahy	22 600,05 Kč
Změnový list č.65 - Zpevněné plochy	89 098,17 Kč
Změnový list č.66 - Dlažba schodů 1.PP, oprava původních obkladů	25 468,13 Kč

Nová cena o dílo:

25 935 153,38 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Šopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
19.6.18	
19.6.18	

Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Číslo majetku města

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice

Rozpočet: **6.65** Dlažba na schodech do 1.PP Doplnění a oprava stávajících obkladů.

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	309,00
PSV	25 159,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>25 468,13</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	25 468,13 CZK
DPH	21 %	5 348,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,13 CZK

### Cena celkem:

**30 816,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 15.06.2018

Podpis:

*Kotouch*



Popis:

Není řešena oprava a případné doplnění stávajících obkladaček v m.č.1.04 a 1.06.

Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města  
- 4 -

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.65	Dlažba na schodech do 1.PP Doplnění a oprava stávajících obkladů.	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	307,00
998	Přesun hmot	HSV	2,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	21 554,37
781	Obklady keramické	PSV	3 604,76
			<b>25 468,13</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.65	Dlažba na schodech do 1.PP Doplnění a oprava stávajících obkladů.	


Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	612401291RV2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 - oprava po odebraném obkladu, vápenosádrovou omítkou	kus	2,00000	153,50	307,00
<b>Celkem za: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>307,00</b>

<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
2	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,01330	150,00	2,00
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>2,00</b>

<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
3	771275106R00 Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10 Výkaz výměr: 8*1,15*0,5	m2	4,60000 4,60	660,00	3 036,00
4	771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	12,70000	79,60	1 010,92
5	771414113 Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm Výkaz výměr: 2,5+2*1,1+2*8*0,5	m	12,70000 12,70	72,00	914,40
6	771574132 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem Výkaz výměr: 2,5*1,3	m2	3,25000 3,25	588,00	1 911,00
7	771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,25000	20,00	65,00
8	771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování hydroizolační spárovací hmotou	m2	3,25000	31,00	100,75
9	771591111 Podlahy penetrace podkladu Výkaz výměr: 3,25+8*1,15*0,5	m2	7,85000 7,85	40,00	314,00
10	772578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem Výkaz výměr: 12,7+8*1,15	m	21,90000 21,90	44,20	967,98
11	R7710011 Očištění a přebroušení schodů Výkaz výměr: 8*1,15*0,5	m2	4,60000 4,60	80,00	368,00
12	R7710006 Dlažba keramická - RAKO ROCK 60/60 Výkaz výměr: (3,25+12,7*0,1+8*1,15*0,2)*1,2	m2	7,63200 7,63	635,00	4 846,32
13	R7710007 Dlažba keramická - 30/60 - schodovka ROCK	ks	20,00000	381,00	7 620,00
14	R9987712 Přesun hmot í pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	Kč	1,00000	400,00	400,00
<b>Celkem za: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>21 554,37</b>

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
15	781419700R00 Přespárování a vyčištění stávajícího obkladu Výkaz výměr: (2*3,15+2,0*3,4+1,1)*1,2	m2	17,04000 17,04	74,90	1 276,30
16	781411903R00 Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	kus	7,00000	93,50	654,50
17	781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	16,00000	44,90	718,40
18	781578011R00 Vnitřní roh silikonem	m	2,60000	44,20	114,92
19	28656614.AR Lišta plast bílá Výkaz výměr: Položka pořadí 17: 16.00000*1,2	kus	19,20000 19,20	41,70	800,64
20	R9987812 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	Kč	1,00000	40,00	40,00

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 4		
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice			
Rozpočet:	6.65	Dlažba na schodech do 1.PP Doplnění a oprava stávajících obkladů.			
Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 781	Obklady keramické				3 604,76



Celková rekonstrukce vily v parku Ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo změnového listu:

67.

Název změnového listu:

Změna soklové části

Popis změny:

Změna soklové části

Cena změnového listu:

69 053,07 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny o dílo (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena díla SoD č. 10/2017/OMM ze dne 17.7.2017	22 798 281,92 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD č. 10/2017/OMM	23 229 909,01 Kč
Cena díla včetně dodatku č.2 k SoD č. 10/2017/OMM	24 035 189,55 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	24 766 019,71 Kč
Cena díla včetně dodatku č.3 k SoD č. 10/2017/OMM	25 159 234,33 Kč
Cena díla včetně dodatku č.4 k SoD č. 10/2017/OMM	25 849 102,39 Kč

Změnový list č.58 - Podružný plynměř	11 586,00 Kč
Změnový list č.59 - Skutečnost venkovní omítky - Jihozápadní a Jihovýchodní strana	- 11 614,13 Kč
Změnový list č.60 - Oprava římsy po demontáži střechy	28 136,16 Kč
Změnový list č.61 - Skutečnost lešení	- 67 644,00 Kč
Změnový list č.62 - Skutečnost venkovní omítky - severozápadní strana	- 14 349,70 Kč
Změnový list č.63 - Změna skladby v 2.PP	2 770,31 Kč
Změnový list č.64 - Zábradlí, parketové podlahy	22 600,05 Kč
Změnový list č.65 - Zpevněné plochy	89 098,17 Kč
Změnový list č.66 - Dlažba schodů 1.PP, oprava původních obkladů	25 468,13 Kč
Změnový list č.67 - Změna soklové části	69 053,07 Kč

Nová cena o dílo:

26 004 206,45 Kč

V Kopřivnici

Zástupce zhotovitele:

Ing. Jiří Votoček  
Stavbyvedoucí HSV 11

Bc. Petr Piprek  
Vedoucí střediska 11

Zástupce objednatele:

Michal Krpec  
Město Kopřivnice

Miloš Sopuch  
Město Kopřivnice

Dne	Podpis
19.6.18	
19.6.18	

Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města

## Položkový rozpočet

Stavba: **11-667-17** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Objekt: **SO 01** Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice  
Rozpočet: **6.67** VP- úpravy soklové části, šambrány a parapety skl.oken, hydroizolace, přízdívka ...

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225 Třinec, 73961; IČ: 28618891**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	60 110,97
PSV	8 942,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>69 053,07</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	69 053,07 CZK
DPH	21 %	14 501,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,07 CZK

### Cena celkem:

**83 554,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 15.06.2018

Podpis:



Město Kopřivnice  
Městský úřad Kopřivnice  
Odbor majetku města



Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 2
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.67	VP- úpravy soklové částí, šambrány a parapety skl.oken, hydroizolace, přízdívka ...	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	41 082,70
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	17 342,87
96	Bourání konstrukcí	HSV	561,80
998	Přesun hmot	HSV	678,80
764	Konstrukce klempířské	PSV	8 942,10
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	444,80
			<b>69 053,07</b>

Stavba:	11-667-17	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	List č. 3 Městský úřad Odbor majetku města
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce objektu vily v parku E.Beneše - Kopřivnice	
Rozpočet:	6.67	VP- úpravy soklové části, šambrány a parapety skl.oken, hydroizolace, přízdívka ...	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342255020R00	Přízdívka z desek Ytong tl. 5 cm	m2	13,60000	410,00	5 576,00
	Výkaz výměr:	(1,5*1,7+1,6*1,7)*2+6*1,7*0,3		13,60		
2	349234831R00	Doplnění zdiva okenních obrub vyložení do 15 cm u sklepních oken	m	35,30000	328,00	11 578,40
	Výkaz výměr:	6*(1,4+2*0,9)+3*(1,5+2*1,1)+2*(0,7+2*0,9)		35,30		
3	349234841R00	Doplnění zdiva okenních obrub vyložení nad 30 cm., kolem sklepních dveří	m	9,90000	2 417,00	23 928,30
	Výkaz výměr:	3*(1,5+2*0,9)		9,90		
<b>Celkem za: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>41 082,70</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
4	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	4,30500	317,00	1 364,69
	Výkaz výměr:	12,3*0,35		4,30		
5	632450124	Vodoodpudivá mimerální stěrka 150mm ze suchých směsí, provedená v pásu	m2	20,53750	778,00	15 978,18
	Výkaz výměr:	Nad písk.soklem: 82,15*0,25		20,54		
<b>Celkem za: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>17 342,87</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
6	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	4,30500	130,50	561,80
<b>Celkem za: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>561,80</b>
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
7	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,52533	150,00	678,80
<b>Celkem za: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>678,80</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
8	764510470R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm	m	12,30000	727,00	8 942,10
	Výkaz výměr:	3*1,3+6*1,2+3*0,4		12,30		
<b>Celkem za: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>8 942,10</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
9	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,52952	181,00	95,84
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,52952	197,00	104,32
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,41321	8,00	59,31
12	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,52952	350,00	185,33
<b>Celkem za: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>444,80</b>