



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 11. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Výměna lin na ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 150, p.o.“

**1.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „zadavatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

ALTRYSS s.r.o., Kostelní 1465, PSČ 434 01 Most
Zastoupená: Filipem Nedvědem - jednatelem společnosti

[REDAKCE]
IČ: 631 48 226
DIČ: CZ63148226
(dále jen „dodavatel“)

(„zadavatel“ a „dodavatel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Při plnění veřejné zakázky bylo po sundání tří vrstev starého PVC zjištěno, že ve dvou třídách jsou staré původní parketové podlahy. Tyto dřevěné parkety byly pokládány na dřevěném roštu na volno. Z důvodu vyrovnání a zpevnění podlah v těchto třídách, se lokálně vyrovnaly parkety, byla položena podložka o tl. 5 mm z důvodu zabránění přenášení hluku a vrzání. Dále byla provedena montáž OSB desek 4 PD (perodrážka) tl. 18 mm do vlhka. Desky byly celoplošně slepeny a prošroubovány k sobě



z důvodu zpevnění podlahy. Po obvodu byla dilatační mezera u stěn vyplněna polyuretanovou izolační pěnou a celková plocha celoplošně natřena penetrací na nesavý podklad UZIN PE 280. Z důvodu průhybu desek byla použita latexová stěrka UZIN L3 GOLD s vlákny (trvale plastická nivelační stěrka s vyztužená armovacími vlákny) o tl. 5-7 mm. Po vyschnutí a přebroušení byla položena PVC krytina. Ve školní družině byl dále odsekán po obvodu sokl z dlaždic výšky 10 – 12 cm, zeď byla dozděna a dočištěna štukem. Po pokládce PVC byl přilepen nový PVC sokl 30 x 30 mm.

Náklady provedených víceprací jsou ve výši 90.837,00 Kč bez DPH.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	397 079,00 Kč
DPH 21 %	83 386,59 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	480 465,59 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „čtyřistaosmdesáttisícčtyřistašedesátpětkorunčeskýchpadesátdevěthaléřů“)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne ...2.9.-03- 2017

V Ústí nad Labem dne...2.9.-03- 2017

Zhotovitel

Objednatel

Příloha:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací



Altryss s.r.o.

Kostelní 1465, MOST 434 01

IČO: 63148226

DIČ: CZ63148226

M
e
v
[Redacted]

SOUPIS PRACÍ

ALTRYSS
INTERIÉRY & PODLAHY

V Mostě dne:

23. březen 2017

Zakázka: [Redacted] vícepráce 2 x třída + družina

OBJEDNATEL: Statutární město Ústí nad Labem
ADRESA: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531

kontaktní osoba: [Redacted]
kontakt: tel: [Redacted]

e-mail: [Redacted]

	MJ	množství	cena/MJ	celkem bez DPH
penetrace včetně aplikace dle SOD	m2	-130	35	-4550,0
samnivelační stěrka včetně aplikace dle SOD	m2	-130	150	-19500,0
OSB desky 4 PD 18 mm broušené do vlhka	m2	144	160	23040,0
montáž desek včetně slepení a prošťroubování	m2	130	100	13000,0
nivelační stěrka UZIN L3GOLD tl 4-8 mm	kg	1575	35	55125,0
armovací vlákna uzin	bal	32	231	7392,0
univerzální penetrace UZIN PE 280	kg	20	160	3200,0
aplikace penetrace a stěrky včetně přebroušení a vysátí	m2	130	69	8970,0
odstranění soklu včetně odvozu a likvidace odpadu	mb	24	60	1440,0
začištění stěn včetně lepidla	mb	24	80	1920,0
přesun hmot, přepravní náklady na zakázku zakázce	komplet	1	800	800,0
Celkem bez DPH				90837,0

cena celkem bez DPH		90 837,0 Kč
DPH v %	21	19 075,8 Kč
cena celkem s DPH		109 912,8 Kč

DPH se bude řídit zákonem o DPH v rozhodném období

