

Specifikace prací:

Poř.	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6,00
	Oprava hrany nástupiště PN				
1	demontáž dlažby	bm			85 932,29
2	demontáž bezpečnostního pasu	bm			47 424,00
3	demontáž hrany nástupiště	bm			117 611,52
4	řezání hrany svislé	bm			189 316,61
5	příprava podkladu, bednění hrany	bm			288 337,92
6	montáž nové dlažby	bm			216 253,44
7	montáž bezpečnostního pasu	bm			104 143,10
8	antistatický nátěr ocelové hrany - 1+2x	bm			64 306,94
9	oprava nosné konstrukce hrany nástupiště	bm			213 408,00
10	montáž nové hrany	bm			734 123,52
11	denní montáž a demontáž krycích plechů	bm			56 908,80
12	výroba krycích plechů a vyztužení	bm			23 712,00
					<u>2 141 478,14</u>
	Materiál				
13	dodávka nové dlažby	bm			1 088 855,04
14	dodávka prvků bezpečnostního pasu	bm			244 328,45
15	vyrovnávací hmoty, rychle tuhnoucí betony	kpl			136 800,00
16	lepidla	kpl			74 601,60
17	urychlovače tuhnutí a ostatní stavební chemie	kpl			95 760,00
18	ocelové konstrukce hrany nástupiště	kpl			296 400,00
19	nátěrové hmoty	kpl			37 392,00
					<u>1 974 137,09</u>
	Doprava				
20	doprava mimostaveništní	kpl			95 760,00
21	doprava materiálu a suti metram + manipulace	kpl			77 520,00
					<u>173 280,00</u>
	Ostatní náklady				
22	likvidace suti a odpadu	kpl			100 320,00
23	stavební přípomocné práce	kpl			118 060,00
24	úklid, zakrývání, zabezpečení pracovního prostoru	kpl			97 000,00
25	geodetické zaměření	kpl			80 000,00
26	režie	kpl			90 000,00
	Náklady celkem bez DPH				<u>485 380,00</u>
	Cena celkem bez DPH				<u>4 774 275,23</u>

Poř. č.pol.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3		jednotková	celkem
1	2	3			6
	Oprava hrany nástupiště NB				
1	demontáž dlažby	bm			85 932,29
2	demontáž bezpečnostního pasu	bm			47 424,00
3	demontáž hrany nástupiště	bm			144 168,96
4	příprava podkladu, bednění hrany	bm			288 337,92
5	montáž nové dlažby	bm			216 253,44
6	montáž bezpečnostního pasu	bm			104 143,10
7	antistatický nátěr ocelové hrany - 1+2x	bm			64 306,94
8	oprava nosné konstrukce hrany nástupiště	bm			213 408,00
9	montáž nové hrany	bm			734 123,52
10	denní montáž a demontáž krycích plechů	bm			56 908,80
11	výroba krycích plechů a vyztužení	bm			23 712,00
					1 978 718,98
	Materiál				
12	dodávka nové dlažby	bm			1 088 855,04
13	dodávka prvků bezpečnostního pasu	bm			244 328,45
14	vyrovnávací hmoty, rychle tuhnoucí betony	kpl			136 800,00
15	lepidla	kpl			74 601,60
16	urychlovače tuhnutí a ostatní stavební chemie	kpl			95 760,00
17	ocelové konstrukce hrany nástupiště	kpl			296 400,00
18	nátěrové hmoty	kpl			37 392,00
					1 974 137,09
	Doprava				
19	doprava mimostaveništní	kpl			95 760,00
20	doprava materiálu a suti metram + manipulace	kpl			72 960,00
					168 720,00
	Ostatní náklady				
21	likvidace suti a odpadu	kpl			82 080,00
22	stavební přípomocné práce	kpl			103 880,00
23	úklid, zakrývání, zabezpečení pracovního prostoru	kpl			97 000,00
24	geodetické zaměření	kpl			80 000,00
25	režie	kpl			90 000,00
	Náklady celkem bez DPH				452 960,00
	Cena celkem bez DPH				4 574 536,06
	Cena celkem za oba objekty bez DPH				9 348 811,30

Doba provádění max 240 kalendářních dnů

V Praze dne 11.1.2022