

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
265	Výměna návěstidel L5 a L7 v žst. Měšice	102 626,85	0,00	21 551,64	124 178,49	82 985,96	19 640,89	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	84 972,20	0,00	17 844,16	102 816,36	78 229,00	6 743,20	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	5 087,69	0,00	1 068,41	6 156,10	0,00	5 087,69	0,00	0,00	0,00
3	VRN	12 566,96	0,00	2 639,06	15 206,02	4 756,96	7 810,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		102626,85	0,00	21551,64	124178,49	82985,96	19640,89	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L5 a L7 v žst. Měšice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Měšice návěstidla L5 a L7

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							0,00	0,00	0,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L5 a L7 v žst. Měšice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Měšice návěstidla L5 a L7

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	1 523,20	1 523,20		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	1 523,20	1 523,20		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,800	1 630,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,800	274,00	0,00	219,20	219,20	0,000	0,000
N00 Nepojmenované práce							3 751,00	0,00	3 751,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							3 751,00	0,00	3 751,00		0,000
3	759	7590720240	Součásti světelných návěstidel Těsnění (CV012490002)	kus	1,000	22,00	22,00	0,00	22,00	0,000	0,000
4	759	7590720165	Součásti světelných návěstidel Šroub uzavírací (CV012430044)	kus	1,000	139,00	139,00	0,00	139,00	0,000	0,000
5	759	7590720160	Součásti světelných návěstidel Víko skříně (CV012430006M)	kus	1,000	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,000	0,000
OST Ostatní							0,00	79 698,00	79 698,00		0,000
6	R	7497351590	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	2,000	2 610,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,000	0,000
7	R	7497371625	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	2,000	1 890,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,000	0,000
8	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,000	1 090,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,000	0,000
9	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	48,000	16,40	0,00	787,20	787,20	0,000	0,000
10	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	48,000	17,30	0,00	830,40	830,40	0,000	0,000
11	SZT	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	2,000	2 610,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,000	0,000
12	R	7590715024	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami	kus	2,000	10 400,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,000	0,000
13	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami	kus	2,000	8 610,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,000	0,000
14	R	7590725016	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu víka skříně	kus	1,000	316,00	0,00	316,00	316,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L5 a L7 v žst. Měšice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Měšice návěstidla L5 a L7

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	2,000	582,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,000	0,000
16	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	447,00	0,00	894,00	894,00	0,000	0,000
17	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
18	R	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	2,000	174,00	0,00	348,00	348,00	0,000	0,000
19	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	135,00	0,00	270,00	270,00	0,000	0,000
20	R	7598015005	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 10 žil	kus	2,000	305,00	0,00	610,00	610,00	0,000	0,000
21	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	48,000	63,30	0,00	3 038,40	3 038,40	0,000	0,000
22	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	2,000	6 170,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,000	0,000

Celkem

3 751,00

81 221,20

84 972,20

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L5 a L7 v žst. Měšice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Měšice návěstidla L5 a L7

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							2 790,35	2 297,34	5 087,69		0,035
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 790,35	2 297,34	5 087,69		0,035
7	311	31111011	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,160	3 650,00	584,00	0,00	584,00	0,017	0,003
8	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,080	685,00	54,80	0,00	54,80	0,004	0,000
3	R	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	2,000	127,00	16,66	237,34	254,00	0,002	0,004
9	231	23152003	tmel silikonový neutrální	litr	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,001	0,001
10	231	23170005	zdicí pěna pro broušené zdivo	litr	2,000	481,00	962,00	0,00	962,00	0,001	0,002
5	XLA	XLA.10000925	Ytong fix P malta pro panely 25 kg	kus	1,000	672,89	672,89	0,00	672,89	0,025	0,025
6	R	468091223	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,10 m2 a hl přes 30 do 45 cm	kus	2,000	1 030,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,000	0,000
Celkem							2 790,35	2 297,34	5 087,69		0,035

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L5 a L7 v žst. Měšice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Měšice návěstidla L5 a L7

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
N00							0,00	4 176,76	4 176,76		0,000	
Nepojmenované práce												
N01							0,00	4 176,76	4 176,76		0,000	
Nepojmenovaný díl												
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	835,352	5,00	0,00	4 176,76	4 176,76	0,000	0,000	
OST							0,00	8 390,20	8 390,20		0,000	
Ostatní												
7	XDp	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	2,000	1 620,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,000	0,000	
8	XDp	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	0,600	1 800,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,000	0,000	
4	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,600	588,00	0,00	352,80	352,80	0,000	0,000	
5	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,600	379,00	0,00	227,40	227,40	0,000	0,000	
9	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000	
Celkem							0,00	12 566,96	12 566,96		0,000	