

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>266</b>	<b>Výměna návěstidla S v žst. Praha Satalice a návěstidla S v žst. Neratovice</b>	<b>103 918,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21 822,88</b>	<b>125 741,37</b>	<b>89 317,60</b>	<b>14 600,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	technologická část	85 760,20	0,00	18 009,64	103 769,84	84 237,00	1 523,20	0,00	0,00	0,00
2	stavbení část	5 087,69	0,00	1 068,41	6 156,10	0,00	5 087,69	0,00	0,00	0,00
3	VRN	13 070,60	0,00	2 744,83	15 815,43	5 080,60	7 990,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>103918,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21822,88</b>	<b>125741,37</b>	<b>89317,60</b>	<b>14600,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla S v žst. Praha Satalice a návěstidla S v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. P. Satalice náv. S, žst. Neratovice náv. S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>1 523,20</b>	<b>1 523,20</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>1 523,20</b>	<b>1 523,20</b>		<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,800	1 630,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,800	274,00	0,00	219,20	219,20	0,000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>84 237,00</b>	<b>84 237,00</b>		<b>0,000</b>
8	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,000	1 090,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,000	0,000
11	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	68,000	16,40	0,00	1 115,20	1 115,20	0,000	0,000
12	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	68,000	17,30	0,00	1 176,40	1 176,40	0,000	0,000
14	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	2,000	3 430,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,000	0,000
16	R	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	2,000	12 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,000	0,000
18	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	2,000	12 300,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,000	0,000
20	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	2,000	582,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,000	0,000
21	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	447,00	0,00	894,00	894,00	0,000	0,000
22	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
23	R	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	2,000	174,00	0,00	348,00	348,00	0,000	0,000
24	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	135,00	0,00	270,00	270,00	0,000	0,000
26	R	7598015005	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 10 žil	kus	1,000	305,00	0,00	305,00	305,00	0,000	0,000
29	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	68,000	63,30	0,00	4 304,40	4 304,40	0,000	0,000
30	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	2,000	6 170,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla S v žst. Praha Satalice a návěstidla S v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. P. Satalice náv. S, žst. Neratovice náv. S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>85 760,20</b>	<b>85 760,20</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Výměna návěstidla S v žst. Praha Satalice a návěstidla S v žst. Neratovice

**Část:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. P. Satalice náv. S, žst. Neratovice náv. S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>2 790,35</b>	<b>2 297,34</b>	<b>5 087,69</b>		<b>0,035</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>2 790,35</b>	<b>2 297,34</b>	<b>5 087,69</b>		<b>0,035</b>
1	311	31111011	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,160	3 650,00	584,00	0,00	584,00	0,017	0,003
2	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,080	685,00	54,80	0,00	54,80	0,004	0,000
3	R	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	2,000	127,00	16,66	237,34	254,00	0,002	0,004
4	231	23152003	tmel silikonový neutrální	litr	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,001	0,001
5	231	23170005	zdicí pěna pro broušené zdivo	litr	2,000	481,00	962,00	0,00	962,00	0,001	0,002
6	XLA	XLA.10000925	Ytong fix P malta pro panely 25 kg	kus	1,000	672,89	672,89	0,00	672,89	0,025	0,025
7	R	468091223	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,10 m2 a hl přes 30 do 45 cm	kus	2,000	1 030,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>2 790,35</b>	<b>2 297,34</b>	<b>5 087,69</b>		<b>0,035</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla S v žst. Praha Satalice a návěstidla S v žst. Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. P. Satalice náv. S, žst. Neratovice náv. S

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>0,00</b>	<b>4 403,70</b>	<b>4 403,70</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>0,00</b>	<b>4 403,70</b>	<b>4 403,70</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	880,740	5,00	0,00	4 403,70	4 403,70	0,000	0,000	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>8 666,90</b>	<b>8 666,90</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
2	XDp	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	2,000	1 620,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,000	0,000	
3	XDp	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	0,700	1 800,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,000	0,000	
4	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,700	588,00	0,00	411,60	411,60	0,000	0,000	
5	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,700	379,00	0,00	265,30	265,30	0,000	0,000	
6	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>13 070,60</b>	<b>13 070,60</b>		<b>0,000</b>	