

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020/04-31 Nakládání s dešťovými vodami - Kulturní dům Dobešov

Zadavatel Město Odry IČO: 00298221
 Masarykovo náměstí 16/25 DIČ: CZ00298221
 74235 Odry

Zhotovitel: Dalimediation s.r.o. IČO: 2758725
 1.maje 2127 DIČ: CZ02758725
 73532 Rychvald

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	162 017,78
PSV	18 000,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	15 860,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	195 878,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	195 878,76 CZK
Základní DPH	21 %	41 134,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 237 013,30 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	15 860,00	3 330,60	19 190,60	8
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	15 860,00	3 330,60	19 190,60	8
	Stavební objekt			0,00		
1	Nakládání s dešťovými vodami	0,00	180 018,76	37 803,94	217 822,70	92
1	Nakládání s dešťovými vodami	0,00	180 018,76	37 803,94	217 822,70	92
Celkem za stavbu		0,00	195 878,76	41 134,54	237 013,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 232,05	23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 198,04	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57 170,00	29
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 185,89	6
5	Komunikace	HSV			8 023,20	4
8	Trubní vedení	HSV			17 380,90	9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			794,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 420,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 774,41	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 883,05	1
724	Strojní vybavení	PSV			5 986,11	3
741	Elektromontáže	PSV			10 131,82	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 839,29	1
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	VN			9 600,00	5

VRN3	Zařízení staveniště	VN			2 100,00	1
VRN6	Územní vlivy	VN			1 600,00	1
VRN7	Provozní vlivy	VN			2 560,00	1
Cena celkem					195 878,76	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2020/04-31	Nakládání s dešťovými vodami - Kulturní dům Dobešov
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 600,00			
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,00000	3 650,00	3 650,00		Vlastní	Indiv
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní	Indiv
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				2 100,00			
4	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
Díl: VRN6		Územní vlivy				1 600,00			
5	060001000	Územní vlivy	...	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
Díl: VRN7		Provozní vlivy				2 560,00			
6	072002000	Silniční provoz	kpl	1,00000	2 560,00	2 560,00		Vlastní	Indiv
Celkem						15 860,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-31	Nakládání s dešťovými vodami - Kulturní dům Dobešov
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						45 232,05			
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 11,4*1+1*1 : 12,4	m2	12,40000	44,40	550,56	822-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					12,40000				
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 1+1 : 2	m	2,00000	78,20	156,40	822-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					2,00000				
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením (5+5)*2,5*0,15+8,3*1*0,15 : 4,995	m3	4,99500	53,20	265,73	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					4,99500				
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, (5,0*2,6)*(1,6+0,5+0,1+0,1)+4*2*1,4 : 41,1	m3	41,10000	243,90	10 024,29	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					41,10000				
5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, VYK03 : 41,1	m3	41,10000	17,00	698,70	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					41,10000				
6	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (19,7+1+1+1)*0,6*0,6 : 8,172	m3	8,17200	335,00	2 737,62	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
					8,17200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-31	Nakládání s dešťovými vodami - Kulturní dům Dobešov
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. VYK01 : 8,172	m3	8,17200	124,30	1 015,78	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				8,17200					
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek (1+1)*0,6*0,6 : 0,72	m3	0,72000	924,70	665,78	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				0,72000					
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. VYK01+VYK02+VYK03-ODVOZ01 : 41,015	m3	41,01500	74,90	3 072,02	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				41,01500					
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice ODVOZ : 41,015	m3	41,01500	11,40	467,57	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				41,01500					
11	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, VYK01+VYK02+VYK03-ZA01-ZA02-ZA03-ZA04-ZA05-BET01-(5,0*1,6)*(1,6) : 8,977	m3	8,97700	58,10	521,56	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				8,97700					
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, (5,0*2,6)*(1,6+0,1)-(4*1,6*1,6+BET01) : 9,41	m3	9,41000	87,90	827,14	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				9,41000					
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, (22+1+1)*0,6*(0,125+0,3) :	m3	6,12000	429,20	2 626,70	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-31	Nakládání s dešťovými vodami - Kulturní dům Dobešov
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,12		6,12000					
14	58330002.AR	štěrkopísek ZA01+ZA02 : 31,06	t	31,06000	241,00	7 485,46	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				31,06000					
15	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, (5+5)*2,5+8,3*1 : 33,3	m2	33,30000	35,20	1 172,16	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				33,30000					
16	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, (5+5)*2,5+8,3*1 : 33,3	m2	33,30000	17,60	586,08	823-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				33,30000					
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 41,01500	m3	41,01500	300,00	12 304,50	800-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				41,01500					
18	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 0,5	kg	0,50000	108,00	54,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				0,50000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 198,04			
19	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 4*2*1-0,15 : 7,85	m3	7,85000	868,80	6 820,08	800-2	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				7,85000					
20	212971121R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šifce opláštění od 0 do 2,5 m v rýze nebo v zářezu se stěnami, 6*4 : 24	m2	24,00000	34,60	830,40	800-2	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				24,00000					
21	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	26,40000	34,40	908,16	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-31	Nakládání s dešťovými vodami - Kulturní dům Dobešov
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 4 : 4	m	4,00000	112,00	448,00	827-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
23	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,00000*1,1	m	4,40000	43,50	191,40	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						57 170,00			
24	R01	Zemní nádrž objemu 6600 l z PE/PE na dešťovou a dešťovou vodu samonosná pro běžné zatížení. Dodávka, nádrže a jejího osazení, vč. napojení na přívodní a odvodní potrubí.	kus	1,00000	55 520,00	55 520,00		Vlastní	Indiv
25	R02	Montáž a dodávka ocelové pásoviny s okem pro zámek (pozinkované). Dodání visacího zámku.	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						12 185,89			
26	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm v otevřeném výkopu, 23*0,6*0,1+1*0,6*0,1 : 1,44	m3	1,44000	892,50	1 285,20	827-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
27	452321131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu železového třídy C -/12,5 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 4,5*2,1*0,1 : 0,945	m3	0,94500	2 590,00	2 447,55	827-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
28	452322131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu sedlové lože, z betonu železového třídy C -/12,5 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 3,5*0,35*2 : 2,45	m3	2,45000	2 590,00	6 345,50	827-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
29	452368113R00	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců z betonářské oceli 10 505(R) v otevřeném výkopu, 3,5*3*2*(0,4/1000) : 0,008	t	0,00800	46 589,00	372,71	827-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-31	Nakládání s dešťovými vodami - Kulturní dům Dobešov
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,03700	46 890,00	1 734,93		Vlastní	Indiv

4*2,1*(4,44/1000) :
0,037

0,04000

Díl: 5		Komunikace					8 023,20			
31	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	13,00000	85,40	1 110,20	822-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I	

5*2,6 :
13

13,00000

32	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	12,40000	285,50	3 540,20	822-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
11,4*1+1*1 :
12,4

12,40000

33	596841111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm	m2	12,40000	272,00	3 372,80	822-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
11,4*1+1*1 :
12,4

12,40000

Díl: 8		Trubní vedení					17 380,90			
34	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	23,00000	21,90	503,70	827-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I	

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
22+1 :
23

23,00000

35	28611147.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm	kus	12,00000	373,00	4 476,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	-------------	---	-----	----------	--------	----------	------	-----------	-----------

36	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	6,00000	58,80	352,80	827-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	-------	-----------	-----------

v otevřeném výkopu,
6 :
6

6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-31	Nakládání s dešťovými vodami - Kulturní dům Dobešov
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	6,00000	57,70	346,20	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
38	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu, 2 : 2	kus	2,00000	110,60	221,20	827-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
39	28651702.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 mm	kus	1,00000	215,00	215,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
40	895191111R00	Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní 1 : 1	kus	1,00000	2 696,00	2 696,00		RTS 20/ I	RTS 20/ I
41	28697935R	šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop PE; připojení DN 150	kus	1,00000	8 570,00	8 570,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 91						794,00			
Doplňující práce na komunikaci									
42	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků □ rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 1+1 : 2	m	2,00000	397,00	794,00	822-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 96						2 420,00			
Bourání konstrukcí									
43	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm 1 : 1	m	1,00000	2 420,00	2 420,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 99						7 774,41			
Staveništní přesun hmot									
44	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	78,76804	98,70	7 774,41	827-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 722						1 883,05			
Vnitřní vodovod									
45	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	2,00000	731,80	1 463,60	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-31	Nakládání s dešťovými vodami - Kulturní dům Dobešov
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2 : 2		2,00000					
46	722221123R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20 x 25, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	405,00	405,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1 : 1		1,00000					
47	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,03211	450,10	14,45	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 724		Strojní vybavení				5 986,11			
48	724141202	Čerpadlo vodovodní ponorné jednovřetenové maximální průtok 36 l/min pro vrt průměru od 150 mm	soubor	1,00000	3 350,00	3 350,00		Vlastní	Indiv
		1 : 1		1,00000					
49	724232116	Domovní vodárna ovládací spínač tlakový se zapínacím tlakem 1až 5 barů pro napětí 230 V	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní	Indiv
		1 : 1		1,00000					
50	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,01353	821,10	11,11	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 741		Elektromontáže				10 131,82			
51	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena volně	m	14,00000	31,30	438,20		Vlastní	Indiv
		14 : 14		14,00000					
52	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	14,00000	56,00	784,00		Vlastní	Indiv
		14 : 14		14,00000					
53	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	6,00000	55,00	330,00		Vlastní	Indiv
		6 : 6		6,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/04-31	Nakládání s dešťovými vodami - Kulturní dům Dobešov
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	1	Nakládání s dešťovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	345718200	lišta elektroinstalační hranatá LH 15 x 10	kus	6,00000	20,00	120,00		Vlastní	Indiv
55	741122214	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený volně (CYKY)	m	22,00000	36,50	803,00		Vlastní	Indiv
		12+2+2+6 :							
		22		22,00000					
56	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	22,00000	26,50	583,00		Vlastní	Indiv
57	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,00000	182,00	182,00		Vlastní	Indiv
		1 :							
		1		1,00000					
58	358890500	chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 typ AC	kus	1,00000	752,00	752,00		Vlastní	Indiv
59	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jističí	kus	1,00000	226,90	226,90		Vlastní	Indiv
60	358223050	jistič 2pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/2	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní	Indiv
61	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	1,00000	5 610,00	5 610,00		Vlastní	Indiv
		1 :							
		1		1,00000					
62	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,01000	2 271,50	22,72		Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 839,29			
63	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,25181	164,20	369,75	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
64	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,26629	11,40	231,04	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,25181	550,00	1 238,50	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Celkem						180 018,76			