

Položkový rozpočet

Rozpočet: NABÍDKA ÚT - vytápění sklady garáže		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: SUS Vyškov, Křečkovská	JKSO:
Stavba:	Název stavby: NABÍDKA ÚT - vytápění sklady garáže	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel: [REDACTED]	Náklady na MJ:	68 463,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Zdeněk Matula VODO-TOP	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	68 463,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		68 463,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		68 463,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: [REDACTED]	Za zhotovitele: [REDACTED]	Za objednatele:
Jméno: [REDACTED]	Jméno:	
Datum: [REDACTED]	Datum:	
Podpis: [REDACTED]	Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 % činí:	68 463,20 Kč
DPH	21,0 % činí:	14 377,00 Kč
Cena za objekt celkem:		82 840,00 Kč

Stavba:	NABÍDKA ÚT - vytápění sklady garáže	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	SUS Vyškov, Křečkovská	Datum tisku: 7.1.2022	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0,00		0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00		0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00		0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00		0,00	0,00	0,00
Kč	0,00		0,00	0,00	0,00

Stavba:	NABÍDKA ÚT - vytápění sklady garáže	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SUS Vyškov, Křečkovská	Datum tisku: 7.1.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	730	Ústřední vytápění				
1	730 HZS 01	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění topného systému	kpl	1,0000		
2	730 HZS 02	Demontáž stávajícího kotle, armatur úpravy stávajícího rozvodu	kpl	1,0000		
3	730 HZS 03	Zednické výpomoci - sekání prostupů zapravení	kpl	1,0000		
4	730 HZS 04	Práce pomocné	hod	10,0000		
	730	Ústřední vytápění				
	733	Rozvod potrubí				
5	733 19-1928.R00	Navaření odbočky na potrubí DN 50	kus	4,0000		
6	733 11-1105.R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	1,0000		
7	733 16-4104.RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním	m	72,5000		
8	733 16-5202.R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj	kus	8,0000		
9	733 16-5212.R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	60,0000		
10	733 16-5222.R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 3 spoje	kus	4,0000		
11	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	70,0000		
12	722 18-1212.RT8	Izolace návrhová MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	73,0000		
13	specifikace	Potrubí CU 22x1 mm	m	72,5000		
14	specifikace	CU přechodka 22x1/2" PRESS	kus	4,0000		
15	specifikace	Cu přechodka 22x1" MF PRESS	kus	2,0000		
16	specifikace	Cu přechodka 22x1" FF PRESS	kus	2,0000		
17	specifikace	CU koleno 22/9 FF PRESS	kus	30,0000		
18	specifikace	Cu koleno 22/90 MF PRESS	kus	6,0000		
19	specifikace	Cu koleno 22/45 FF PRESS	kus	4,0000		
20	specifikace	Cu koleno 22/45 MF PRESS	kus	4,0000		
21	specifikace	Cu nátrubek 22	kus	16,0000		
22	specifikace	Cu Tkus 22x22x22	kus	4,0000		
23	specifikace	Závit černý 1" x 150 mm	kus	4,0000		
24	998 73-3201.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3,5000		
	733	Rozvod potrubí				
	734	Armatury				
25	734 21-5133.R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	4,0000		
26	734 22-4813.R00	Ventil reg.přímý.vnitř.z.měř.vent.STAD DN 25	kus	1,0000		
27	734 23-5220.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. TRINNITY DN 10	kus	4,0000		
28	734 23-5223.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. TRINNITY DN 25	kus	2,0000		
29	734 29-3312.R00	Kohout kulový vypouštěcí, TRINNITY DN 15	kus	4,0000		
30	specifikace	Mosazné tvarovky 3/8" - 1"	soubor	1,0000		
31	998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,0000		
	734	Armatury				
	767	Konstrukce zámečnické				
32	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kpl	1,0000		

Stavba:	NABÍDKA ÚT - vytápění sklady garáže	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	SUS Vyškov, Křečkovská	Datum tisku: 7.1.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
767		Konstrukce zámečnické				