

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací – aktualizace projektové dokumentace

Název akce: Změna povrchu LC Kramolín 439

Druh realizace: *rekonstrukce - investice*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: LS Horšovský Týn, revír Růžov

Obec s rozšířenou působností: Poběžovice

k.ú.: Starý Kramolín, Bezvěrov I

Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu:

Předmětný úsek lesní účelové komunikace je ve zhoršeném technickém stavu, krycí štěrková vrstva zde zcela chybí a podkladní štěrková vrstva je z větší části narušena. Vlivem intenzivního a soustředěného odvozu nejen kalamitního dřeva se v předmětném úseku tvoří značné výtluky a koleje. Lesní cesta slouží k odvozu dřeva z velkého komplexu lesa o rozloze 509 ha a to celoročně, bez možnosti využití objízdné trasy, předmětný úsek je dlouhý 2 547 m.

Je již zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby z roku 2017. Dne 4.1. 2018 bylo Městským úřadem v Poběžovicích, OVŽP vydáno stanovisko stavebního úřadu (č.j.:887/17/STAV), že stavební úpravy v rámci předmětné akce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Toto stanovisko bude v dubnu 2022 aktualizováno.

Popis návrhu a požadavků investora:

Je požadováno zpracování aktualizované dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby (včetně výkazu výměr a rozpočtu) se zpracovanými změnami:

- 1. Vzhledem k intenzivnímu provozu na lesní komunikaci v průběhu období od dokončení projektové dokumentace - prosinec 2017 do termínu předpokládané realizace – červenec 2022, kdy došlo k dalšímu zhoršení technického stavu podkladní vrstvy, bude vrstva štěrkodrti 0/63 zesílena na tloušťku 150 mm ve vybraných úsecích.*
- 2. Odvodnění lesní cesty bude doplněno o výměnu 2 kusů příčných TP DN 600 za stávající TP DN 400, které jsou nedostatečné světlosti a na konci své životnosti, dále bude řešeno zatrubnění 2 kusů hospodářských sjezdů.*
- 3. Bude provedena aktualizace dokladové části projektové dokumentace včetně stanovisko stavebního úřadu.*
- 4. Bude provedena aktualizace výkazu výměr a rozpočtu.*

Předpokládaný náklad na stavbu: 5 000 000 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 28.2. 2022

Termín odevzdání projektové dokumentace: 29.4. 2022

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1x v elektronické podobě na CD.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Požadované podklady: zápisy z výrobních výborů, sepsaných projektantem.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 10.2. 2022

Investor: Lesy ČR, s.p.

dne: 10.2. 2022

Zpracovatel:


lesní správce LS Horšovský Týn


TSI OŘ západní Čechy