

Objednatel:
Městská část Praha 12
 Generála Šišky 2375/6
 143 00 Praha 4
 IČ: 00231151
 DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:
Bau-Const - sociální podnik s.r.o.
 Pobřežní 249/46
 18600 Praha 8
 IČ: 49241869
 DIČ CZ49241869

Vyřizuje: 
 Tel.
 E-mail:

Datum vystavení: 16.02.2022

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2021/280 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 9/2021-8/2023" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s.r.o., dne 16.09.2021, oprava havárie komunikace v ulici Nad Rážákem dle tabulky "Havárie komunikací 2-01/2022 - Nad Rážákem 2" - přílohy č.3. výzvy č.j. P12 7303/2022 ODO ze dne 15.2.2022.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 16. 2. 2022 (příloha č. 1) a tabulka „Havárie komunikací 2-01/2022 - Nad Rážákem 2“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 15. 4. 2022</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH	882 992,66

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:

 vedoucí odboru dopravy

Akceptace objednávky:




Digitálně
 podepsal 
 Datum: 2022.02.16
 13:49:47 +01'00'

Bau-Const - s.r.o.
 Sociální podnik
 Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8
 Provozovna: Inverze 407/43, 190 60 Praha 9
 IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Cenová nabídka - Nad Rážákem 2, Praha 12

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	409,40	480,00	196 512,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	409,40	120,00	49 128,00
doplnění, úprava a zhutnění pláň štěrkodrtí nebo recyklátem	m2	56,00	35,00	1 960,00
vybourání stávajících obrub	bm	187,90	50,00	9 395,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm	189,00	85,00	16 065,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	56,00	22,00	1 232,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	56,00	15,00	840,00
doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože vč. obruby	bm	187,90	410,00	77 039,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m2	56,00	480,00	26 880,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m2	56,00	400,00	22 400,00
podkladní betonová vrstva SC C8/10 tl. 150mm	m2	86,60	280,00	24 248,00
podkladní vrstva štěrkodrtí ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	353,40	120,00	42 408,00
podkladní vrstva štěrkodrtí ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	266,80	240,00	64 032,00
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	266,80	540,00	144 072,00
zámková dlažba 80mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. pískového lože a pokládky	m2	18,50	690,00	12 765,00
zámková dlažba 80mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	68,00	575,00	39 100,00
výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. čištění)	ks	1,00	980,00	980,00
výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku), šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	1,00	690,00	690,00
Celkem				729 746,00
DPH			21,00%	153 246,66
Celkem vč. DPH				882 992,66

V Praze dne 16.2.2022



Příloha č. 1 objednávky č. 17-2022-0018 - cenová nabídka

Havárie komunikací 2-01/2022 - Nad Rážákem 2				
Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	NAD RÁŽÁKEM dle situace	Vybourání staré silniční obruby v délce cca. 187,9m. Osazení nové silniční betonové obruby v délce cca. 186 m. Osazení nové sadové obruby v délce cca. 1,9m. 8x snížená obruba (nášlap 2 cm) s osazením dlažby pro nevidomé tl. 8 cm o ploše cca. 18,5 m ² . Ve vjezdech na sousední pozemky dlažba tl. 8 cm o ploše cca. 68 m ² . Vjezdy na sousední pozemky podbetonovány o ploše cca. 86,6 m ² . Ostatní plocha chodníku bude provedena z dlažby tl. 6 cm o ploše cca. 266,8 m ² . Celková plocha chodníku cca. 353,4 m ² . 1x hrnek vyrovnat, 1x kanál vyrovnat. Od stávající obruby směrem do vozovky odstranit asfalt do vzdálenosti 30cm a celkové ploše cca. 56 m ² . Zálivka 189 m.	Náčrtek č. 1 + 11x foto	353,4 m ²