

SMLOUVA O DÍLO

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 002 31 207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Název: STRABAG a.s.
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Zástupce: Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí Oblasti Praha,
Ing. Jan Černý, technický vedoucí Oblasti Praha,
oba dva v plné moci
Zápis v OR, sp.zn.: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo (jak je definováno níže) dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné **zakázky „Retenční nádrže, závlahový systém a úpravy okolí II“**, vybral Objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo (jak je definováno níže) dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel



má značný zájem na dokončení Díla (jak je definováno níže) ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilé k účelu sjednanému touto Smlouvou.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení stavebních objektů: SO 411 Automatický závlahový systém, SO 412 Vedení NN – AZS, SO 413 Akumulační nádrže a SO501.2 HTÚ parku. Automatický závlahový systém řeší zavlažování sadově upravené části parku. Vedení NN – AZS je dopojení kabeláže pro řízení závlahy pro sadové úpravy parku. Akumulační nádrže řeší osazení akumulací nádrže, výstavbu dešťové kanalizace a vodovodního potrubí, které bude sloužit pro dopouštění nádrže z vrtu. Účelem je bezpečné a hygienické odvádění srážkových vod ze střech objektů SO 105 Bytový dům, SO 107 -Společenský dům, SO108 Bytový dům a SO 110 Mateřská škola a jejich dalšího využití pro závlahu zelených ploch. SO 501.2. HTÚ parku řeší hrubé terénní úpravy okolí bytového domu SO 108 v návaznosti na hospodaření se srážkovými vodami (dále jen „**Dílo**“), tak jak je Dílo specifikováno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (Dolina – město jinak: Hospodaření s dešťovou vodou – 2. a 3. etapa) zajištěné generálním projektantem knesl kynčl architekti s.r.o., IČO: 47912481, se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále „**projektová dokumentace**“). Zhotovitel je povinen Dílo provádět v souladu s územním rozhodnutím, které vydal Odbor výstavby ÚMČ Praha 6 dne 6. 12. 2018 (nabytí právní moci 8.1.2019), č.j. MCP6 285545/2018, a ve znění změny vydané Odborem výstavby ÚMČ Praha 6 dne 4.12. 2020 (nabytí právní moci dne 5.1.2021), č.j. MCP6 418547/2020 a stavebním povolením vydaným Odborem výstavby ÚMČ Praha 6 dne 4.6.2019 (nabytí právní moci 21.6.2019), č.j. MCP6 186376/2019, a ve znění změny vydané Odborem výstavby ÚMČ Praha 6 dne 12.4.2021 (nabytí právní moci dne 28.4.2021), č.j. MCP6 152596/2021 a stavebním povolením ze dne 29.7.2019, č.j. MCP6 242745/2019 pro přípravu území (dále jen „**povolení**“). Předmětem plnění Zhotovitele je rovněž vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby + zajištění kolaudace.
- 2.2. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
- 2.3. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem provádění Díla a jsou mu jasné všechny okolnosti plynoucí z faktu, že na předmětném pozemku a jeho těsném okolí probíhá výstavba objednatel a třetích osob.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace seznámil a prozkoumal ji s odbornou péčí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu



ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Zhotovitel se současně zavazuje, v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku, upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal, a zavazuje se provést Dílo tak, aby po jeho provedení řádně plnilo účel dle této Smlouvy.

- 2.7. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme poté, co bude dokončeno v souladu s touto Smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu.
- 2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.9. Pokud se v projektové dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a Objednatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimálně požadavky projektové dokumentace.

3. Doba plnění

- 3.1. **Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve dvou etapách, a to v období od uzavření této Smlouvy do 1. 5. 2022 část Díla spočívající v pořízení akumulární nádrže a v období od 1. 5. 2022 do 31. 7. 2022 dokončení Díla jako celku.**
- 3.2. Zhotovitel se v období od uzavření této Smlouvy do 28. 2. 2022 na výzvu Objednatele zúčastní alespoň dvou kontrolních dnů v rámci probíhající výstavby bytového domu a nového náměstí (SO 108 – Bytový dům a centrální část) a sokolovny (SO 107) na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, aby před zahájením provádění Díla získal informace o aktuálním průběhu okolní výstavby. Získané informace je Zhotovitel povinen zohlednit při provádění Díla.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že v bezprostředním okolí místa provádění Díla probíhá výstavba bytového domu (SO 108 – Bytový dům a centrální část) a sokolovny (SO 107), a proto Zhotovitel musí koordinovat provádění Díla se zhotovitelem bytového domu, poskytnout mu nezbytnou součinnost a řídit se pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen přerušit a opětovně zahájit provádění Díla, nebo jeho jednotlivé části, na základě pokynu Objednatele. Objednatel je povinen pokyn k přerušení nebo opětovnému zahájení provádění Díla učinit vůči Zhotoviteli nejpozději tři dny před přerušením nebo zahájením provádění Díla, nebo jeho jednotlivé části. Takový pokyn musí obsahovat údaj o předpokládané délce přerušení. Bude-li přerušení prací v součtu celkem trvat více než 30 kalendářních dnů, zavazují se smluvní strany prodloužit o tuto dobu termín plnění Smlouvy a za tímto účelem uzavřít dodatek této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že Zhotoviteli nevznikají jakákoli práva nebo nároky vůči Objednateli v souvislosti s přerušením provádění Díla z důvodu dle tohoto odstavce.
- 3.4. Zhotovitel zahájí plnění Díla na základě písemné výzvy Objednatele. Součástí výzvy k zahájení plnění Díla bude i výzva k předání a převzetí staveniště.



4. Místo provádění Díla

- 4.1. Místem plnění je parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, blíže viz projektová dokumentace.
- 4.2. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla, a to přes sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví třetích osob, a které se napojují na veřejnou komunikaci. Přístup na místo provádění Díla je zajištěn přes ulici Štěpnice ve dvou místech (dále jen „**přístupová komunikace**“). Zhotovitel je povinen nejméně tři (3) pracovní dny předem informovat Objednatele o omezení přístupu na přístupové komunikaci po dobu déle, než 1 hodina denně, a vyžádat si k takovému postupu předchozí souhlas Objednatele.
- 4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu provádění Díla budou na sousedních pozemcích místa provádění Díla realizovány jiné stavby případnými dalšími dodavateli Objednatele, nebo třetích osob (dále jen „**dodavatelé**“). Zhotovitel bere dále na vědomí, že přístupovou komunikaci budou užívat i dodavatelé za obdobným účelem jako Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o jakékoli překážce spočívající v omezení přístupu k přístupové cestě ze strany dodavatele a/nebo jiné třetí osoby, pokud by takové omezení mohlo mít vliv na provádění Díla.
- 4.4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů ostatních staveb prováděných dodavateli Objednatele, nebo třetích osob, které přímo souvisí anebo je nutná koordinace s předmětem Díla. Kontrolní dny se konají zpravidla jedenkrát týdně.
- 4.5. Zhotovitel není oprávněn jakkoli zasahovat nebo omezovat dodavatele na sousedních pozemcích bez předchozí dohody s Objednatelem a dotčenými dodavateli. Současně se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost při zajištění koordinace dodavatelů a Zhotovitele.
- 4.6. Veškeré incidenty s dodavateli je Zhotovitel povinen bezodkladně oznámit Objednateli.

5. Cena za Dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny takto:

5.1.1. Cena za Dílo bez DPH 3 719 324 Kč,

5.1.2. DPH ceny za Dílo činí 781 058 Kč,

5.1.3. Cena za Dílo včetně DPH ve výši 4 500 382 Kč

(cena za Dílo dále též „**Cena**“). Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.

- 5.2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. V Ceně jsou zohledněny i výkony a náklady, které mohou vznikat v souvislosti s prováděním Díla v zimním období.



- 5.3. Objednatelům nebudou na Cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Zhotovitel má právo na úhradu části Ceny, a to v rozsahu dle provedených prací na Díle zpětně, a to v pravidelných obdobích jednoho (1) měsíce, ve kterých Zhotovitel provádí Dílo s tím, že právo na úhradu příslušné části Ceny vzniká Zhotoviteli vždy první den v kalendářním měsíci za předchozí měsíc. Výše části Ceny účtované Zhotovitelem v daném období bude odpovídat skutečně provedeným pracím na Díle s tím, že soupis prací bude tvořit přílohu daňového dokladu dle podmínek uvedených v následujícím odstavci. Právo na úhradu poslední části Ceny vzniká Zhotoviteli den následujícím po předání Díla.
- 5.4. Do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku práva na úhradu části Ceny dle předchozího odstavce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad. K daňovému dokladu musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený technickým dozorem Objednatel. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem Objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen částku účtovanou na základě daňového dokladu identifikovat v souladu s přílohou č. 3 této Smlouvy, a to na částku účtovanou v souladu se soupisem prací. Zhotovitel je dále povinen v každém jednotlivém soupisu prací, který bude součástí daňového dokladu, identifikovat provedenou část Díla, s ohledem na její identifikaci dle přílohy č. 3 této Smlouvy a příslušnou položku ve výkazu prací takto označí.
- 5.6. Daňový doklad bude vždy obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad, lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
- 5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů ode dne řádného předání daňového dokladu Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- 5.8. Pro ocenění případných víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil Zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle standardizovaných a aktuálních cenových soustav Ústavu racionalizace ve stavebnictví, případně, pokud to nebude možné, dle cenové soustavy společnosti RTS a.s. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

6. Součinnost smluvních stran



- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. Prohlášení Zhotovitele, oprávnění Objednatele

- 7.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s pokyny Objednatele či osoby, kterou Objednatel za účelem plnění této Smlouvy určí, za tu se považuje krom jiných osob také koordinátor BOZP a technický dozor. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem, či jím určenou osobou k provedení Díla dle této Smlouvy, jestliže Zhotovitel měl nebo mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynu Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla podle daných pokynů. Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vady Díla způsobené v důsledku nevhodných pokynů daných Objednatelem v plném rozsahu.
- 7.2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.
- 7.3. Před nástupem na staveniště Zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků a svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce na staveništi, a to minimálně v takovém rozsahu, v jakém byl seznámen on před předáním staveniště.
- 7.4. Zhotovitel zajistí dodržování zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace Díla v případě, že bude Objednatelem ustanoven. Současně je Zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací Díla.



- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- 7.5.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - 7.5.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - 7.5.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - 7.5.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - 7.5.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
 - 7.5.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a/nebo
 - 7.5.7. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
- 7.6. V případě porušení některé z povinností dle odst. 7.5. Smlouvy je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
- 7.7. Objednatel je oprávněn:
- 7.7.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla, uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla. Zhotovitel je povinen vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
 - 7.7.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění Díla upozorní Objednatel a/nebo jeho zástupce zápisem ve stavebním deníku;
 - 7.7.3. provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení;
 - 7.7.4. v případě, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy. Případně je Objednatel oprávněn zajistit nápravu sám na náklady Zhotovitele;
 - 7.7.5. dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost Díla, život nebo zdraví osob pracujících na Díle při provádění Díla či třetích osob;



- 7.7.6. zkontrolovat předmět Díla na určitém stupni jeho provádění. Zhotovitel v takovém případě pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- 7.8. Technický dozor nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci související s realizací Díla, včetně účetních dokumentů nejméně 10 let od předání a převzetí Díla. Pokud obsahuje právní předpis lhůtu delší, potom platí tato zákonná lhůta.
- 7.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči Objednateli třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této Smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se na ní podílejí. V případě, že se na plnění této Smlouvy podílí poddodavatel Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, že:
- 7.11.1. si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou;
- 7.11.2. bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá za plnění této Smlouvy (nebo jeho části), a to vždy do 15 dnů od obdržení platby ze strany Příkazce za konkrétní plnění.

8. Stavební deník a staveniště

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude Dílo rozděleno na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy budou na staveništi přítomni zástupci Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené osoby. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.



- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 8.7. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla dle této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení k Dílu a této Smlouvy. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám. Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází prostoru staveniště dodavatele s tím, že Objednatel zajistí Zhotoviteli nezbytné podmínky pro provádění Díla.
- 8.8. Spolu se staveništěm budou Zhotoviteli předána tři (3) paré projektové dokumentace. Jedno (1) kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla, a zavazuje se za tímto účelem použít vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná



zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla. Do Lysolají nebude vjíždět stavební mechanizace nad 3,5t.

- 8.10. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.10.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.10.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - 8.10.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.11. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.12. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní účet.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Podmínky a způsob provádění Díla

- 9.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán.
- 9.2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na případné výrobky, které budou zabudovány do Díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o technických požadavcích na výrobky**“), bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími



předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení. Zhotovitel se zavazuje předat prohlášení o vlastnostech výrobků dle zákona o technických požadavcích na výrobky, nebo “Ujištění o existenci prohlášení o vlastnostech výrobků” na zabudované výrobky a materiály.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.
- 9.4. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsané ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to včetně odpovědnosti za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.
- 9.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou uvedeni v příloze č. 4 této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.7. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen předat Objednateli geometrický plán k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen po odsouhlasení geometrického plánu Objednatelem zajistit jeho potvrzení na místně příslušném katastrálním úřadě.
- 9.9. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu, na základě kterého dochází k předání Díla.
- 9.10. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor



Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.

- 9.11. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem o BOZP. Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- 9.11.1. stavební deník,
 - 9.11.2. doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k Dílu,
 - 9.11.3. seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů k Dílu,
 - 9.11.4. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 9.12. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 9.13. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění Díla.
- 9.14. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.
- 9.15. Zhotovitel je povinen zajišťovat provoz z/na staveništi v souvislosti manipulací s materiálem, zeminou, odpadem výhradně za podmínek uvedených v zásadách organizace výstavby, jež jsou schválené pro celou akci ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a pro povolení stavby a jsou součástí dokladové části v příloze 2.

10. Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smlouvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného povolení na provedení Díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost:
- 10.1.1. provedeného Díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla jako celku Zhotovitelem;**
 - 10.1.2. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 10.1. této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo



alespoň způsob, jakým se projevuje a určuje nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:

10.2.1. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,

10.2.2. na odstranění vady opravou věci, nebo

10.2.3. na přiměřenou slevu z ceny.

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

10.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do 3 pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady. V případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla provizorně nebo omezeně užívat do doby odstranění závady.

10.4. V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 10.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že:

10.5.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 10.3. této Smlouvy; a/nebo

10.5.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle odst. 10.3. této Smlouvy, či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo

10.5.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní; a/nebo

10.5.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla, či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní;

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele



vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 10.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
- 10.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11. Předání a převzetí Díla

- 11.1. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel předá Objednateli Dílo nejpozději do odst. 3.1. této Smlouvy. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň 10 pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 10tého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel předvede Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že Dílo je dokončeno, jako celek, a je způsobilé k převzetí Objednatelem.
- 11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Protokol bude rovněž obsahovat vyjádření Objednatele, zda je Dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda Dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu Dílo nepřejímá.
- 11.4. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování Díla, a Objednatel s těmito vadami Dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 11.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení Díla musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Díla, včetně provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo, jako celek, za řádně ukončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do předchozího stavu.



- 11.6. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.
- 11.7. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.

12. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

- 12.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si smluvní strany dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení Ceny, a to i v případě, že Cena není splatná.
- 12.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla (nebo jeho části) v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením Zhotovitele s provedením Díla.
- 12.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 500 Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 12.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy nebo stanovenou Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.
- 12.6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné



peněžitě plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

- 12.7. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 5.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.
- 12.8. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě porušení povinnosti dle odst. 7.5. této Smlouvy. Výše smluvní pokuty je 50.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.9. Pro případ porušení povinnosti dle bodu 7.9., 7.10. a 7.11. této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč, pro každý jednotlivý případ porušení.
- 12.10. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.
- 12.11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 21 dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy:
 - 13.1.1. Zhotovitel nezahájí provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 30 dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
 - 13.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby o 30 dnů, a to natolik, že podle odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;
 - 13.1.3. Zhotovitel provádí Dílo v zásadním rozporu se Smlouvou, pokyny Objednatele, povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, a nezjedná i po písemné výzvě Objednatele nápravu;
 - 13.1.4. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některou ze svých povinností podle této Smlouvy;



- 13.1.5. Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 15 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15 této Smlouvy;
 - 13.1.6. bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
 - 13.1.7. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - 13.1.8. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;
 - 13.1.9. Zhotovitel nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění Smlouvy.
- 13.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel povinen do 4 pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla.
- 13.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním povinnosti Zhotovitele.

14. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na:
- 14.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - 14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou, či byly, použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:
- 14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;



- 14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení);
- 14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.
- 14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 14.4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této Smlouvy použil.
- 14.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
- 14.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 2.000.000 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 15.1 této Smlouvy po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Bankovní záruka

- 16.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk:



- 16.1.1. Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**banka**“).
- 16.1.2. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. V případě, že Objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy, je Zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
- 16.1.3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 16.1.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.1.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 16.2. a 16.3. této Smlouvy pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky řádné plnění Díla v době realizace.
- 16.1.6. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.
- 16.2. Bankovní záruka za kvalitu Díla v záruční době.
- Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:
- 16.2.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši 500.000 Kč, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během záruční doby:
- 16.2.1.1. u provedeného Díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla Zhotovitelem;
- 16.2.1.2. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 16.2.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí Díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele platný nejméně na 60 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.
- 16.2.3. Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy



předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

16.3. Záruka za řádné plnění Díla v době realizace

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:

16.3.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši 1.000.000 Kč, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během doby provádění Díla;

16.3.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat při podpisu této Smlouvy originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele na dobu realizace Díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do dokončení Díla dle této Smlouvy. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění Díla delší, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo Dílo převzato.

16.3.3. Bankovní záruka za řádné plnění Díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za jakost Objednateli.

17. Doručování a osoby oprávněné jednat

17.1. Veškeré písemnosti, oznámení či další sdělení (dále jen „sdělení“) doručují strany následujícím způsobem:

Poštou prostřednictvím poštovního doručovatele na následující adresy:

17.1.1. korespondenční adresa Objednatele: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00

17.1.2. korespondenční adresa Zhotovitele: [Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice](#)

E-mailem na následující e-mailové adresy stran:

17.1.3. e-mailová adresa Objednatele: umc@praha-lysolaje.cz

17.1.4. e-mailová adresa Zhotovitele: pavel.morav@strabag.com / michael.prochazka@strabag.com

17.2. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit svou korespondenční a/nebo e-mailovou adresu, a to doručením sdělení obsahujícím novou adresu. Taková změna je účinná 1 den po doručení sdělení druhé straně.

17.3. Sdělení se považuje za doručené okamžikem potvrzení doručení ze strany adresáta. Bez takového potvrzení se považuje sdělení za doručené též:

17.3.1. v případě odeslání sdělení prostřednictvím provozovatele poštovní služby na korespondenční adresu strany dle této Smlouvy 3. dnem ode dne jeho



prokazatelného odeslání, přičemž sdělení se v případě nezastižení adresáta uloží na poště;

17.3.2. v případě odeslání na e-mailovou adresu strany dle této Smlouvy 1. dnem po jeho prokazatelném odeslání;

Doručení se považuje za účinné, i když se o něm adresát nedozvěděl. Je-li sdělení odesláno z e-mailové adresy dle této Smlouvy se zaručeným elektronickým podpisem nebo ve formě PDF s podpisem smluvní strany, je takové sdělení považováno za písemné, nestanoví-li v konkrétním případě jinak donucující ustanovení právního předpisu.

17.4. Smluvní strany si určují zástupce, kteří jsou oprávněni jednat v rozsahu, jak je popsáno níže:

za Objednatele

17.4.1. zástupci Objednatele:

17.4.1.1. Ing. Petr Hlubuček, email: petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz, tel: +420 [REDACTED],

17.4.1.2. Ing. Dana Malečková, email: dana.maleckova@praha-lysolaje.cz, tel: +420 [REDACTED],

přičemž jmenovaní jsou oprávněni jednat v následujícím rozsahu:

17.4.1.3. kontrolou provádění Díla a vydáváním pokynů k jeho provádění,

17.4.1.4. potvrzováním soupisů provedených prací, kontrolou faktur,

17.4.1.5. projednávání cenových změn, změn předmětu Díla, termínových změn,

17.4.1.6. jednáním se Zhotovitelem stran plnění této Smlouvy (věci technické i obchodní),

17.4.1.7. předání staveniště, převzetí Díla.

17.4.2. Technický dozor Objednatele, který je oprávněn zastupovat Objednatele v následujícím rozsahu (konkrétní osoba bude Objednatelem oznámena Zhotoviteli před předáním staveniště, či nejpozději k tomuto dni):

17.4.2.1. kontrolou provádění Díla a vydáváním pokynů k jeho provádění,

17.4.2.2. potvrzováním soupisů provedených prací, kontrolou faktur,

17.4.2.3. projednávání cenových změn, změn předmětu Díla, termínových změn (nikoliv však uzavření potřebné dohody).

za Zhotovitele

17.4.3. Zástupci Zhotovitele:

17.4.3.1. Ing. Jan Černý, email: jan.cerny@strabag.com, tel: +420 [REDACTED]

17.4.3.2. Ing. Michael Procházka, email: michael.prochazka@strabag.com, tel: +420 [REDACTED]



příčemž jmenovaní jsou oprávněni jednat ve všech záležitostech týkající se této Smlouvy a plnění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že nevymění svého zástupce bez vědomí a se zjevným nesouhlasem Objednatele a bez závažného důvodu (např. dlouhodobá nemoc, ukončení pracovního poměru).

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele.
- 18.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a zavazuje se plnit veškeré povinnosti z uvedeného vyplývající. Současně se Zhotovitel zavazuje v obdobném rozsahu smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jejím uveřejněním podpisem této Smlouvy vyslovují souhlas.
- 18.5. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.
- 18.6. Zhotovitel se zavazuje všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Díla, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to podobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2031 a po tuto dobu doklady související s plněním této Smlouvy archivovat.
- 18.7. Přílohy Smlouvy jsou následující:
 - 18.7.1. Příloha č. 1: Projektová dokumentace (není pevně spojena se smlouvou)
 - 18.7.2. Příloha č. 2: Povolení,
 - 18.7.3. Příloha č. 3: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr,
 - 18.7.4. Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů.
- 18.8. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.
- 18.9. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
- 18.10. Tato Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.



**Veřejná zakázka
„Retenční nádrže, závlahový systém a úpravy okolí II“
Smlouva o dílo**

- 18.11. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Městská část Praha – Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta


Ing. Jan Černý
v plné moci

Ing. Michael Procházka
v plné moci



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR VÝSTAVBY



= POVOLENÍ PRO HTÚ

Č.J.: MCP6 242745/2019
SPIS. ZN.: SZ MCP6 048020/2019/OV/Fr
Značka: P-491/1/Lysolaje
Vyřizuje: Frayerová Eva
Kontaktní spojení: tel. 220 189 806 / efrayero@praha6.cz
Referentské č.:
Příloha:

V Praze dne: 29. 7. 2019

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o stavební povolení, kterou dne 1.2.2019 podal

**DALAVRIEN s.r.o., IČO 03883442, Evropská 810/136, 160 00 Praha 6-Vokovice,
Městská část Praha - Lysolaje, IČO 00231207, Kovářenská 5/8, Lysolaje, 165 00 Praha 620,
které zastupuje knesl kyněl architekti s.r.o., IČO 47912481, Šumavská 416/15, Ponava, 602 00
Brno 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

stavební povolení

na stavbu, resp. její část „**příprava území**“

s názvem

"Dolina - město jinak"

Tato část stavby obsahuje tyto stavební objekty:

SO 502 Zpevněné plochy pojižděné
SO 503 Zpevněné plochy pochozí
SO 504 Opěrné zdi (5 opěrných zdí do veřejného prostranství)

na pozemcích č.parc. 490/2, 490/11, 491/1, 491/2, 491/6, 491/7, 491/8, 492/1, 492/2, 493, 498, 499, 521/1, 558/1, 558/3, k.ú. Lysolaje, Praha 6

se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / IČO: 00063703

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala v 08/2018 Ing. Kateřina Mířová Polesná ČKAIT 1004710; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Stavba bude realizována na etapy.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Zahájení stavby
 - b) Dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 12/2022, její dokončení podmiňuje dokončení stavebního záměru jako celku.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, jméno zhotovitele včetně oprávnění doloží stavebník stavebnímu úřadu 7 dnů před zahájením stavebních prací
6. Stavba bude koordinována s ostatními stavbami, které budou povolovány v tomto území pro něž bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, č.j.MCP6 285545/2018 dne 6.12.2018
7. Vydání kolaudačního souhlasu je podmíněno vydáním kolaudačních souhlasů na podzemní inž. síť (vodovod, kanalizace, plynovod, elektro) resp. přeložku SKAO
8. V průběhu stavby bude investor pravidelně zvat TSK OS Severozápad na kontrolní dny, před zakrytím sítí
9. EVM MHMP bude předáno zaměření skutečného stavu v digitální formě
10. Komunikace ulice Štěpnice bude předána do majetku a správy obce
11. Při provádění stavby bude zajištěno, že:
 - a) Před prováděním výkopů v blízkosti sítí technického vybavení bude ověřeno jejich uložení a zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně.
 - b) V prostoru určeném jednotlivými správci sítí technického vybavení (v ochranných pásmech) nebudou umístěny objekty zařízení staveniště ani skládky materiálu.
 - c) Odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození.
 - d) Budou uplatněna účinná opatření k minimalizaci prašnosti (zejména při výkopových pracích a manipulaci s výkopkem).
 - e) Nedojde k vniknutí stavebního ani výkopového materiálu do kanalizace.
 - f) Budou zachovány veškeré povrchové znaky stávajících vodárenských a kanalizačních zařízení.
 - g) Před zahájením stavebních prací v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací stavebník zajistí aktualizaci zakreslení jejich polohy.
 - h) Zahájení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno vlastníkům, resp. provozovatelům těchto sítí elektronických komunikací.
 - i) Při zahájení a před ukončením stavby (před záhozem) v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací bude přítomen pracovník vlastníka (správce, provozovatele) předmětné sítě.
12. Zařízení staveniště bude realizováno na pozemku stavby parc. č. 491/7 k.ú. Lysolaje, v místě budoucího parku. Vjezd/výjezd s vrátnicí a oklepovým zařízením bude z nového napojení – stykové křižovatky na severu řešeného území z ulice Štěpnice. V rámci zařízení staveniště budou umístěny dočasné objekty sociálního a administrativního zařízení staveniště, včetně skladu drobného materiálu a náradí (cca 20 buněk). Skladovací plochy budou umístěny z jižní strany zařízení staveniště a mezi objekty SO 108 a SO 105. Po obvodu staveniště bude zřízeno mobilní oplocení R184 výšky 2,0 m, na plastových nosných patkách. Napojení staveniště na vodu a elektrickou energii bude z nově vybudovaných inženýrských sítí umístěných v nově budované komunikaci. Staveniště nebude napojeno na areálovou splaškovou kanalizaci. Splaškové vody budou shromažďovány ve fekální nádrži a vyváženy mimo staveniště. Ve staveništi bude umístěn 1 věžový jeřáb o poloměru vyložení max. 60 m, umístěný mezi objekty SO 108 a SO 105. Doplnkově bude využíván autojeřáb TATRA AD 20.
13. Pracovní doba bude ve všední den od 7,00-17,00 hodin.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městská část Praha - Lysolaje, Kovářenská 5/8, Lysolaje, 165 00 Praha 620
DALAVRIEN s.r.o., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6-Vokovice

Odůvodnění:

Dne 1.2.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou ucelenou část stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 6.12.2018 Odborem výstavby ÚMČ Praha 6, č.j.MCP6 285545/2018 (nabytí právní moci 8. 1. 2019). Tímto územním řízením byl umístěn obytný soubor určený převážně pro bydlení (48 rodinných domů, 2 bytové domy), související veřejné vybavení a dopravní a technická infrastruktury. Tato ucelená část stavby obsahuje výše uvedené stavební objekty. Ostatní stavební objekty nejsou předmětem tohoto stavebního povolení, budou posouzeny v samostatném řízení na základě nově podaných žádostí o vydání stavebních povolení. Příprava území však musí být zahájena v předstihu před hlavní stavbou.

Dle územního rozhodnutí je stavba dělena na tyto stavební objekty :

- SO 101 Blok rodinných domů (16 RD na pozemcích parc. č. 491/1 a 491/2, oba v k. ú. Lysolaje)
- SO 102 Blok rodinných domů (4 RD na pozemcích parc. č. 491/1, 491/2 a 493, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 103 Blok rodinných domů (9 RD na pozemcích parc. č. 491/1, 491/2, 491/3, 491/4, 493 a 499, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 104 Blok rodinných domů (11 RD na pozemku parc. č. 491/1 v k. ú. Lysolaje)
- SO 105 Bytový dům (na pozemku parc. č. 491/8 v k. ú. Lysolaje)
- SO 106 Blok rodinných domů (8 RD na pozemku parc. č. 491/8 a 492/1, oba v k. ú. Lysolaje)
- SO 107 Společenský dům Lysolaje (na pozemku parc. č. 491/7 v k. ú. Lysolaje)
- SO 108 Bytový dům (na pozemku parc. č. 491/7 v k. ú. Lysolaje)
- SO 109 Komunitní centrum (na pozemku parc. č. 491/7 v k. ú. Lysolaje)
- SO 111 Vodní prvek (parc. č. 491/1 v k. ú. Lysolaje)
- SO 202 Přeložka podzemního vedení NN (parc. č. 490/11 a 492/1; oba v k. ú. Lysolaje)
- SO 203 Podzemní vedení NN (parc. č. 489/1, 491/1, 491/2, 491/7, 492/1, 493 a 521/1, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 204 Přípojky NN (parc. č. 491/1, 491/2, 491/7, 491/8 a 493; vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 208 Podzemní vedení VN + trafostanice (parc. č. 491/1, 491/7, 494 a 522, vše v k. ú. Lysolaje a parc. č. 2197/3 a 2303, oba v k. ú. Suchdol)
- SO 205 Vedení VO (parc. č. 489/1, 490/11, 491/1, 491/2, 491/7, 491/8, 492/1, 493 a 521/1, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 206 Vedení sítí elektronických komunikací (parc. č. 489/1, 490/11, 491/1, 491/2, 491/7, 492/1, 493, 498, 521/1 a 523, vše v k. ú. Lysolaje a parc. č. 1627/1 v k. ú. Suchdol)
- SO 207 Přípojky sítí elektronických komunikací (parc. č. 490/11, 491/1, 491/2, 491/7, 491/8, 492/1, 493, 521/1, 558/1 a 558/3, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 210 Přeložka podzemního vedení CETIN a SR (parc. č. 491/1 a 492/1, oba v k. ú. Lysolaje)
- SO 301 STL plynovod (parc. č. 489/1, 490/2, 490/11, 491/1, 491/2, 491/6, 491/7, 492/1, 493 a 521/1, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 302 Přípojky plynu (parc. č. 490/11, 491/1, 491/2, 491/7, 491/8, 492/1, 493, 521/1, 558/1 a 558/3, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 402 Přeložka vodovodu (parc. č. 490/11, 491/1 a 492/1, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 403 Vodovod (parc. č. 489/1, 490/11, 491/1, 491/2, 491/6, 491/7, 492/1, 493, 498, 521/1 a 523, vše v k. ú. Lysolaje a parc. č. 1627/1, 1627/50 vč. stavby a 1627/51, vše v k. ú. Suchdol)
- SO 404 Přípojky vody (parc. č. 490/11, 491/1, 491/2, 491/7, 491/8, 492/1, 493, 521/1, 558/1 a 558/3, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 405 Splašková kanalizace (parc. č. 489/1, 490/11, 491/1, 491/2, 491/6, 491/7, 492/1 a 493, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 406 Přípojky splaškové kanalizace (parc. č. 490/11, 491/1, 491/2, 491/7, 491/8, 492/1, 493, 521/1, 558/1 a 558/3, vše v k. ú. Lysolaje)
- SO 407 Dešťová kanalizace (parc. č. 489/1, 490/11, 491/1, 491/2, 491/6, 491/7, 492/1 a 493, vše v k. ú. Lysolaje)

- SO 408 Přípojky dešťové kanalizace (parc. č. 491/1, 491/2, 491/7, 491/8 a 492/1, vše v k. ú. Lysolaje)
SO 409 Dešťová kanalizace RD (parc. č. 491/1, 491/2, 491/7, 491/8 a 493, vše v k. ú. Lysolaje)
SO 410 Odvodnění Štěpnice (parc. č. 498 a 521/1, oba v k. ú. Lysolaje)
SO 502 Zpevněné plochy pojižděné (2stykové křižovatky, areálové komunikace včetně parkovacích stání, vjezdy do domů a úpravy ulice Štěpnice - na pozemcích parc. č. 489/1, 490/11, 491/1, 491/2, 491/7, 492/1, 493, 521/1, 558/1; vše v k. ú. Lysolaje)
SO 503 Zpevněné plochy pochozí (chodníky, náměstí na pozemcích parc. č. 491/1, 491/2, 491/7, 493, 521/1; vše v k. ú. Lysolaje)
SO 504 Opěrné zdi (na severozápadní hraně bloku SO 101, jižní hraně bloku SO 102, východní hraně bloku SO 103, východně od komunitního centra SO 109 a u zásobování na západní straně SO 107 – na pozemcích parc. č. 491/1, 491/2, 491/7, 493 v k. ú. Lysolaje)
SO 505 Terénní a sadové úpravy (park, zatravněné plochy, stromy na pozemcích parc. č. 489/1, 491/1, 491/7, 492/1, 493, 499, 521/1, 558/1; vše v k. ú. Lysolaje)
SO 506 Oplocení (oplocení pozemků rodinných domů - na pozemcích parc. č. 491/1, 491/2, 491/7, 491/8, 493; vše k. ú. Lysolaje)

A takto bude po ucelených částech také povolována

Vybudování komunikací včetně chodníků je podmiňující pro povolení ostatních stavebních objektů.

Dopravní řešení celé oblasti spočívá v kombinaci režimů „Zóna 30“ a „Obytná zóna“. Režim „Zóna 30“ je navržen ve východní části nového obytného souboru, obytná zóna pokrývá západ a jihozápad řešeného území. Veškeré komunikace jsou navrhovány jako obousměrné, v některých úsecích jsou však s ohledem na jejich zklidněný charakter navrženy jako jednopruhové. Jednopruhové obousměrné úseky mají navrženou šířku min. 3,50 m, dvoupruhové úseky min. 5,50 m. Šířka veřejného prostoru bude min. 8,0 m. Výjimku v popsaném řešení tvoří JZ část území, kde bude na závěrečném úseku osy 1 o délce cca 30m vyloučena běžná motorová doprava a průjezd po vozovce šířky 3,0m bude umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a komunálních služeb. Pro tyto účely bude na začátku zúženého profilu vozovky instalován výsuvný sloupek o výšce min. 0,6m a šířce min. 0,2m zabraňující v průjezdu ostatních vozidel. Umístění tohoto sloupku bude řešeno samostatným řízením.

V rámci řešeného území je na komunikaci určené osou 2 navržena jednosměrná autobusová zastávka s délkou nástupní hrany 15,0m. Umístění této zastávky je navrženo na jízdním pruhu.

V části s obytnou zónou jsou navrhovány komunikace pro smíšenou motorovou a nemotorovou dopravu, parkovací/odstavná stání a pěší komunikace (v centrální části lokality). V „Zóně 30“ se jedná o komunikace pro motorovou dopravu, parkovací/odstavná stání a chodníky. Na ul. Štěpnice je podél nové zástavby navržen chodník o šířce 2,0m

Veškeré nově budované chodníky budou mít šířku min. 2,0 m. Připojení jednotlivých nemovitostí přes chodníky bude řešeno chodníkovými přejezdy s barvou dlažby odlišnou od povrchu okolního chodníku (nejlépe červenou). Délka snížených hran u chodníkových přejezdů nebude s výjimkou zvýšených křižovek delší než 6m. Dveře ani vrata se u žádné z přiléhajících nemovitostí nebudou otvírat do prostoru chodníku nebo pojižděné komunikace.

Obě zvýšené plochy křižovek na ul. Štěpnice budou mít asfaltový povrch a jejich nájezdy budou nahoře i dole ohraničeny žulovými obrubami OP4. Ve vzdálenosti min. 5m před a za zvýšenou plochou bude provedena zesílená konstrukce vozovky. Tato zesílená konstrukce bude v případě jižní křižovatky propojena s navrhovanou autobusovou zastávkou, kde budou veškeré asfaltové vrstvy provedeny s modifikací FORTA FI. Obruby lemující vozovku na ul. Štěpnice budou v celém úseku žulové, ve směrových obloucích budou užity obruby obloukové v příslušných poloměrech. Ostatní komunikace budou lemovány obrubníky s výškou hrany max. 0,10m, v místech přecházení chodců a sjezdů 0,02m.

Zpevněné plochy budou odvodněny příčným a podélným sklonem ve směru k navrženým uličním vpustem, příp. do okolních nezpevněných ploch, přičemž výsledný sklon v každém místě kterékoli zpevněné plochy musí dosahovat alespoň 0,5%. Dle požadavku Technické správy komunikací je vyřešeno odvodnění komunikace Štěpnice pomocí zeleného pásu šířky cca 2,0 m s průlehem mezi silnicí a chodníkem pomocí průlehu – zasakovací skladba. Nad jižní zvýšenou křižovatkou na ul. Štěpnice je navržena horská vpust ústící do propustku, který je sveden do zeleného pásu pod křižovatkou a zde bude voda zasakovat.

Nové zpevněné plochy budou odvodněny podélným a příčným sklonem do navržených uličních vpustí napojených na kanalizaci. Stavba bude realizována na základě společných dohod (kupní smlouva + smlouva o spolupráci ze dne 12.7.2017), vlastnických vztahů k pozemkům uzavřenými s MČ Praha Lysolaje. Komunikace, chodníky, sadové úpravy včetně opěrných zdí budou po dokončení předány do majetku hlavního města Prahy (respektive svěřené do správy MČ Praha Lysolaje). Stavebníci mají mezi

sebou uzavřenou dohodu o provádění společné výstavby některých stavebních objektů. Uvedené objekty SO 502, 503, 504 jsou jejím naplněním.

K žádosti byla doložena :

- Projektová dokumentace vypracovaná v 08/2018 a ověřenou Ing. Kateřinou Míčovou Polesnou
- ČKAIT 1004710
- Rozhodnutí – stavební povolení k vodnímu dílu OV ÚMČ Praha 6 čj. MCP6 186376/2019 ze dne 4.6.2019
- Výpis z obchodního rejstříku knesl kynčl architekti s.r.o.
- Živnostenský list knesl kynčl architekti s.r.o. - Projektová činnost ve výstavbě
- Osvědčení o autorizaci ČKA 02 672
- Plná moc – Dalavrien s.r.o. , Plná moc – Městská část Praha – Lysolaje
- Souhlas – MHMP Odbor evidence majetku, oddělení výkonu vlastnických práv, č. j. MHMP 581900/2019 ze dne 1.4.2019
- Souhlas – MHMP Odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP 1635048/2018 ze dne 17. 10. 2018
- závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k projektové dokumentaci pro stavební povolení, č. j. HSHMP 55862/2018, ze dne 31. 10. 2018
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, č. j. HSAA-12144-3/2018, ze dne 29. 10. 2018
- Stanovisko NIPi Bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 100180077 ze dne 15. 11. 2018
- Stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru dopravních agend, č. j. MHMP 53965/2018/O4/Dů, ze dne 11. 1. 2018
- Stanovisko Policie České republiky, Odboru služeb dopravní policie, č. j. KRPA-459248-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 4. 1. 2019
- Vyjádření k žádosti o stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru ochrany prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, č. j. MHMP 1917033/2018 ze dne 26. 11. 2018
- Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru Ochrany prostředí, č.j.: MHMP 316484/2019, ze dne 15.2.2019
- Závazné stanovisko Úřadu městské části Prahy 6, Odboru výstavby č. j. MCP6 239525/2018, ze dne 19. 11. 2018
- Závazná stanoviska a vyjádření Úřadu městské části Prahy 6, Odboru dopravy a životního prostředí, č.j.: MCP6 233697/2018, ze dne 13.3.2019
- Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2019/012 uzavřenou mezi společnostmi Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a DAVAVRIEN, s.r.o. ze dne 12.2.2019
- Vyjádření k žádosti o stanovisko Letiště Praha, a.s., zn. 3397/18/LP RZI/, ze dne 30. 10. 2018
- Stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, zn. 100630/40Z2253/2223 ze dne 29. 10. 2018
- Vyjádření k žádosti o stanovisko PREDistribuce, a.s., č. žádosti 300059005 ze dne 19. 10. 2018
- Vyjádření k žádosti o stanovisko Pražské plynárenské Distribuce, a.s. člena koncernu Pražská plynárenská, a.s. zn. 2018/OSDS/02519 ze dne 13. 4. 2018

- Vyjádření k žádosti o stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti a.s., zn. 5344/18/2/02
- ze dne 10. 12. 2018
- Vyjádření k žádosti o stanovisko Pražských vodovodů a kanalizací, zn. PVK 57469/OTPČ/18 ze dne 18. 12. 2018
- Vyjádření k žádosti o stanovisko Technologií hlavního města Prahy, a.s., č. vyj. 1579/18,
- ze dne 10. 10. 2018
- Vyjádření k žádosti o stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., zn. TSK/39314/18/5110/Ve ze dne 27.2.2019
- Vyjádření k žádosti o stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s. č. j. E37241/18 ze dne 11. 10. 2018
- Souhlasné stanovisko Úřadu městské části Prahy 6, Odboru výstavby č. j. SZ MCP6 313980/2018/OV/Kot, ze dne 18. 1. 2019 podle § 15, odst.2 stavebního zákona
- Souhlasné vyjádření Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, zn. ÚP-497/19-450-2017 ze dne 27. 12. 2017
- Předběžný inženýrskogeologický průzkum, vč. posouzení podmínek vsakování srážkových vod, srpen 2017
- Souhlas MČ Praha Lysolaje se stavbou čj. 169/2019/DM ze dne 23.7.2019

Pozemky č.parc. 490/2, 490/11, 491/6, 491/7, 491/1, 492/2, 498, 499, 558/1, 558/3, k.ú. Lysolaje jsou ve vlastnictví HMP, svěřené do správy MČ Praha Lysolaje, pozemky č.parc. 491/1, 491/2, 491/8, 493, k.ú. Lysolaje jsou ve vlastnictví DALAVRIEN s.r.o. Stavba bude prováděna na těchto uvedených pozemcích

Stavební úřad jako SSÚ pro povolení komunikací s veřejným provozem oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle § 109 SZ. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba dodržuje splňuje podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavba je v souladu s požadavky nař. č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, zejména s § 14 – Šířky uličních prostranství, a s § 16 – Standard veřejných prostranství, neboť stavba se týká pouze úprav stávajících komunikací, kde šířka uličních prostranství s rezervou vyhovuje příslušným požadavkům (lokální ulice 12 m, významná ulice 18 m). Stavba je rovněž v souladu s požadavky vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to i v rámci vlastního provádění stavby. Jsou respektovány požadavky Přílohy č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství, zejména požadavky na min. šířku chodníku, výškové rozdíly komunikací, podélný a příčný sklon, vybavení přechodů pro chodce a další.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínka č.8,9,10 byla stanovena na základě podmínek stanovených ve stanovisku TSK zn. TSK/39314/18/5110/Ve ze dne 27.2.2019

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: podle § 109 odst. odst.e) zákona č. 183/2006 Sb

Vlastníci sousedních pozemků a objektů č.parc. 498, 494, 434/1, k.ú. Lysolaje. Jedná se o pozemky, které bezprostředně sousedí s pozemky stavby

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti povolení.
- Předmětem tohoto rozhodnutí není zábor veřejného prostranství.
- Tímto rozhodnutím nejsou povoleny práce na jiných stavebních objektech než výše jmenovaných (např. úpravy veřejného osvětlení, inženýrských sítí, aj.).
- Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob podle příslušných zákonů a vyhlášek - mimo jiné: ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky požární bezpečnosti dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- O rozsahu geodetické dokumentace skutečného provedení stavby pro účely digitální mapy Prahy je možno se informovat na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 (dále jen „IPR“)
- Před zahájením stavby je nutno umístit u vstupu na staveniště štítek s údaji o povolené stavbě a ponechat ji tam až do doby dokončení stavby.
- ☉ V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby.
- Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby, který je povinen vést zhotovitel stavby.
- Při realizaci stavby budou plněny povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavby budou důsledně zařazeny podle druhu a kategorie, tříděny a odstraněny vhodným způsobem.
- K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě předloží stavebník stavebnímu úřadu mimo jiné:
 - potvrzení o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby na IPR
 - závazná stanoviska dotčených orgánů
 - dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklad o vedení průběžné evidence a způsobu využití (odstranění) odpadů ze stavební činnosti předložené současně s dokladem o oprávnění k jejich převzetí
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (zkoušky, atesty, certifikáty použitých materiálů, prohlášení o shodě)
 - doklady o kolaudaci, předání a převzetí inženýrských sítí uložených v dotčených pozemcích a podmiňujících dokončení souboru staveb jako celku

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Petr Malotín
vedoucí odboru výstavby

Za správnost vyhotovení:

Otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen

Obdrží:

navrhovatel (dodejky):

1. knesl kyněl architekti s.r.o., IDDS: e37f2th

účastníci řízení (dodejky):

2. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
3. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
4. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
5. Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
7. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
8. Hlavní město Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP
9. Hlavní město Praha, zast. odborem hospodaření s majetkem MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP
10. Zdeněk Matuška, U letiště č.p. 260, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav 1
11. Jaroslava Boušková, Za Rybníčkem č.p. 390/5, Libiš, 277 11 Neratovice
12. Pavel Tržický, Dolina č.p. 230/25, Praha 6 - Lysolaje, 165 00 Praha 620
13. Jana Tržická, Dolina č.p. 230/25, Praha 6 - Lysolaje, 165 00 Praha 620
14. LIŠKA SOLUTIONS s.r.o., IDDS: vtvisr3
15. Jaroslav Majer, Dolina č.p. 87/21, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620
16. Josef Heřman, Dolina č.p. 228/23, Praha 6 - Lysolaje, 165 00 Praha 620
17. Libuše Heřmanová, Dolina č.p. 228/23, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620
18. Antonín Ptáček, Suchdolské náměstí č.p. 1249/8, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620
19. Růžena Ptáčková, Suchdolské náměstí č.p. 1249/8, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620

dotčené orgány:

20. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
21. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i
22. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
23. Odbor ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP
24. Odbor pozemních komunikací a drah MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP

25. Odbor bezpečnosti MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP

26. Policie ČR-Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y

Na vědomí:

27. Městská část Praha - Lysolaje, IDDS: einbsz9

28. DALAVRIEN s.r.o., IDDS: q3dyryv

29. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

30. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v rozdělovníku, IDDS: 48ia97h

31. Ing. Malotín

32.TSK



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Toto Rozhodnutí nabylo

právní moci dne

za ÚMČ Praha 6

V Praze dne

21.6.2019
24.6.2019

ODBOR VÝSTAVBY

Č.J.: MCP6 186376/2019

V Praze dne: - 4 -06- 2019

SPIS. ZN.: SZ MCP6 048025/2019/OV/Mz

Značka: P-489/1/Lysolaje

Vyřizuje: David Marmazinský

Kontaktní spojení: tel.: 220 189 817 / dmarmazi@praha6.cz

Referentské č.: 25

ROZHODNUTÍ

**STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU
POVOLENÍ K ODSTRANĚNÍ VODNÍHO DÍLA
POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI**

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 6, jako místně příslušný úřad dle ust. § 11 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků a podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádosti, které dne 1.2.2019 podala

**Městská část Praha-Lysolaje, IČO 00231207, Kovářská 29/8, Praha-Lysolaje, 165 00 Praha 620,
a společnost DALAVRIEN s.r.o., IČO 03883442, Evropská 810/136, 160 00 Praha 6-Vokovice,
které zastupuje knesl kynčl architekti s.r.o., IČO 47912481, Šumavská 416/15, Ponava, 602 00
Brno 2**

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto posouzení

rozhodl takto:

stavebníkům, jako účastníkům řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona, kterými jsou

Městská část Praha-Lysolaje, IČO 00231207

DALAVRIEN s.r.o., IČO 03883442

A. podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona v y d á v á

stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

vodovodní řady pro veřejnou potřebu, splaškové kanalizační stoky pro veřejnou potřebu a dešťové kanalizační stoky včetně vsakovacích objektů na pozemcích č.parc. 491/1, 491/7, 521/1, 493, 491/2, 489/1, 492/1, 491/6, 490/11, 498, 523, k.ú. Lysolaje a č.parc. 1627/1, 1627/51, k.ú. Suchdol v rámci stavby „Dolina – město jinak“, zahrnující

se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6

T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / IČO: 00063703

vodovodní síť

- vodovodní řad „V1“ DN 150 d160-PEHD 100 RC délky cca 670,0 m
- vodovodní řad „V2“ DN 150 d160-PEHD 100 RC délky cca 197,0 m
- vodovodní řad „V3“ DN 150 d160-PEHD 100 RC délky cca 234,0 m
- vodovodní řad „V3-1“ DN 150 d160-PEHD 100 RC délky cca 47,0 m
- přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 150 d160-PEHD 100 RC v délce cca 28,0 m v ulici Dolina

splašková kanalizační síť

- splašková kanalizační stoka „S1“ DN 300 PP, SN12 délky cca 220,0 m
- splašková kanalizační stoka „S1-1“ DN 300 PP, SN12 délky cca 224,0 m
- splašková kanalizační stoka „S1-2“ DN 300 PP, SN12 délky cca 18,0 m
- splašková kanalizační stoka „S2“ DN 300 PP, SN12 délky cca 274,0 m
- splašková kanalizační stoka „S2-1“ DN 300 PP, SN12 délky cca 41,0 m

dešťová kanalizační síť

- dešťová kanalizační stoka „D1“ DN 300, 400, 500 PVC celkové délky cca 269,0 m (DN 300 délky cca 64,0 m, DN 400 délky cca 88,0 m, DN 500 délky cca 117,0 m)
- dešťová kanalizační stoka „D2“ DN 300, 400, 500 PVC celkové délky cca 190,0 m (DN 300 délky cca 100,0 m, DN 400 délky cca 55,0 m, DN 500 délky cca 35,0 m)
- dešťová kanalizační stoka „D3“ DN 300 PVC délky cca 29,0 m
- dešťová kanalizační stoka „D4“ DN 300, 400, 500 PVC délky cca 99,0 m
- dešťová kanalizační stoka „D5“ DN 300 PVC celkové délky cca 269,0 m
- dešťová kanalizační stoka „D6“ DN 300 PVC celkové délky cca 47,0 m (DN 300 délky cca 64,0 m, DN 400 délky cca 88,0 m, DN 500 délky cca 47,0 m)
- vsakovací objekt „VJ1“ o retenčním objemu min. 171,8 m³
- vsakovací objekt „VJ2“ o retenčním objemu min. 43,8 m³

odvodnění Štěpnice

- odvodňovací příkop délky cca 394,0 m podél komunikace Štěpnice
- dešťová kanalizační stoka „DŠ“ DN 300 PVC délky cca 11,0 m
- vsakovací objekt „VJ3“ o retenčním objemu min. 43,1 m³

Orientační určení polohy místa stavby v rámci areálu (vymezeno polygonem):

	sever	jih	západ	východ
X	1037619	1037958	1037757	1037735
Y	745267	746148	746305	746097

Pro provedení stavby se stanoví tyto závazné podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 08/2018 ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jan Vrba, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT-1004824.

2. Práce musí být provedeny k tomu oprávněnou, odborně vybavenou právnickou nebo fyzickou osobou, jejíž oprávnění stavebník předloží zdejšímu odboru výstavby min. 7 dní před zahájením prací.
3. Při provádění stavby musí zůstat zachován přístup k objektům, vjezdy dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům.
4. Ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen doklad o materiálu použitém pro výstavbu vodovodních řadů.
5. Ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen doklad o provedené dezinfekci a proplachu vodovodních řadů a výsledky rozborů odebraných vzorků pitné vody.
6. Před zahájením stavebních prací projedná stavebník s Odborem dopravy Úřadu m. č. Praha 6 přepravní trasy staveništní dopravy.
7. Vedení sítí, se kterými se stavba bude křížit, musí být vytyčeny.
8. Stavba bude dokončena **do 31.12.2022**.
9. Stavby ve výroku uvedených vodních děl (jako podmiňujících staveb) budou věcně i časově koordinovány s výstavbou ostatních staveb prováděných v rámci stavby „Dolina – město jinak“, zejm. s ostatními inženýrskými sítěmi. Přeložka vodovodního řadu bude dále koordinována s odstraňováním potrubí stávajícího vodovodního řadu.

B. podle § 15 vodního zákona a § 128 stavebního zákona v y d á v á

p o v o l e n í k o d s t r a n ě n í

stavby vodního díla:

- **odstranění části stávajícího vodovodního řadu pro veřejnou DN 150 PE délky 33,0 m na křižovatce ulici Dolina a Podholí na pozemcích č.parc. 490/11, 492/1, k.ú. Lysolaje, který bude nahrazen přeložkou DN 150 délky cca 25,0 m uvedené ve výroku A)**

v rámci stavby „Dolina – město jinak“.

Orientační určení polohy odstraňované stavby:

západ: X = 1037892 Y = 746231

východ: X = 1037895 Y = 746204

Pro odstranění stavby se stanoví tyto závazné podmínky:

1. Stavba bude odstraněna podle projektové dokumentace z 08/2018 (jejíž součástí je i odstranění stávajícího vodovodního řadu) ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jan Vrba.
2. Odstranění stavby bude věcně i časově koordinováno s výstavbou ostatních staveb prováděných v rámci stavby „Dolina – město jinak“, zejm. s prováděním přeložky vodovodního řadu DN 150 délky cca 28,0 m uvedené ve výroku A) tohoto rozhodnutí.
3. Odstranění je možné provést pouze v případě realizace přeložky vodovodního řadu DN 150 délky cca 28,0 m uvedené ve výroku A) tohoto rozhodnutí.

C. podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona v y d á v á

p o v o l e n í k n a k l á d á n í s v o d a m i

tj. k jinému nakládání s povrchovými vodami spočívající ve vsakování srážkových vod do půdních vrstev pro vodní díla

- **vsakovací objekt „VJ1“ o retenčním objemu min. 171,8 m³ na pozemku č.parc. 491/7, k.ú. Lysolaje**

- vsakovací objekt „VJ2“ o retenčním objemu min. 43,8 m³ na pozemku č.parc. 491/7, k.ú. Lysolaje
- vsakovací objekt „VJ3“ o retenčním objemu min. 43,1 m³ na pozemku č.parc. 498, k.ú. Lysolaje

Orientační určení polohy místa vsaku:

VJ1 X = 1037812 Y = 746178

VJ2 X = 1037860 Y = 746132

VJ3 X = 1037813 Y = 746033

Hydrogeologický rajon:

6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy

Povolení k nakládání s vodami se uděluje za těchto podmínek dle § 9 vodního zákona:

1. Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu životnosti vsakovacích objektů VJ1, VJ2, VJ3.

Odůvodnění:

Dne 1.2.2019 podal žadatel žádost o stavební povolení na stavbu výše uvedených vodních děl v rámci stavby „Dolina – město jinak“. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Současně podal žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající ve vsakování srážkových vod do půdních vrstev. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení podle § 9 odst. 5 vodního zákona. Žádost přesně neobsahuje žádost o odstranění vodního díla. Podle § 37 odst. 1 správního řádu se podání posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Projektová dokumentace, která je součástí podání, obsahuje kromě výstavby nových vodovodních řadů a kanalizačních stok i odstranění stávajícího vodovodního řádu (z důvodu přeložky). Vodoprávní úřad měl tedy za to, že byla podána žádost jak o stavební povolení k novým vodovodním řadům a kanalizačním stokám, tak žádost o odstranění původního vodovodního řádu.

Žádosti byly doloženy dokumentací (obsahující navrhovanou stavbu i stavbu odstraňovanou) a následujícími doklady:

- plná moc pro společnost knesl kynčl architekti s.r.o. od společnosti DALAVRIEN s.r.o.
- plná moc pro společnost knesl kynčl architekti s.r.o. od Městské části Praha-Lysolaje
- souhlas České zemědělské univerzity v Praze ze dne 16.10.2018
- souhlas Odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP 581900/2019, spis. zn. S-MHMP 506388/2019 ze dne 1.4.2019
- technické stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. zn. TSK/39314/18/5110/Ve ze dne 27.2.2019 včetně koordinačního vyjádření zn. TSK/374/19/5130/Ba ze dne 15.2.2019
- vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. zn. 5344/18/2/02 ze dne 10.12.2018
- vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. zn. PVK 57469/OTPC/18 ze dne 18.12.2018
- smlouva o přeložce vodovodu nebo kanalizace č. P/10/2019 ze dne 6.5.2019 uzavřená mezi žadateli a společnostmi Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. BVB/07/2019 ze dne 9.4.2019 uzavřená mezi žadateli a společností Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
- smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami č. SPO/22/2019 ze dne 9.4.2019 uzavřená mezi žadateli a společnostmi Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p. zn. 4662/2019-263 ze dne 23.1.2019

- územní rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu m. č. Praha 6 č.j. MCP6 285545/2018, spis. zn. SZ MCP6 175158/2018/OV/Kot ze dne 6.12.2018, které nabylo právní moci dne 8.1.2019
- souhlas Odboru výstavby Úřadu m. č. Praha 6 č.j. MCP6 025426/2019, spis. zn. SZ MCP6 313980/2018/OV/Kot ze dne 18.1.2019 vydaný podle § 15 stavebního zákona
- stanovisko Odboru dopravy a životního prostředí Úřadu m. č. Praha 6 č.j. MCP6 233697/2018 ze dne 13.3.2019
- stanovisko Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP 1917033/2018, spis. zn. S-MHMP 1605352/2018 OCP ze dne 26.11.2018
- rozhodnutí Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP 316484/2019, spis. zn. S-MHMP 2128471/2018 ze dne 15.2.2019 o dočasném odnětí části lesního pozemku plnění funkcí lesa včetně souhlasu č.j. MHMP 1635048/2018, spis. zn. S-MHMP 1624898/2018 ze dne 17.10.2018
- stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 55862/2018 ze dne 31.10.2018
- stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č.j. HSAA-12144-3/2018 ze dne 29.10.2018

Vyjádření správců inženýrských sítí

- smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2019/012 ze dne 12.2.2019 uzavřená mezi společnostmi DALAVRIEN s.r.o. a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
- vyjádření T-Mobile Vzech Republic, a.s. zn. E37241/18 ze dne 11.10.2018
- vyjádření PREDistribuce, a.s. č. 300059005 ze dne 19.10.2018
- vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a.s. 2018/OSDS/00568 ze dne 22.1.2018

Na základě ust. § 9 odst. 5 vodního zákona povolení k nakládání s vodami (vsakování srážkových vod do půdních vrstev), které lze vykonávat pouze s užíváním vodního díla (vsakovací objekty), je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení. Výroky obou povolení se dle tohoto ustanovení vodního zákona vzájemně podmiňují.

Jelikož přeložka vodovodního řádu věcně souvisí s odstraněním stávajícího vodovodního řádu, vodoprávní úřad projednal stavební řízení s řízením o odstranění ve společném řízení podle § 140 správního řádu.

Vodoprávní úřad přezkoumal úplnost žádostí o vydání stavebního povolení, povolení k odstranění a o povolení k nakládání s vodami podle ust. § 45 správního řádu a § 110 stavebního zákona a ust. § 18b a přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že jsou úplná a pro projednání ve společném řízení schopná.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry na staveništi a žádosti poskytovaly dostatečný podklad pro posouzení stavby a vsakování srážkových vod, vodoprávní úřad upustil v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 49 odst. 1 správního řádu od ohledání na místě a ústního jednání. Zároveň stanovil lhůtu 15 dnů pro uplatnění námitek a připomínek. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky ani připomínky.

V průběhu řízení bylo zjištěno:

Pro celou stavbu „Dolina – město jinak“ bylo vydáno územní rozhodnutí odborem výstavby Úřadu městské části Praha 6 dne 6.12.2015 pod č.j. MCP6 285545/2018, spis. zn. SZ MCP6 175158/2018/OV/Kot, které nabylo právní moci dne 8.1.2019. Územní rozhodnutí zahrnuje také umístění povolovaných vodních děl.

Souhlas s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem podle § 15 stavebního zákona byl vydán odborem výstavby Úřadu městské části Praha 6 dne 18.1.2019 pod č.j. MCP6 025426/2019, spis. zn. SZ MCP6313980/2018/OV/Kot. Tímto souhlasem byl rovněž ověřen soulad projektové dokumentace s vydaným územním rozhodnutím.

Stavebník: Městská část Praha-Lysolaje, IČO 00231207, Kovárenská 29/8, Praha-Lysolaje, 165 00 Praha 620,
DALAVRIEN s.r.o., IČO 03883442, Evropská 810/136, 160 00 Praha 6-Vokovice

Projektant: Ing. Jan Vrba, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT-1004824

Hydrogeolog: Mgr. Ján Krištiak, odborná způsobilost v geofyzice a hydrogeologii č. 1612/2002 a odborná způsobilost v inženýrské geologii č. 2083/2008

Místo stavby: č.parc. 491/1, 491/7, 521/1, 493, 491/2, 489/1, 492/1, 491/6, 490/11, 498, 523, k.ú. Lysolaje
č.parc. 1627/1, 1627/51, k.ú. Suchdol

Zhotovitel: bude nahlášen po provedeném výběrovém řízení

Dokončení stavby: 31.12.2022

Navrženou stavbou jsou dotčeny následující pozemky:

Katastrální území	Lysolaje
Pozemek č.parc.	Vlastnické právo k pozemku
491/1, 491/2, 493	DALAVRIEN s.r.o.
490/11, 491/6, 491/7, 492/1, 498, 523	Městská část Praha-Lysolaje
489/1, 521/1	Hlavní město Praha - souhlas Odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP 581900/2019, spis. zn. S-MHMP 506388/2019 ze dne 1.4.2019

Katastrální území	Suchdol
Pozemek č.parc.	Vlastnické právo k pozemku
1627/51	Městská část Praha-Lysolaje
1627/1	Česká zemědělská univerzita v Praze - souhlas ze dne 16.10.2018

Veřejné splaškové kanalizační stoky a veřejné vodovodní řady budou po kolaudaci předány do majetku Hl. m. Prahy, zast. Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. na základě majetkoprávních smluv č. P/10/2019 ze dne 6.5.2019 (smlouva o přeložce vodovodu nebo kanalizace), č. BVB/07/2019 ze dne 9.4.2019 (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene) a č. SPO/22/2019 ze dne 9.4.2019 (smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami). Dešťové kanalizační stoky včetně vsakovacích objektů a celý navrhovaný systém odvodnění Štěpnice zůstane v majetku Městské části Praha-Lysolaje.

Provozovatelem přeloženého vodovodního řadu, nových vodovodních řadů a splaškových kanalizačních stok (vše pro veřejnou potřebu) bude společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s, která vydala k předložené dokumentaci vyjádření zn. PVK 57469/OTPC/18 ze dne 18.12.2018.

Popis stavby:

Předmětem návrhu stavebníka je výstavba nových vodovodních řadů, splaškových a dešťových kanalizačních stok, vsakovacích objektů a odvodnění komunikace Štěpnice v rámci celkového záměru s názvem „Dolina – město jinak“ (výstavba rodinných domů, společenského domu, mateřské školy a související dopravní a technické infrastruktury).

Přeložka vodovodního řadu

Na křižovatce ulic Dolina a Podholí bude provedena přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 150 z PE délky 33,0 m. Nové potrubí, které bude napojeno na obou stranách na stávající potrubí v ulicích Dolina a Podholí, je navrženo o DN 150 z plastových trub d160-PE-HD 100 RC celkové délky cca 28,0 m. Stávající potrubí uvedené délky 33,0 m bude odstraněno.

Vodovodní síť

Pro zásobování areálu pitnou vodou je navržena nová vodovodní síť sestávající ze čtyř vodovodních řadů vedoucích ve stávajících i v nově navržených komunikacích. Všechny řady jsou navrženy z plastových trub d160-PE-HD 100 RC o DN 150.

Hlavní vodovodní řad „V1“ délky cca 670,0 m bude napojen na stávající vodojem na pozemcích č.parc. 1627/51 a 1627/50, k.ú. Suchdol. Odtud povede severně podél komunikace Štěpnice u východní části areálu až k severní části areálu, kde dojde ke změně trasy. Dále povede jižním směrem při západní hranici areálu. V jihozápadní části areálu na křižovatce ulic Dolina a Podholí bude řad napojen na navrhovanou přeložku vodovodního řadu.

Vodovodní řad „V2“ délky cca 197,0 m je navržen podél jižní části areálu a bude propojovat západní a východní části nového řadu „V1“.

Vodovodní řad „V3“ délky cca 234,0 m bude probíhat cca středem areálu od severu k jihu. V severní části bude řad napojen na řad „V1“ a v jižní části pak na řad „V2“.

Vodovod řad „V3-1“ délky cca 47,0 m je navržen v severní části areálu. Řad bude napojen v místě uzlu na řady „V1“ a „V3“. Na druhém konci bude zakončen podzemním hydrantem.

Splašková kanalizační síť

Pro odvádění splaškových vod z areálu je navržena nová splašková kanalizační síť sestávající ze dvou větví vedoucích ve stávajících i nově navržených komunikacích. Všechny splaškové stoky jsou navrženy z plastových trub PP, SN 12 o jednotném profilu DN 300.

Větev S1 (východní) bude sestávat z kanalizačních stok „S1“, „S1-1“ a „S1-2“. Hlavní stoka „S1“ délky cca 220,0 m je navržena při jižní části areálu a povede od východní části (zakončení šachtou) až ke křižovatce ulic Dolina a Podholí, kde bude napojena na stávající kanalizační stoku (vedoucí v ulici Dolina). Středem areálu povede kanalizační stoka „S1-1“ délky cca 224,0 m. V severní části areálu bude stoka „S1-1“ zakončena šachtou a v jižní části napojena na stoku „S1“. Na křižovatce ulic Dolina a Podholí bude umístěna krátká stoka „S1-2“ délky cca 18,0 m, která bude napojena na stoku „S1“ (na druhém konci ukončena šachtou).

Větev S2 (západní) bude sestávat z kanalizačních stok „S2“ a „S2-1“. Hlavní stoka „S2“ délky cca 274,0 m je navržena podél západní části areálu. V severní části bude ukončena šachtou a v jižní části na křižovatce ulic Dolina a Podholí bude napojena na stávající kanalizační stoku (vedoucí v ulici Podholí). V severní části areálu bude na stoku „S2“ napojena stoka „S2-1“ délky cca 41,0 m.

Dešťová kanalizační síť

Pro odvádění srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch a střech objektů je navržena nová dešťová kanalizační síť sestávající ze dvou větví vedoucích v nově navržených komunikacích, částečně ve stávající křižovatce ulic Dolina a Podholí a částečně v zelených plochách areálu. Všechny dešťové stoky jsou navrženy z plastových trub PVC různých profilů.

Severní větev zahrnuje dešťové stoky „D1“, „D2“ a „D3“ a je zakončena vsakovacím objektem „VJ1“. Stoka „D1“ DN 300, 400, 500 délky cca 269,0 m (DN 300 – 64,0 m, DN 400 – 88,0 m, DN 500 – 117,0 m) bude umístěna podél západní části areálu. V severní části areálu bude zakončena šachtou. Trasa povede jižním směrem k úrovni pozemku č.parc. 491/8 Lysolaje, kde stoka odbočí východním směrem do cca středu areálu k místu napojení do vsakovacího objektu „VJ1“. Na stoku „D1“ bude v severní části areálu napojena stoka „D3“ DN 300 délky cca 29,0 m. Dešťová stoka „D2“ DN 300, 400, 500 délky cca 190,0 m (DN 300 – 100,0, DN 400 – 55,0 m, DN 500 – 35,0 m) povede středem areálu od severu k jihu a dále západním směrem ke vsakovacímu objektu „VJ1“ ve středu areálu. Vsakovací objekt „VJ1“ je navržen jako podzemní vsakovací nádrž obdélníkového půdorysu (o rozměrech 4,8 x 20,7 m a hloubce 2,0 m) tvořená voštinovými bloky (133 ks) a uložená v úrovni 7-8 m pod terénem. Součástí vsakovacího objektu je rozvodné drenážní perforované potrubí. Celkový retenční objem je navržen min. 171,8 m³.

Jižní větev zahrnuje dešťové stoky „D4“, „D5“ a „D6“ a je zakončena vsakovacím objektem „VJ2“, který je situován v prostředku jižní části areálu. Stoka „D4“ DN 300, 400, 500 délky cca 155,0 m (DN 300 – 92,0 m, DN 400 – 53,0 m, DN 500 – 10,0 m) povede převážně podél jižní části areálu (částečně v křižovatce ulic Dolina a Podholí). Při východní části bude zakončena šachtou a na druhém konci (střed jižní části areálu) bude napojena do vsakovacího objektu „VJ2“. Z druhé strany směrem od východu bude do vsakovacího objektu napojena stoka „D5“ DN 300 délky cca 99,0 m. Na stoku „D5“ bude od severu napojena stoka „D6“ DN 300 délky cca 47,0 m. Vsakovací objekt „VJ2“ umístěný cca uprostřed jižní části areálu je navržen jako podzemní vsakovací nádrž obdélníkového půdorysu (o rozměrech 2,4 x 11,5 m a hloubce 2,0 m) tvořená voštinovými bloky (37 ks) a uložená v úrovni 7-8 m pod terénem. Součástí vsakovacího objektu je rozvodné drenážní perforované potrubí. Celkový retenční objem je navržen min. 43,8 m³.

Odvodnění Štěpnice

Pro odvodnění stávající komunikace Štěpnice, která se nachází při východní části navrhovaného areálu, je navržen odvodňovací příkop, který je zaústěn do stoky „DŠ“, která je napojena do vsakovacího objektu „VJ3“. Odvodňovací příkop je navržen šířky cca 1,0 m a délky cca 394,0 m. Začátek příkopu je při severní části areálu, pokračuje podél komunikace Štěpnice až k jihovýchodní části areálu, kde dojde k zaústění do nové dešťové stoky „DŠ“. Tato stoka DN 300 z PVC délky cca 11,0 m je navržena z důvodu podchodu odvodnění Štěpnice pod komunikací. Na druhé straně je potrubí napojeno do nového vsakovacího objektu „VJ3“. Vsakovací objekt „VJ3“ je navržen jako podzemní vsakovací nádrž obdélníkového půdorysu (o rozměrech 2,4 x 9,2 m a hloubce 2,0 m) tvořená voštinovými bloky (29 ks) a uložená v úrovni 8 m pod terénem. Součástí vsakovacího objektu je rozvodné drenážní perforované potrubí. Celkový retenční objem je navržen min. 43,1 m³.

Hydrogeologie:

Pro vsakování srážkových vod do půdních vrstev byl vypracován „Předběžný inženýrskogeologický průzkum, včetně posouzení podmínek vsakování srážkových vod“ z 08/2017, který vypracoval Mgr. Ján Krištiak, odborná způsobilost v geofyzice a hydrogeologii č. 1612/2002 a odborná způsobilost v inženýrské geologii č. 2083/2008. Průzkum byl realizován po přehodnocení odborných archivních podkladů, geologické dokumentace, podrobných inženýrskogeologických map, vlastních odborných pracích ve srovnatelných geologických poměrech a na základě nových technicko-odkryvných prací, které byly realizovány na staveništi. V rámci průzkumných prací byly zrealizovány dva průzkumné vrty do hloubky 14,0 m a tři maloprofilové vrty do hloubky 3,5 m. Po vyhodnocení bylo doporučeno využít pro vsakování srážkových vod prostředí typu GT2 (terasové sedimenty), ve kterém byl zjištěn koeficient vsaku $5 \cdot 10^{-4}$ m/s, a které se nachází v úrovni cca 6,4 m pod terénem a níže. V tomto typu zemin se 1 litr vody vsákne za cca 2 sekundy. Hladina podzemní vody se nachází v hloubkách více než 14,5 m pod terénem. S ohledem na umístění vsakovacích objektů do hloubek 7-8 m pod terén a hladinu podzemní

vody je splněn požadavek odstavce 6.1.7 ČSN 75 9010, kdy úroveň základové spáry vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1,0 m nad hladinou podzemní vody.

Soulad stavby a účastníci řízení:

Vodoprávní úřad posoudil provedení a odstranění stavby vodních děl podle § 111 a § 128 stavebního zákona a dospěl k závěru, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na výstavbu a současně splňuje ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a současně jsou splněny podmínky pravomocného územního rozhodnutí, které se týkají předmětných vodních děl.

Na základě zhodnocení hydrogeologických podmínek a kladného vyjádření správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik zn. 4662/2019-263 ze dne 23.1.2019 bylo vodoprávním úřadem shledáno, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Pro provedení stavby byly stanoveny podmínky podle § 115 odst. 1 stavebního zákona, které se týkají samotného provádění stavby vodních děl, tzn. provádění stavby dle předložené projektové dokumentace, provádění stavby oprávněným subjektem dle § 160 stavebního zákona. Dále podmínky, které vyplynuly z podmínek dotčených orgánů, a které bylo možno zahrnout do podmínek tohoto rozhodnutí. Do podmínek tohoto rozhodnutí nebyly převzaty takové podmínky dotčených orgánů, které směřují k ostatním stavbám v rámci výstavby areálu „Dolina-město jinak“, zejm. k domům a komunikacím a dále takové podmínky, jejichž dodržování vyplývá z platných právních předpisů.

Lhůta výstavby byla stanovena do 31.12.2020 dle návrhu žadatelů a s ohledem na rozsáhlost stavby jako celku, tj. výstavba domů včetně ostatních inženýrských sítí a komunikací a v návaznosti na nutnou koordinaci s těmito ostatními stavbami. Všechna ve výroku uvedená vodní díla jsou podmiňujícími stavbami pro celý areál, a proto byla také stanovena koordinační podmínka č. 9 výroku A). Koordinační podmínka č. 9 výroku A) také obsahuje koordinaci překládaného vodovodního řadu s odstraňováním potrubí stávajícího vodovodního řadu uvedeného ve výroku B), jelikož se jedná o náhradu stávajícího potrubí jiným potrubím v jiné trase. Ze stejného důvodu byly stanoveny podmínky výroku B) pro odstranění stávajícího potrubí vodovodního řadu.

Povolení k nakládání s vodami, tj. ke vsakování srážkových vod do půdních vrstev bylo vydáno na dobu životnosti vsakovacích objektů. Pro tento typ nakládání s vodami není vodním zákonem předepsána žádná konkrétní doba (jako např. u povolení k vypouštění odpadních vod). Vodoprávní úřad vycházel z celkového technického provedení, velikosti vsakovacích objektů a zjištěných (výše popsaných) geologických a hydrogeologických podmínek v lokalitě.

Podmínky č. 4 a 5 výroku A) byly stanoveny s ohledem na § 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), který se zabývá jakostí pitné vody v návaznosti na zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Prokázáním jakosti pitné vody bude docíleno bezpečného užívání vodovodních řadů v souladu se stavebním zákonem.

Při stanovování okruhu účastníků řízení vycházel vodoprávní úřad z ust. § 115 vodního zákona, § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu. Do účastníků řízení byli zahrnuti žadatelé jako účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavební řízení) a § 27 odst. 1 správního řádu (řízení o odstranění a řízení o povolení k nakládání s vodami),

Dále vlastník překládaného vodovodního řadu jako účastník stavebního řízení podle § 109 písm. b) stavebního zákona (stavební řízení) a § 27 odst. 1 správního řádu (řízení o odstranění), tj. Hlavní město Praha, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, a.s.,

Vlastníci stavbou dotčených pozemků (kteří nejsou současně žadateli) byli do účastníků stavebního řízení zahrnuti na základě § 109 písm. c) stavebního zákona (stavební řízení), tj. Hlavní město Praha, zastoupené Odborem evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy a Česká zemědělská univerzita v Praze. Těchto vlastníků se netýká řízení o odstranění, jelikož přeložka vodovodního řadu (resp. odstranění potrubí v rámci přeložky řadu) není navržena na jejich pozemcích.

Vlastníci staveb, kteří mají k pozemkům s navrhovanými stavbami právo odpovídající věcnému břemenu, byli zahrnuti jako účastníci řízení podle § 109 písm. d) stavebního zákona (stavební řízení) a § 27 odst. 1 správního řádu (řízení o odstranění), tj. PREdistribuce, a.s., Pražská plynárenská distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s.

Téměř všechna vodní díla jsou novými podzemními stavbami, které jsou situované v dostatečné vzdálenosti od sousedních pozemků a jejich prováděním ani užíváním nebudou dotčena práva majitelů sousedních nemovitostí.

Do účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami byli zahrnuti pouze žadatelé, jelikož vsakování srážkových vod bude probíhat na pozemcích žadatelů a nejsou tím dotčeny žádné jiné osoby.

Dle § 115 odst. 7 vodního zákona nejsou občanská sdružení účastníkem stavebního řízení, které se týká povolení vodního díla. Současně nejsou u vodoprávního úřadu pro Prahu 6 registrované žádné spolky (občanská sdružení), které by splňovaly ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona pro k.ú. Lysolaje.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro stavebníka

- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavební práce nebyly zahájeny do dvou let ode dne, kdy povolení nabylo právní moci.
- Stavební práce mohou být zahájeny teprve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Případné změny proti schválené dokumentaci projednejte předem u zdejšího odboru výstavby.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob, stanovených zákonem č. 133/1985 Sb. v platném znění, o požární ochraně.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku podle nařízení vlády České Republiky č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhl. č. 8/2008 Sb. o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě).
- Během realizace stavby budou plněny požadavky vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
- Případný zábor veřejného prostranství je nutno předem projednat s příslušným silničním správním úřadem.
- Stavbu je možné užívat na základě kolaudačního souhlasu podle § 119 stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Za správnost:

Ing. Petr Malotín
vedoucí odboru výstavby

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11.4.2019.

Ověřená projektová dokumentace stavby vodního díla bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obdrží:

navrhovatel – účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (v zastoupení):

1. knesl kynčl architekti s.r.o., IDDS: e37f2th

vlastníci pozemků a staveb – účastníci řízení podle § 109 písm. b) a c) stavebního zákona:

2. Česká zemědělská univerzita v Praze, IDDS: 3hdj9cb

3. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

4. Hlavní město Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP

ostatní účastníci řízení podle § 109 písm. d) stavebního zákona

5. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

6. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt

7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

8. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

dotčené orgány:

9. Odbor ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP

10. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i

11. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j

12. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Na vědomí:

- 13. Městská část Praha-Lysolaje, IDDS: einbsz9
- 14. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
- 15. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
- 16. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
- 17. Městská část Praha-Suchbát, IDDS: 95ibzi3
- 18. Ing. Petr Malotín
- 19. Eva Frayerová

Hl. m. Praha a dotčené orgány MHMP

- 20. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v rozdělovníku, IDDS: 48ia97h

STAVBA

VODOVODNÍ ZADY + KANAL. STOLEY DEJTOVÉ A SLATKOVÉ
označení: V ZÁMĚR STAVBY "DOLINA - MĚSTO JINAK" k.ú. LYDOLAJE A JUREHOV

POVOLENÁ

Rozhodnutím, opatřením odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6

ze dne: 4.6.2019, č.j. MCP6 186376/2019, nabylo právní moci 27.6.2019

Městská část Praha 6
Úřad městské části
odbor výstavby
Čs. armády 23, P.O. Box 160 52

označení stavebníka: MČ PRAHA-LYDOLAJE

doporučujeme uvést také kontaktní údaj např. tel.

označení stavebního podnikatele:

razítko, podpis

doporučujeme uvést kontaktní údaj např. tel. 31.12.2022
termín dokončení stavby:

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ČÁST	CENA			
	BEZ DPH	DPH (21%)	CELKEM	
2. ETAPA_EI-NN_VV	193 882 Kč	40 715 Kč	234 597 Kč	
2. ETAPA_HDV_VV	1 950 881 Kč	409 685 Kč	2 360 566 Kč	
2. ETAPA_Závlahy_VV	490 328 Kč	102 969 Kč	593 297 Kč	
3. ETAPA EI_NN_VV	72 749 Kč	15 277 Kč	88 027 Kč	
3. ETAPA_HDV_VV	441 443 Kč	92 703 Kč	534 145 Kč	
HTU_VV	570 041 Kč	119 709 Kč	689 750 Kč	
CELKEM	3 719 324 Kč	781 058 Kč	4 500 382 Kč	

Výkaz výměr včetně montáže a zapojení				03/2021
DOLINA - MĚSTO JINAK: HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - 2. ETAPA				
D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ - ceny bez DPH				
NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
ÚPRAVA ROZVADĚČE RS	2	ks	1 854,75 Kč	3 709,50 Kč
DOPLNĚNÍ JISTIČE B/3-16A, ÚPRAVA ROZVADĚČE, DOPLNĚNÍ VÝVODU				
MEZISOUČET				3 709,50 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
TRUBKY vč. UCHYCENÍ A KOTVENÍ				
TRUBKA AROT ø110mm	10	m	95,42 Kč	954,20 Kč
ZATAHOVACÍ VODIČ	10	m	29,05 Kč	290,50 Kč
OSTATNÍ MATERIÁL				
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	4	ks	1 854,75 Kč	7 419,00 Kč
MEZISOUČET				8 663,70 Kč
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ				
ULOŽENÍ KABELU DO VÝKOPU vč. FOLIE A PÍSKOVÉ LOŽE	30	m	1 365,12 Kč	40 953,60 Kč
KABEL CYKY 5Cx2,5mm	110	m	110,34 Kč	12 137,40 Kč
KABEL CYKY 3Cx2,5mm	40	m	139,55 Kč	5 582,00 Kč
KABEL CYKY 7Cx1,5mm	265	m	88,03 Kč	23 327,95 Kč
KABEL CYKY 5Cx1,5mm	60	m	114,41 Kč	6 864,60 Kč
KABEL CYKY 3Cx1,5mm	90	m	83,58 Kč	7 522,20 Kč
KABEL CYKY 2Ax1,5mm	60	m	95,64 Kč	5 738,40 Kč
Drát CYY 6mm	40	m	128,60 Kč	5 144,00 Kč
MEZISOUČET				107 270,15 Kč
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
"SZ" SVORKA ZKUŠEBNÍ PASEK FeZn / VODIČ CU V KRABICI	1	ks	104,80 Kč	104,80 Kč
ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4 mm	15	m	132,96 Kč	1 994,40 Kč
OBOUSTRANNÝ SVÁR DÉLKY 10cm NA ZEMNÍČÍM PÁSKU VČ. NÁTĚRU	2	ks	910,61 Kč	1 821,22 Kč
MEZISOUČET				3 920,42 Kč
OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	12	ks	767,60 Kč	9 211,20 Kč
SYSTÉMOVÝ TĚSNĚNÝ PROSTUP	2	ks	15 868,16 Kč	31 736,32 Kč
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	1	kpl	1 571,75 Kč	1 571,75 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	8	hod	1 005,59 Kč	8 044,72 Kč
REVIZE	8	hod	2 469,27 Kč	19 754,16 Kč
MEZISOUČET				70 318,15 Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE				193 881,92 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/096-E2

Stavba: Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

KSO:
Místo: k.ú. Lysolaje

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:
Městská část Praha - Lysolaje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Project ISA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 950 881,22
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 950 881,22	409 685,06
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 360 566,28
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/096-E2

Stavba: Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

Místo: k.ú. Lysolaje

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 950 881,22	2 360 566,28
01	HDV - E2	1 764 250,30	2 134 742,86
02	Vodovodní přípojka z vrtu - E2	117 357,18	142 002,19
03	Ostatní náklady	69 273,74	83 821,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

Objekt:

01 - HDV - E2

KSO:

Místo: k.ú. Lysolaje

Zadavatel:

Městská část Praha - Lysolaje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 764 250,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 764 250,30	21,00%	370 492,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 134 742,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

Objekt: 01 - HDV - E2

Místo: k.ú. Lysolaje

Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 1. 2021

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 764 250,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 764 250,30
1 - Zemní práce	332 484,60
2 - Zakládání	50 985,58
38 - Různé kompletní konstrukce	301 117,32
4 - Vodorovné konstrukce	158 771,98
8 - Trubní vedení	839 127,34
998 - Přesun hmot	81 763,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:								
Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA								
Objekt:								
01 - HDV - E2								
Místo:			k.ú. Lysolaje		Datum:		7. 1. 2021	
Zadavatel:			Městská část Praha - Lysolaje		Projektant:		Project ISA, s.r.o.	
Uchazeč:			Vyplň údaj		Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 764 250,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 764 250,30

D 1 Zemní práce 332 484,60

1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000	395,53	19 776,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.						
VV		"Případné čerpání srážkové vody z výkopu" 50						

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	94,64	15 899,52	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se nepočítá. Vůlimkrui je nřeniřeni řamání urdu na dnu do "Případné čerpání srážkové vody z výkopu" 7*24						
VV		168,000						

3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	78,028	368,72	28 770,48	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dřímamování hloubenířích výkonnůvek h) v takruví urvěř níř iřakřkřníř iřii (plocha výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu dle podélného profilu + 10% nadývľom) % dle geologie						
VV		41,580						
VV		"Stoka S1 v rámci Etapy 1" 84 * 0,45 * 1,1						
VV		Stoky S1.1 a S.1.2 - v celé délce nad původním terénem						
VV		"objem výkopu pro osazení nádrže AN" ((7,6*5,1) * 3,6)*1,1						
VV		Součet						
VV		RYHY						
VV		HR3						
VV		RYHY*0,4						

4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	39,014	38,10	1 486,43	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dřímamování hloubenířích výkonnůvek h) v takruví urvěř níř iřakřkřníř iřii						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Příplatek za lepivost 50% HR3*0,5		39,014				
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	97,535	827,26	80 686,80	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201						
	VV	HR4	Příplatek za lepivost 50% RYHY*0,5		97,535				
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	48,768	91,73	4 473,49	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201						
	VV		Příplatek za lepivost 50% HR4*0,5		48,768				
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	19,507	2 051,40	40 016,66	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201						
	VV	HR5	Příplatek za lepivost 50% RYHY*0,1		19,507				
8	K	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	97,200	280,45	27 259,74	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. Délka hrany výkopu * průměrná hloubka výkopu						
	VV		"AN1" (2*8,4 + 2*5,1)* 3,6		97,200				
9	K	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	97,200	73,63	7 156,84	CS ÚRS 2019 01	
10	K	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	97,200	93,30	9 068,76	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.						
	VV		"Objem jámy pro uložení AN" 97,2		97,200				
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	330,280	108,04	35 683,45	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou zahrnuty náklady na drůtky						
	VV		"Přesun výkopku na mezideponii pro další použití v rámci HTÚ" HR3+HR4		175,563				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
			VV "Vnitrostaveništní přesun zásypového materiálu" ZASYP +		154,717					
			VV LOZE + OBSYP		330,280					
			Součet							
12	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	19,507	136,76	2 667,78	CS ÚRS 2019 01		
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou zahrnuty náklady na droláckou práci. "Přesun výkopku na mezideponii pro další použití v rámci HTÚ" HR5							19,507
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	195,070	22,46	4 381,27	CS ÚRS 2019 01		
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, na kterých se cenou 171 10-1101 Salmuť ornice nebo lesní "Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5							195,070
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	76,810	159,78	12 272,70	CS ÚRS 2019 01		
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . . jsou určeny pro zhuštěné zásypy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vstavených konstrukcí nebo Zpětný zásyp jam pro akumulační nádrže objem výkopu pro akumulační nádrže "objem výkopu pro AN" ((7,6*5,1) * 3,6)*1,1 - zásyp kolem akumulačních nádrží po původní terén - ("objem AN" (6,39*3,08) * 3,2) - ("objem podkladních konstrukcí AN" 8,121+5,579) Součet							76,810
15	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový	t	145,939	293,85	42 884,18	CS ÚRS 2019 01		
			Zásypový materiál 1,9 t / m3							
			ZASYP * 1,9		145,939					
	D	2	Zakládání				50 985,58			
16	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,121	2 033,52	16 514,22	CS ÚRS 2019 01		
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhuštěné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. Vyrovnávací vrstva pod ŽB desku tl. 250 mm "AN" (3,08+2*0,6)*(6,39+2*0,6) * 0,250							8,121
17	K	273321511-01	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 (vč. dodávky výztuže KARI síť AQ60), tl. 150 mm	m3	5,579	6 178,77	34 471,36			
			Železobetonová základová deska tl. 200 mm							
			"AN" (3,08+2*0,4)*(6,39+2*0,4) * 0,200		5,579					
	D	38	Různé kompletní konstrukce				301 117,32			
18	K	2020-096-K001.2	Kompletní dodávka prefabrikátu AN dle projektové dokumentace, vč. dodávky a osazení (vč. zajištění jeřábu), spojení se základovou deskou, OC poplastovaných stupadel, vstupního komínku do AN vč. doklopu	kpl	1,000	296 089,39	296 089,39			
19	K	2020-096-K002.2	Zřízení a utěsnění prostupů pro chráničky na kabeláž pro napájení a ovládání čerpadel závlahy, pro zásobování nádrží vodou z vrtu a pro potrubí závlahy	kpl	1,000	5 027,93	5 027,93			
	D	4	Vodorovné konstrukce				158 771,98			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	65,653	618,99	40 638,55	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou svapaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		"Délka potrubí * (šířka obsypu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí)						
	VV		"Stoka S1 v rámci Etapy 2" 84,4 * (1,1*(0,3+0,3)-(0,3*0,3*3,14/4))		49,741				
	VV		"Stoka S1.1" 22,8 * (1,1*(0,3+0,3)-(0,3*0,3*3,14/4))		13,437				
	VV		"Stoka S1.2" 4,2 * (1,1*(0,3+0,3)-(0,3*0,3*3,14/4))		2,475				
	VV	OBSYP	Součet		65,653				
21	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	124,741	510,61	63 694,00	CS ÚRS 2019 01	
	VV		Obsyp * 1,9 tun/m3						
	VV		OBSYP*1,9		124,741				
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,254	1 597,77	19 579,07	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.						
	VV		"Délka potrubí * (šířka lože * vrstva 0,10 m)						
	VV		"Stoka S1 v rámci Etapy 2" 84,4 * 1,1 * 0,1		9,284				
	VV		"Stoka S1.1" 22,8 * 1,1 * 0,1		2,508				
	VV		"Stoka S1.2" 4,2 * 1,1 * 0,1		0,462				
	VV	LOZE	Součet		12,254				
23	K	2020-096-K003	Podkladní deska pod kanalizační šachty z betonu prostého tř. C 16/20 (XC1), tl. 100 mm, vč. zřízení a dodávky materiálu	kpl	6,000	5 810,06	34 860,36		
	VV		"šachty na stoce" 6		6,000				
	D	8	Trubní vedení				839 127,34		
24	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	1,500	179,89	269,84	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.						
	VV		"řešená část potrubí dešťové přípojky z SO107" 1,5		1,500				
25	M	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 12	m	1,575	1 921,79	3 026,82	CS ÚRS 2019 01	
	VV		1,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,575				
26	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	747,49	747,49	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.						
	VV		"napojení přípojky z SO107 do Stoky S2" 1		1,000				
27	M	28617215	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN200	kus	1,000	7 374,30	7 374,30	CS ÚRS 2019 01	
28	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	297,21	297,21	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.						
	VV		"napojení přípojky z SO107 do Stoky S2" 1		1,000				
29	M	28617183	koleno kanalizační PP 45 ° DN 200	kus	1,000	782,12	782,12	CS ÚRS 2019 01	
30	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	111,400	192,18	21 408,85	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.						
	VV		celková délka dešťové kanalizace						
	VV		"Stoka S1 v rámci Etapy 2" 84,4		84,400				
	VV		"Stoka S1.1" 22,8		22,800				
	VV		"Stoka S1.2" 4,2		4,200				
	VV		Součet		111,400				
31	M	28617028	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000 mm SN 12	m	111,400	4 480,45	499 122,13	CS ÚRS 2019 01	
32	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 318,44	7 910,64	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21. částí A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zařízen: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.					
		PSC						
		VV	"šachty na stoce S1 - Š1, Š2, Š3, Š4, Š5" 5		5,000			
		VV	"šachty na stoce S1.2 - Š5.1" 1		1,000			
		VV	Součet		6,000			
33	M	2020-096-M001	kruhový poklop DN 600 vč. rámu, třída zatížení D400, bez odvětrání	kus	6,000	7 396,65	44 379,90	
34	K	2020-096-K004	Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí	kpl	5,000	35 083,80	175 419,00	
		VV	"šachty na stoce S1 - Š2, Š3, Š4, Š5" 4		4,000			
		VV	"šachty na stoce S1.2 - Š5.1" 1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
35	K	2020-096-K005	Zřízení kanalizační šachty DN 1000 - sedimentační jímky před nátokem do AN s bezodtokovým dnem - z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí do stěny šachty	kpl	1,000	47 363,13	47 363,13	
		VV	"zřízení sedimentační jímky před nátokem do AN, Š1" 1		1,000			
36	K	2020-096-K007	Zkouška těsnosti potrubí do DN 300 mm, vč. kontroly kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o zkoušce	m	111,400	134,08	14 936,51	
		VV	"Celková délka potrubí DN300" 111,4		111,400			
37	K	2020-096-K008	Napojení na rozvody realizované v jiných navazujících částech stavby	kpl	4,000	4 022,35	16 089,40	
D	998		Přesun hmot				81 763,48	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	69,036	1 184,36	81 763,48	CS ÚRS 2019 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

Objekt:

02 - Vodovodní přípojka z vrtu - E2

KSO:

Místo: k.ú. Lysolaje

Zadavatel:

Městská část Praha - Lysolaje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

117 357,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 357,18	21,00%	24 645,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 002,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

Objekt: 02 - Vodovodní přípojka z vrtu - E2

Místo: k.ú. Lysolaje

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	117 357,18
HSV - Práce a dodávky HSV	117 357,18
1 - Zemní práce	4 006,45
4 - Vodorovné konstrukce	59 004,70
8 - Trubní vedení	54 288,00
998 - Přesun hmot	58,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

Objekt:

02 - Vodovodní přípojka z vrtu - E2

Místo:

k.ú. Lysolaje

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Lysolaje

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								117 357,18
D		HSV	Práce a dodávky HSV	117 357,18				
D		1	Zemní práce	4 006,45				
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	0,000	718,44	0,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Doplňování hloubaných vrstev: h) v technici určí se příslušnými sazí "Potrubí přípojky vody z vrtu bude v celé délce uloženo nad stávající niveletu terénu" 0						
VV		0,000						
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,083	108,04	4 006,45	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou zahrnuty náklady na dopravu "Vnitrostaveništní přesun zásypového materiálu" LOZE + OBSYP						
VV		37,083						
D		4	Vodorovné konstrukce	59 004,70				
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	28,483	618,99	17 630,69	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. "Celková délka potrubí * (šířka obsypu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí)						
VV								
VV		"celková délka potrubí přípojky z vrtu v rámci E2" 86,0 * (1,0*(0,032+0,3)-(0,032*0,032*3,14/4))					28,483	
VV		OBSYP	Součet					28,483
4	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	54,118	510,61	27 633,19	CS ÚRS 2019 01
VV		Obsyp * 1,9 tun/m3						
VV		OBSYP*1,9					54,118	
5	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	8,600	1 597,77	13 740,82	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. Celková délka potrubí * (šířka lože * vrstva 0,10 m)						
VV		"celková délka potrubí přípojky z vrtu v rámci E2" 86,0 *1,0*0,1					8,600	
VV		LOZE	Součet					8,600
D		8	Trubní vedení	54 288,00				
6	K	871161211-001	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm (vč. dodávky potřebného počtu elektrotvarovek pro podélné spoje)	m	86,000	127,37	10 953,82	
VV		"celková délka potrubí přípojky z vrtu v rámci E2" 86,0					86,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	90,300	66,26	5 983,28	CS ÚRS 2019 01
VV		"celková délka potrubí přípojek vč. prořezu 5%" 86,0*1,05			90,300			
8	K	871181211-001	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm (vč. dodávky potřebného počtu elektrotvarovek pro podélné spoje)	m	86,000	149,72	12 875,92	
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; zřetelné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.						
VV		"celková délka závlahového potrubí v rámci E2" 86,0			86,000			
9	M	286131101	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	90,300	141,12	12 743,14	
VV		"celková délka závlahového potrubí vč. prořezu 5%" 86,0*1,05			90,300			
10	K	2020-096-K902	Napojení na vystrojení AN (závlaha viz SO411)	kpl	1,000	6 703,91	6 703,91	
11	K	2020-096-K904	Napojení na potrubí realizované v rámci Etapy 3	kpl	1,000	5 027,93	5 027,93	
D 998		Přesun hmot					58,03	
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,049	1 184,36	58,03	CS ÚRS 2019 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

Objekt:

03 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Lysolaje

Zadavatel:

Městská část Praha - Lysolaje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 273,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 273,74	21,00%	14 547,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 821,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

Objekt: 03 - Ostatní náklady

Místo: k.ú. Lysolaje
Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 1. 2021
Projektant: Project ISA, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	69 273,74
OST - Ostatní	69 273,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

Objekt:

03 - Ostatní náklady

Místo: k.ú. Lysolaje

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 273,74

D		OST	Ostatní						69 273,74
1	K	O-1	Vytýčení stavby	kpl	1,000	11 173,18	11 173,18		
2	K	O-2	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)	kpl	1,000	6 703,91	6 703,91		
3	K	O-3	Úklid, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	6 703,91	6 703,91		
4	K	O-4	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	16 759,78	16 759,78		
5	K	O-5	Vypracování statického posouzení uložení prefabrikátů akumulčních nádrží v blízkosti jiných stavebních objektů	kpl	1,000	27 932,96	27 932,96		

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/096-E2
 Stavba: Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 2. ETAPA

Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	HDV - E2		
ASF_PODKLAD	Plocha výkopu v KSUS		850,300
ASF_POVRCH	Plocha stmelových vrstev obecní komunikace		1 249,800
BET_DLAZBA			228,300
HR3	Hloubení rýh v tř. 3		78,028
HR3	RYHY*0,4		78,028
Použití figury:			
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	78,028
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	39,014
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	330,280
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	195,070
HR4	Hloubení rýh v tř. 4		97,535
HR4	RYHY*0,5		97,535
Použití figury:			
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	97,535
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	48,768
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	330,280
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	195,070
HR5	Hloubení rýh v tř. 5		19,507
HR5	RYHY*0,1		19,507
Použití figury:			
132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	19,507
162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	19,507
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	195,070
CHOD_PODKLAD			119,200
INDEX	Index provedení zemních prací		0,010
LOZE			12,254
	"Délka potrubí * (šířka lože * vrstva 0,10 m)		0,000
	"Stoka S1 v rámci Etapy 2" 84,4 * 1,1 * 0,1		9,284
	"Stoka S1.1" 22,8 * 1,1 * 0,1		2,508
	"Stoka S1.2" 4,2 * 1,1 * 0,1		0,462
LOZE	Součet		12,254
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	12,254
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	330,280
OBRUB			152,000
OBSYP			65,653
	"Délka potrubí * (šířka obsypu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí)		0,000
	"Stoka S1 v rámci Etapy 2" 84,4 * (1,1*(0,3+0,3)-(0,3*0,3*3,14/4))		49,741
	"Stoka S1.1" 22,8 * (1,1*(0,3+0,3)-(0,3*0,3*3,14/4))		13,437
	"Stoka S1.2" 4,2 * (1,1*(0,3+0,3)-(0,3*0,3*3,14/4))		2,475
OBSYP	Součet		65,653
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	65,653
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	330,280
583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	124,741
ORN			166,100
PREM1	Vodorovné přemístění výkopku tř. 3 a 4		260,563
PREM2	Vodorovné přemístění výkopku tř. 5 a dolamování		28,951
REZ	řezání		826,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
RYHY			195,070
	(plocha výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu dle podélného profilu + 10% nadývliom)		0,000
	% dle geologie		
	"Stoka S1 v rámci Etapy 1" 84 * 0,45 * 1,1		41,580
	Stoky S1.1 a S.1.2 - v celé délce nad původním terénem		0,000
	"objem výkopu pro osazení nádrže AN" ((7,6*5,1) * 3,6)*1,1		153,490
RYHY	Součet		195,070
Použití figury:			
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	78,028
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	97,535
132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	19,507
RYHY1			0,000
ZAMK_DLAZBA			17,000
ZASYP			76,810
	Zpětný zásyp jam pro akumulační nádrže		0,000
	objem výkopu pro akumulační nádrže		0,000
	"objem výkopu pro AN" ((7,6*5,1) * 3,6)*1,1		153,490
	- zásyp kolem akumulačních nádrží po původní terén		0,000
	- ("objem AN" (6,39*3,08) * 3,2)		-62,980
	- ("objem podkladních konstrukcí AN" 8,121+5,579)		-13,700
ZASYP	Součet		76,810
Použití figury:			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,810
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	330,280
583312000	šterkopísek netříděný zásypový	t	145,939
02 Vodovodní přípojka z vrtu - E2			
HR3	Hloubení rýh v tř. 3		0,000
HR4	Hloubení rýh v tř. 4		0,000
HR4	RYHY*0,5		0,000
HR5	Hloubení rýh v tř. 5		0,000
HR5	RYHY*0,1		0,000
LOZE			8,600
	Celková délka potrubí * (šířka lože * vrstva 0,10 m)		0,000
	"celková délka potrubí přípojky z vrtu v rámci E2" 86,0 *1,0*0,1		8,600
LOZE	Součet		8,600
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	8,600
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,083
OBSYP			28,483
	"Celková délka potrubí * (šířka obsypu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí)		0,000
	"celková délka potrubí přípojky z vrtu v rámci E2" 86,0 * (1,0*(0,032+0,3)-		28,483
OBSYP	Součet		28,483
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	28,483
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,083
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	54,118
RYHY			0,000
ZASYP			0,000
	Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí))		0,000
	HR3+HR4+HR5		0,000
	- délka potrubí v otevřeném výkopu * šířka * mocnost nahrazených vrstev		0,000
	0		0,000
ZASYP	Součet		0,000

KALKULACE PROJEKTANTA - AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

AKCE : Dolina – město jinak, ETAPA II - náměstí

uvedené ceny jsou bez DPH

	MATERIÁL	počet	cena / ks	celkem
		[ks] [m]	[Kč]	[Kč]
	POSTŘIKOVAČE, TRYSKY, ODBOČKY K POSTŘIKOVAČŮM			
1	Výsuvný postřikovač 1/2", výsuvník 10 cm, proplachová zátko	57	110,61	6 304,77
2	Zpětný ventil do výsuvného postřikovače	57	30,73	1 751,61
3	Tryska do výsuvného postřikovače č. 8 – nastavitelná výšeč	2	43,02	86,04
4	Tryska do výsuvného postřikovače č. 10 – nastavitelná výšeč	8	43,02	344,16
5	Tryska do výsuvného postřikovače č. 12 – nastavitelná výšeč	12	43,02	516,24
6	Tryska do výsuvného postřikovače č. 15 – nastavitelná výšeč	15	43,02	645,30
7	Tryska do výsuvného postřikovače č. 17 – nastavitelná výšeč	15	43,02	645,30
8	Tryska do výsuvného postřikovače č. 15 – celokruhová	3	43,02	129,06
9	Tryska do výsuvného postřikovače ES – obdélníková výšeč	2	67,60	135,20
10	Tryska do výsuvného postřikovače SS – obdélníková výšeč	2	67,60	135,20
11	Připojovací koleno k postřikovači 20 x 1/2"	57	22,12	1 260,84
12	Přímá spojka 32 x 3/4 F	13	55,31	719,03
13	Přímá spojka 20 x 3/4"	49	19,66	963,34
14	Závitový T kus 20 x 3/4"	6	36,87	221,22
15	Koleno 20	2	29,50	59,00
16	Navrtávací sedlo 32 x 3/4"	30	46,70	1 401,00
17	Navrtávací sedlo 40 x 3/4"	6	68,83	412,98
18	Pružné připojovací potrubí	200	14,75	2 950,00
	POTRUBNÍ VEDENÍ A TVAROVKY			
19	Potrubní vedení 50 PE PN 8	100	51,62	5 162,00
20	Potrubní vedení 40 PE PN 8	150	34,41	5 161,50
21	Potrubní vedení 32 PE PN 8	110	24,58	2 703,80
22	Potrubní vedení 32 PE PN 6	300	24,58	7 374,00
23	Koleno 50	6	205,25	1 231,50
24	Koleno 40	7	156,09	1 092,63
25	Koleno 32	25	83,58	2 089,50
26	T kus 40	6	212,63	1 275,78
27	T kus redukovaný 40 x 32	3	210,17	630,51
28	Přímý přechod 40 x 5/4"M	2	87,26	174,52
29	Závitový T kus 32 x 5/4" F x 32	2	189,27	378,54
30	T kus 32	10	117,99	1 179,90
31	Spojka 50	3	77,43	232,29
32	Spojka 40	3	141,34	424,02
33	Spojka 32	3	195,42	586,26
34	Spojka redukovaná 50 x 40	1	174,53	174,53
35	Spojka redukovaná 40 x 32	4	135,20	540,80
36	Rezerva – spojky	kpl	2 949,72	2 949,72
	MIKROZÁVLAHA			
37	Kapkovací potrubí 16 mm, spon 33 cm, 2l/H	1000	14,75	14 750,00
38	Zemní úchyt	1000	7,37	7 370,00
39	Přímý přechod 32 x 1"M	7	46,70	326,90
40	Čtyřcestný rozdělovač pro kapkovací potrubí 1" x (4 x 16mm)	7	36,87	258,09
41	Spojka 16	10	4,92	49,20
42	T kus 16	100	6,15	615,00
43	Koleno 16	100	6,15	615,00
44	Svěrná objímka	400	4,92	1 968,00
	ELEKTROVENTILY, ŠACHTY, ROZDĚLOVAČE			
45	Elektromagnetický ventil 1",MM, 24VAC, regulace průtoku	7	737,43	5 162,01
46	Rozdělovač třícestný	1	215,08	215,08
47	Rozdělovač čtyřcestný	1	294,97	294,97
48	Víčko 1" s O kroužkem	2	30,73	61,46
49	Přímý přechod 50 x 6/4"F	1	129,05	129,05
50	Vsuvka redukovaná 6/4 x 1"	1	29,50	29,50
51	Přímý přechod 40 x 1"M	1	89,72	89,72
52	Přímý přechod 40 x 1"F	5	97,09	485,45
53	Přímý přechod 32 x 1"F	2	55,31	110,62
54	Ventilová šachta STANDARD	2	663,69	1 327,38
55	Štěrkový podsyp	3	49,16	147,48
56	Vodotěsný konektor pro dva vodiče	7	34,41	240,87
57	Vodotěsný konektor pro více vodičů	2	47,93	95,86

HLAVNÍ SESTAVA – AZS				
58	Přímý přechod 50 x 6/4"M	3	113,07	339,21
59	Koleno 50mm	2	205,25	410,50
60	Kulový ventil 6/4" FF	1	491,62	491,62
61	Vsuvka 6/4" - mosaz	2	110,61	221,22
62	Vsuvka redukovaná 6/4 x 1" - mosaz	1	98,32	98,32
63	Nastavitelný pojistný ventil 1"	1	1 597,77	1 597,77
64	T kus 6/4" - mosaz	2	264,25	528,50
65	Redukce 6/4" x 1/2" - mosaz	1	153,63	153,63
66	Vypouštěcí ventil 1/2" (připojení pro kompresor ¾")	1	92,18	92,18
67	Přímý přechod 50 x 2"M	2	113,07	226,14
68	Kulový ventil 2" FF	2	663,69	1 327,38
69	Lamelový filtr 2"- plast PN 8	1	1 069,27	1 069,27
70	Ventilová šachta JUMBO	1	1 081,56	1 081,56
TLAKOVÝ ROZVOD				
71	Ventilová šachta MINI	3	159,78	479,34
72	Rychlospojný ventil 3/4" M – plast	3	159,78	479,34
73	Koleno 32 x 3/4" F	3	63,91	191,73
74	Klíč K rychlospojnému ventilu	3	86,03	258,09
75	Hadicový adaptér 3/4"	3	24,58	73,74
HLAVNÍ SESTAVA – TLAKOVÝ ROZVOD				
76	Přímý přechod 25 x 1"M	3	34,41	103,23
77	Kulový ventil 1" FF	3	196,65	589,95
78	Vsuvka 1" - mosaz	1	44,25	44,25
79	T kus redukovaný 1" x 1/2" - mosaz	1	178,21	178,21
80	Vypouštěcí ventil 1/2" (připojení pro kompresor ¾")	1	92,18	92,18
DOPOUŠTĚNÍ				
81	Přímý přechod 32 x 3/4"M	1	46,70	46,70
82	Servovenil s bezpečnostním uzavřením ventilu v případě výpadku napětí 24 VAC, 3/4" FF IP 67	1	3 625,70	3 625,70
83	Koleno 32 x 3/4" M	1	55,31	55,31
84	Sonda – dopouštění, kabel 5 m	1	712,85	712,85
85	Krabice ACIDUR	1	104,47	104,47
ČERPADLO AZS				
86	4" čerpadlo, pracovní bod 1,4 l/s při 6,0 bar, třífázový motor 2,2kW, integrovaná sonda DRP v napájecím kabelu	1	26 670,39	26 670,39
87	Chladicí plášť na nožičkách pro 4" čerpadlo	1	2 396,65	2 396,65
88	Kabel TITANEX 4 x 2,5 mm2	5	40,56	202,80
89	Vodotěsná kabelová spojka – sada	1	516,20	516,20
90	Krabice ACIDUR	2	104,47	208,94
91	Automatická ponorná vodárna, pracovní bod 0,6 l/s při 3,5 bar, jednofázový motor 1,1kW	1	8 418,99	8 418,99
92	Lanko s jádrem 5mm	5	9,83	49,15
ČERPADLO VRT				
93	4" čerpadlo, prac. bod 0,85 l/s při 6,5 bar, jednofázový motor 1,1kW, integrované ochrany, diagnostika provozu	1	37 412,29	37 412,29
94	Kabel TITANEX 3 x 2,5 mm2	40	44,25	1 770,00
95	Vodotěsná kabelová spojka – sada	1	516,20	516,20
96	Krabice ACIDUR	2	104,47	208,94
97	Přímý přechod 40 x 5/4"M	1	89,72	89,72
98	Potrubi PE 40 PN 12,5	50	40,56	2 028,00
99	Koleno 40	1	159,78	159,78
100	Přímý přechod 40 x 1"M	1	89,72	89,72
101	Kulový ventil 1" FF	2	196,65	393,30
102	T kus 1" - mosaz	1	178,21	178,21
103	Nerezová tlaková nádoba 8l	1	4 098,88	4 098,88
104	Vodoměr 1" - možnost připojení dálkového odpočtu	1	4 055,87	4 055,87
105	Přímý přechod 32 x 1"M	1	45,47	45,47
106	Koleno 32	3	83,58	250,74
107	Spona pro zavěšení čerpadla 40 mm	1	239,66	239,66
108	Lanko s jádrem 8mm	50	17,21	860,50
OVLÁDACÍ JEDNOTKA, ČIDLO				
109	Modulární ovládací jednotka (max. 48 sekcí), 8 sekcí v základu	1	17 821,23	17 821,23
110	Rozšiřující modul 8 sekcí	1	6 833,52	6 833,52
111	Dešťové čidlo	1	1 100,00	1 100,00
112	Vodotěsný konektor pro dva vodiče	2	34,41	68,82

	ELEKTROINSTALACE			
113	Kabely CYKY 2 x 1,5mm2	20	12,91	258,20
114	Kabely CYKY 3 x 1,5mm2	80	14,75	1 180,00
115	Kabely CYKY 4 x 1,5mm2	60	23,35	1 401,00
116	Kabely CYKY 5 x 1,5mm2	20	24,58	491,60
117	Krabice rozvaděče – 22 pozic	1	1 573,18	1 573,18
118	Vývodka PG 13,5 s protimatkou	8	15,98	127,84
119	Vývodka PG 11 s protimatkou	8	13,52	108,16
120	Nástěnná zásuvka	2	116,76	233,52
121	DIN lišta	2	72,51	145,02
122	Nulový můstek DIN	4	20,89	83,56
123	Zemnicí můstek DIN	4	20,89	83,56
124	Jistič 3 fáze 16C/3	1	651,40	651,40
125	Jistič 1 fáze 10C/1	2	208,94	417,88
126	Jistič 1 fáze 6B/1	1	184,36	184,36
127	Instalační stykač 3 fáze, cívka 24V	1	577,65	577,65
128	Hladinové relé HRH5	1	1 093,85	1 093,85
129	Vodotěsná kabelová spojka – sada	1	516,20	516,20
130	Elektroinstalační materiál – rezerva	1	1 474,86	1 474,86
	STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST A PROPOJENÍ S ETAPOU I *			
131	Potrubní vedení 40 PE PN 8	20	34,41	688,20
132	Potrubní vedení 32 PE PN 8	20	24,58	491,60
133	Potrubní vedení 32 PE PN 6	20	24,58	491,60
134	Chránička korugovaná s provázkem 40mm	20	19,66	393,20
135	Chránička 110 mm – odpadní potrubí	20	92,18	1 843,60
	OSTATNÍ MATERIÁL			
136	Vytyčovací materiál	kpl	983,24	983,24
137	Těsnicí materiál	kpl	737,43	737,43
138	Kolvící a upevňovací materiál	kpl	1 474,86	1 474,86
	MATERIÁL CELKEM bez DPH			235 445,66
			uvedené ceny jsou bez DPH	
	INSTALACE SYSTÉMU (podle běžných cen instalačních firem)	počet	cena / ks	celkem
		[ks]	[Kč]	[Kč]
139	Příprava zakázky	1	2815,64	2 815,64
140	Vytyčení postřikovačů a výkopů	1	5027,93	5 027,93
141	Montáž hlavních sestavy	1	2932,96	2 932,96
142	Instalace čerpadel AZS	1	13156,42	13 156,42
143	Instalace čerpadla – VRT	1	14245,81	14 245,81
144	Instalace dopouštění	1	10893,85	10 893,85
145	Výkopové práce	1	37541,90	37 541,90
146	Instalace chráničů a propojení na etapu I *	1	23128,49	23 128,49
147	Montáž systému	1	82122,91	82 122,91
148	Zasypání a hutnění	1	17094,97	17 094,97
149	Otryskování postřikovačů	1	2430,17	2 430,17
150	Zapojení jednotky, naprogramování, spuštění systému	1	5698,32	5 698,32
151	Zapojení a zprovoznění dopouštění	1	4692,74	4 692,74
152	Elektroinstalace	1	21536,31	21 536,31
153	Zaškolení obsluhy	1	1508,38	1 508,38
154	Doprava materiálu a osob	1	10055,87	10 055,87
	INSTALACE SYSTÉMU BEZ DPH			254 882,67
	REKAPITULACE CEN		cena celkem	
			[Kč]	
	Materiál bez DPH		235 445,66	
	Instalace bez DPH		254 882,67	
	CELKEM BEZ DPH		490 328,33	
	DPH 21%		102 968,95	
	CELKEM S DPH		593 297,28	

Výkaz výměr včetně montáže a zapojení				03/2021
DOLINA - MĚSTO JINAK: HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - 3. ETAPA				
D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ - ceny bez DPH				
NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ				
ULOŽENÍ KABELŮ DO VÝKOPU vč. FOLIE A PÍSKOVÉHO LÓŽE	25	m	306,26 Kč	7 656,50 Kč
Drát CYY 6mm	10	m	46,48 Kč	464,80 Kč
MEZISOUČET				8 121,30 Kč
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
"SZ" SVORKA ZKUŠEBNÍ PASEK FeZn / VODIČ CU V KRABICI	1	ks	104,80 Kč	104,80 Kč
ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4 mm	25	m	132,96 Kč	3 324,00 Kč
OBOUSTRANNÝ SVÁR DÉLKY 10cm NA ZEMNÍČÍM PÁSKU VČ. NÁTĚRU	2	ks	642,46 Kč	1 284,92 Kč
MEZISOUČET				4 713,72 Kč
OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY š.50 hl.80 vč. ODVOZU ZEMINY A ZAHOZENÍ	25	m	1 175,06 Kč	29 376,50 Kč
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	5	ks	499,44 Kč	2 497,20 Kč
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	1	kpl	241,71 Kč	241,71 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	8	hod	1 005,59 Kč	8 044,72 Kč
REVIZE	8	hod	2 469,27 Kč	19 754,16 Kč
MEZISOUČET				59 914,29 Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE				72 749,31 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7_7_2020

Stavba: Dolina – město jinak Park

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

570 041,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	570 041,10	119 708,63
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

689 749,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

7_7_2020

Stavba:

Dolina – město jinak Park

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

18.10.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		570 041,10	689 749,73
SO 501.2	HTÚ parku	570 041,10	689 749,73

Strana 2 z 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolina – město jinak Park

Objekt:

SO 501.2 - HTÚ parku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

570 041,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	570 041,10	21,00%	119 708,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

689 749,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolina – město jinak Park

Objekt:

SO 501.2 - HTÚ parku

Místo:

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

570 041,10

HSV - Práce a dodávky HSV

540 224,00

1 - Zemní práce

540 224,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 817,10

VRN4 - Inženýrská činnost

29 817,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolina – město jinak Park
Objekt: SO 501.2 - HTÚ parku

Místo: Datum: 18.10.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 570 041,10

D HSV Práce a dodávky HSV 540 224,00

D 1 Zemní práce 540 224,00

32	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně ornice, tl. 0,25m 5200 Součet	m2	5 200,000 5 200,000 5 200,000	26,54	138 008,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 obím do 500 m3 strojně odkopávky zeminy na úroveň pláne 150 Součet	m3	150,000 150,000 150,000	176,95	26 542,50	CS ÚRS 2020 01
34	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přemístění přebytku ornice na deponii včetně uložení na deponii 5200*0,25 dovoz materiálu do násypů parku 7400+150 Součet	m3	8 850,000 1 300,000 7 550,000 8 850,000	6,47	57 259,50	CS ÚRS 2020 01
36	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 dovoz materiálu z mezideponií ostatní objektů 7400 dovozu materiálu z odkopů do nasypů 150 naložení ornice 5200*0,25 Součet	m3	8 850,000 7 400,000 150,000 1 300,000 8 850,000	6,47	57 259,50	CS ÚRS 2020 01
37	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných násypy parků zhuštěné na 90% PS hutnění zeminy v parku - Edef2 = min. 30 MPa (pro pojezd techniky) 7400+150 Součet	m3	7 550,000 7 550,000	34,59	261 154,50	CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 817,10

D VRN4 Inženýrská činnost 29 817,10

38	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření veškeré zkoušky a protokoly 1 Součet	...	1,000 1,000 1,000	29 817,10	29 817,10	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	-----	-------------------------	-----------	-----------	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/096-E3

Stavba: Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

KSO:
Místo: k.ú. Lysolaje

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:
Městská část Praha - Lysolaje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Project ISA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	441 442,50
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	441 442,50	92 702,93
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	534 145,43
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/096-E3

Stavba: Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

Místo: k.ú. Lysolaje

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		441 442,50	534 145,43
01	HDV - E3	363 064,86	439 308,48
02	Vodovodní přípojka z vrtu - E3	48 210,04	58 334,15
03	Ostatní náklady	30 167,60	36 502,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

Objekt:

01 - HDV - E3

KSO:

Místo: k.ú. Lysolaje

Zadavatel:

Městská část Praha - Lysolaje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

363 064,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363 064,86	21,00%	76 243,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

439 308,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

Objekt:

01 - HDV - E3

Místo: k.ú. Lysolaje

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

363 064,86

HSV - Práce a dodávky HSV

363 064,86

1 - Zemní práce	64 643,81
2 - Zakládání	0,00
38 - Různé kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	65 550,65
8 - Trubní vedení	226 620,53
998 - Přesun hmot	6 249,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:					Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA			
Objekt:					01 - HDV - E3			
Místo:		k.ú. Lysolaje			Datum:		7. 1. 2021	
Zadavatel:		Městská část Praha - Lysolaje			Projektant:		Project ISA, s.r.o.	
Uchazeč:		Vyplň údaj			Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

363 064,86

DHSVPráce a dodávky HSV

363 064,86

D1Zemní práce

64 643,81

1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000	395,53	19 776,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.								
PSC								
VV								
"Případné čerpání srážkové vody z výkopu" 50					50,000			

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	94,64	15 899,52	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se nepočítá. Uvážlivě je zřetelem i přemístění čerpadla na druhý den. "Případné čerpání srážkové vody z výkopu" 7*24								
PSC								
VV								
"Případné čerpání srážkové vody z výkopu" 7*24					168,000			

3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	0,000	406,70	0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	------	----------------

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. 5. Přemístění hloubených výkopků: a) v takovém případě, kdy plocha výkopu ze situace * průměrná hloubka výkopu dle podélného profilu + 10% nadývlnom) % dle geologie. "Stoka S1 v rámci Etapy 3 - v celé délce nad původním terénem" 0								
PSC								
VV								
					0,000			

13	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	268,121	108,04	28 967,79	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dvrtáky. "Vnitrostaveništní přesun materiálu pro lože a obsyp" ZASYP + LOZE + OBSYP								
PSC								
VV								
					268,121			
Součet					268,121			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				0,00	
D	38		Různé kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				65 550,65	
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	31,355	618,99	19 408,43	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. "Délka potrubí * (šířka obsypu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí) "Stoka S1 v rámci Etapy 3" 56,4 * (1,1*(0,25+0,3)-(0,25*0,25*3,14/4)) Součet					
	VV							
	VV				31,355			
	VV	OBSYP			31,355			
24	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	59,575	510,61	30 419,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		Obsyp * 1,9 tun/m3					
	VV		OBSYP*1,9		59,575			
25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,204	1 597,77	9 912,57	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. "Délka potrubí * (šířka lože * vrstva 0,10 m) "Stoka S1 v rámci Etapy 3" 56,4 * 1,1 * 0,1 Součet					
	VV				6,204			
	VV				6,204			
	VV	LOZE						
26	K	2020-096-K003	Podkladní deska pod kanalizační šachty z betonu prostého tř. C 16/20 (XC1), tl. 100 mm, vč. zřízení a dodávky materiálů	kpl	1,000	5 810,06	5 810,06	
	VV		"šachty na stoce, šachta Š6" 1		1,000			
D	8		Trubní vedení				226 620,53	
33	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	56,400	184,36	10 397,90	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. "celková délka dešťové kanalizace, Stoka S1 v rámci Etapy 3" 56,4					
	VV				56,400			
34	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000 mm SN 12	m	59,220	2 648,04	156 816,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		56,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		59,220			
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 318,44	1 318,44	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. "šachty na stoce, šachta Š6" 1					
	VV				1,000			
38	M	2020-096-M001	kruhový poklop DN 600 vč. rámu, třída zatížení D400, bez odvětrání	kus	1,000	7 396,65	7 396,65	
39	K	2020-096-K004	Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí	kpl	1,000	35 083,80	35 083,80	
	VV		"šachty na stoce, šachta Š6" 1		1,000			
41	K	2020-096-K007	Zkouška těsnosti potrubí do DN 300 mm, vč. kontroly kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o zkoušce	m	56,400	134,08	7 562,11	
	VV		"Celková délka potrubí DN250" 56,4		56,400			
42	K	2020-096-K008	Napojení na rozvody realizované v jiných navazujících částech stavby	kpl	2,000	4 022,35	8 044,70	
D	998		Přesun hmot				6 249,87	
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,277	1 184,36	6 249,87	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162. 0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

Objekt:

02 - Vodovodní přípojka z vrtu - E3

KSO:

Místo: k.ú. Lysolaje

Zadavatel:

Městská část Praha - Lysolaje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 210,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 210,04	21,00%	10 124,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 334,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

Objekt:

02 - Vodovodní přípojka z vrtu - E3

Místo: k.ú. Lysolaje

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	48 210,04
HSV - Práce a dodávky HSV	48 210,04
1 - Zemní práce	1 383,67
4 - Vodorovné konstrukce	20 377,68
8 - Trubní vedení	26 428,56
998 - Přesun hmot	20,13

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

Objekt:

02 - Vodovodní přípojka z vrtu - E3

Místo:

k.ú. Lysolaje

Datum:

7. 1. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Lysolaje

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 210,04	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 210,04	
D		1	Zemní práce				1 383,67	
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	0,000	406,70	0,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Doplňování hloubení rýh vlnitými vlnitými hři v tekoucí vodě při jakémkoliv širí "Potrubí přípojky vody z vrtu bude v celé délce uloženo nad stávající niveletu terénu" 0						
VV					0,000			
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,807	108,04	1 383,67	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložené vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou zahrnuty náklady na dopravu "Vnitrostaveništní přesun zásypového materiálu" LOZE + OBSYP						
VV					12,807			
D		4	Vodorovné konstrukce				20 377,68	
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	9,837	618,99	6 089,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. "Celková délka potrubí * (šířka obsypu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí)						
VV					9,837			
VV					9,837			
VV		OBSYP			9,837			
4	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	18,690	510,61	9 543,30	CS ÚRS 2019 01
VV		Obsyp * 1,9 tun/m3			18,690			
VV		OBSYP*1,9			18,690			
5	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,970	1 597,77	4 745,38	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. Celková délka potrubí * (šířka lože * vrstva 0,10 m)						
VV					2,970			
VV					2,970			
VV		LOZE			2,970			
D		8	Trubní vedení				26 428,56	
6	K	871161211-001	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm (vč. dodávky potřebného počtu elektrotvarovek pro podélné spoje)	m	29,700	127,37	3 782,89	
VV					29,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	31,185	66,26	2 066,32	CS ÚRS 2019 01
VV		"celková délka potrubí přípojek vč. prořezu 5%" 29,7*1,05			31,185			
8	K	871181211-001	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm (vč. dodávky potřebného počtu elektrotvarovek pro podélné spoje)	m	29,700	149,72	4 446,68	
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; zřetelné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.						
VV		"celková délka závlahového potrubí v rámci E3" 29,7			29,700			
9	M	286131101	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	31,185	141,12	4 400,83	
VV		"celková délka závlahového potrubí vč. prořezu 5%" 29,7*1,05			31,185			
10	K	2020-096-K903	Napojení navystrojení vrtu	kpl	1,000	6 703,91	6 703,91	
11	K	2020-096-K904	Napojení na potrubí realizované v rámci Etapy 2	kpl	1,000	5 027,93	5 027,93	
D		998	Přesun hmot				20,13	
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,017	1 184,36	20,13	CS ÚRS 2019 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162. 0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

Objekt:

03 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Lysolaje

Zadavatel:

Městská část Praha - Lysolaje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	30 167,60
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 167,60	21,00%	6 335,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 502,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

Objekt: 03 - Ostatní náklady

Místo: k.ú. Lysolaje
Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 1. 2021
Projektant: Project ISA, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	30 167,60
OST - Ostatní	30 167,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

Objekt:

03 - Ostatní náklady

Místo: k.ú. Lysolaje

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 167,60

D		OST	Ostatní						30 167,60
1	K	O-1	Vytýčení stavby	kpl	1,000	5 586,59	5 586,59		
2	K	O-2	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)	kpl	1,000	3 351,96	3 351,96		
3	K	O-3	Úklid, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	4 469,27	4 469,27		
4	K	O-4	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	16 759,78	16 759,78		

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/096-E3
 Stavba: Dolina - město jinak - hospodaření s dešťovou vodou - 3. ETAPA

Datum: 7. 1. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	HDV - E3		
ASF_PODKLAD	Plocha výkopu v KSUS		850,300
ASF_POVRCH	Plocha stmelových vrstev obecní komunikace		1 249,800
BET_DLAZBA			228,300
HR3	Hloubení rýh v tř. 3		0,000
HR4	Hloubení rýh v tř. 4		0,000
HR4	RYHY*0,5		284,138
HR5	Hloubení rýh v tř. 5		0,000
HR5	RYHY*0,1		56,828
CHOD_PODKLAD			119,200
INDEX	Index provedení zemních prací		0,010
LOZE			6,204
	"Délka potrubí * (šířka lože * vrstva 0,10 m)		0,000
	"Stoka S1 v rámci Etapy 3" 56,4 * 1,1 * 0,1		6,204
LOZE	Součet		6,204
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,204
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	268,121
OBRUB			152,000
OBSYP			31,355
	"Délka potrubí * (šířka obsypu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí)		0,000
	"Stoka S1 v rámci Etapy 3" 56,4 * (1,1*(0,25+0,3)-(0,25*0,25*3,14/4))		31,355
OBSYP	Součet		31,355
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	31,355
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	268,121
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	59,575
ORN			166,100
PREM1	Vodorovné přemístění výkopku tř. 3 a 4		260,563
PREM2	Vodorovné přemístění výkopku tř. 5 a dolamování		28,951
REZ	řezání		826,000
RYHY			0,000
RYHY1			0,000
ZAMK_DLAZBA			17,000
ZASYP			230,562
	Zpětný zásyp jam pro akumulační nádrže		0,000
	objem výkopu pro akumulační nádrže		0,000
	"objem výkopu pro AN0" ((7,6*4,7) * 2,6)		92,872
	"objem výkopu pro AN1" ((12,7*8,9) * 3,4)		384,302
	- zásyp kolem akumulačních nádrží po původní terén		0,000
	- ("objem AN0" ((7,6*4,7 - 5,58*2,68) * 2,6))		-53,991
	- ("objem AN1" ((12,7*8,9 - 10,72*6,89) * 3,6))		-141,009
	- ("objem podkladních konstrukcí AN" 30,685+20,927)		-51,612
ZASYP	Součet		230,562
Použití figury:			
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	268,121
02	Vodovodní přípojka z vrtu - E3		
HR3	Hloubení rýh v tř. 3		0,000
HR4	Hloubení rýh v tř. 4		0,000
HR4	RYHY*0,5		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
HR5	Hloubení rýh v tř. 5		0,000
HR5	RYHY*0,1		0,000
LOZE			2,970
	Celková délka potrubí * (šířka lože * vrstva 0,10 m)		0,000
	"celková délka potrubí přípojky z vrtu v rámci E2" 29,7 * 1,0*0,1		2,970
LOZE	Součet		2,970
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,970
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,807
OBSYP			9,837
	"Celková délka potrubí * (šířka obsypu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí)		0,000
	"celková délka potrubí přípojky z vrtu v rámci E2" 29,7 * (1,0*(0,032+0,3)-		9,837
OBSYP	Součet		9,837
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	9,837
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,807
583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	18,690
RYHY			0,000
ZASYP			-10,692
	Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí))		0,000
	HR3+HR4+HR5		0,000
	- délka potrubí v otevřeném výkopu * šířka * mocnost nahrazených vrstev		0,000
	- "celková délka potrubí přípojky z vrtu v rámci E1" 22,5 * 1,1 * (0,1+0,032+0,3)		-10,692
ZASYP	Součet		-10,692

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(SEZNAM PODDODAVATELŮ VČ. IDENTIFIKAČNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ)



Společnost **STRABAG a.s.**, IČ: 60838744, DIČ: CZ 60838744, se sídlem Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, zastoupená prostřednictvím Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti Praha a Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti Praha, jakožto **účastník / dodavatel** podávající nabídku v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem níže uvedeným, jejímž zadavatelem je Městská část Praha - Lysolaje, IČ: 00231207, tímto

tímto předkládá soupis případných poddodavatelů, kteří se budou účastnit případné výstavby pro STRABAG a.s. výše uvedené stavby a dále čestně prohlašuje, že níže uvedené informace jsou pravdivé

Seznam poddodavatelů		
veřejná zakázka s názvem		
"Retenční nádrže, závlahový systém a úpravy okolí II"	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli (předmět plnění jednotlivých subdodavatelů)	% podíl na plnění VZ

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ALLSTAV ALFA a.s.	část prací na odpadním a kanalizačním potrubí	9,60%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Třeběťinská 591, Praha 21 - Újezd nad Lesy, PSČ 190 16		
IČ / DIČ:	03288200 / CZ03288200		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Ing. Aleš Machalíček - předseda		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22908		
Tel./fax:	+420 281 972 211 / +420 281 972 211		
E-mail:/ web:	ales.machalicek@allstavalfa.cz / http://allstavalfa.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MEANDR AZS, s.r.o.	část prací na vodovodním potrubí + domovní přípojky, příp. závlahy, apod.	9,40%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Tachovská 1437/16, Praha 5 - Radotín, PSČ: 153 00		
IČ / DIČ:	271 99 312 / CZ27199312		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Ing. Filip Slavík, Ing. Daniel Růžička - jednatele společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103869		
Tel./fax:	+420 777 241 574 / +420 776 166 192 / +420 235 301 140		
E-mail:/ web:	ruzicka@meandr.cz / http://www.meandr.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	VEGACOM a.s.	elektroinstalace, aj.	6,50%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00		
IČ / DIČ:	25788680 / CZ25788680		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Ladislav Beran, Libor Povejšil, JUDr. Josef Chýle Ph.D. - představenstvo společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6070		
Tel./fax:	+420 266 005 111 / +420 266 005 170		
E-mail:/ web:	info@vegacom.cz / http://www.vegacom.cz		

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:		PODDODAVATELÉ CELKEM =	25,50%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:			
IČ / DIČ:			
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Tel./fax:			
E-mail:/ web:			

STRABAG a.s. také čestně prohlašuje, že jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem a musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo.
Na vyžádání zadavatele STRABAG a.s. doloží kvalifikaci poddodavatelů.

Toto prohlášení činíme na základě svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne: dle el. podpisů

za STRABAG a.s.

.....
Ing. Jan Černý
v plné moci
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 6
IČ: 80838744
(123)

.....
Ing. Michael Procházka
v plné moci
STRABAG a.s.