

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suterénu
Objekt: **Učebna - Učebna**
KSO: 801.32.19
Místo: Nová Paka
Zadavatel: Město Nová Paka
Uchazeč: NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka
Projektant: STAVBYZOR s. r. o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 2. 11. 2020
Datum: 00271888
IČ: 00271888
DIČ: Vypiň údaj
Vypiň údaj
IČ: 28812671
DIČ:

Cena bez DPH	213 579,57			
DPH základní snížená	Základ daně 213 579,57 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 44 851,71 0,00	
Cena s DPH	v	CZK	258 431,28	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suterénu

Objekt:

Učebna - Učebna

Místo:

Nová Paka

Zadavatel:

Město Nová Paka

Uchazeč:

NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka

Datum: 2. 11. 2020

Projektant: STAVBYZOR s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 455,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 255,11
997 - Přesun sutě	3 475,50
998 - Přesun hmot	1 280,60

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 945,45
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 000,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	28 970,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	4 000,00
751 - Vzduchotechnika	7 200,00
776 - Podlahy povlakové	58 137,82
781 - Dokončovací práce - obklady	2 674,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 184,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00

213 579,57

74 466,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suterénu

Objekt:

Učebna - Učebna

Místo:

Nová Paka

Zadavatel:

Město Nová Paka

Uchazeč:

NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka

Datum: 2. 11. 2020

Projektant: STAVBYZOR s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				213 579,57	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				74 466,85	
1	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	41,645	1 132,00	47 142,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" (7,045+7,53+7,045+7,53)*1,3		37,895		47 455,64	
	VV		(0,8+0,45+0,8+0,45)*1,5		3,750			
	VV		Součet		41,645			
2	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukce a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	6,270	50,00	313,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 1,1*1,9*3		6,270			
	VV		Součet		6,270			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 255,11	
3	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	53,049	144,00	7 639,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 7,53*7,045		53,049			
	VV		Součet		53,049			
4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	53,049	123,50	6 551,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 7,53*7,045		53,049			
	VV		Součet		53,049			
5	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,950	4 500,00	4 275,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		odvětrání		0,950			
	VV		"učebna" 0,95		0,950			
	VV		Součet		0,950			
6	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	37,895	100,00	3 789,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" (7,045+7,53+7,045+7,53)*1,3		37,895			
	VV		Součet		37,895			
D	997		Přesun sutě				3 475,50	
7	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halvy výšky do 6 m	t	2,100	355,00	745,50	CS ÚRS 2020 01
8	K	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	2,100	350,00	735,00	
	VV		2,100		2,100			
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,100	950,00	1 995,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				1 280,60	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,447	885,00	1 280,60	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				134 112,72	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				3 945,45	
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	151,00	151,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 1		1,000			
13	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 1		1,000			
15	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 1		1,000			
16	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,017	850,00	14,45	CS ÚRS 2020 01
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				15 000,00	
17	K	735111810R	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa litinového článkového	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. pomocného materiálu		5,000			
	VV		"učebna" 5		5,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	735494811R	Vypuštění a napouštění vody z otopné soustavy	kmpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV				1,000			
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				28 970,00	
19	K	741810001R	Rekonstrukce elektrorozvodů vč. revize	kmpl	1,000	28 970,00	28 970,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková profiláž a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč - hromosvod		1,000			
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				4 000,00	
20	K	741372022R	Demontáž a zpětná montáž svítidel	kmpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		montáž svítidel všeobecné		1,000			
D	751		Vzduchotechnika				7 200,00	
21	K	751111012R	Dodávka a montáž nástěnného ventilátoru	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		"učebna" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"učebna" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	M	56245613	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"učebna" 1		1,000			
W			Součet		1,000			
24	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	0,950	1 000,00	950,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: odvětrání					
W			"učebna" 0,95		0,950			
W			Součet		0,950			
D			Podlahy povlakové				58 137,82	
25	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	53,049	42,00	2 228,06	CS ÚRS 2020 01
W			"učebna" 7,53*7,045		53,049			
W			Součet		53,049			
26	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	53,049	495,00	26 259,26	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: podlahovina musí plnit normové požadavky na pokles dotykové teploty, protiskluznost nejníže ml=0,5					
W			"učebna" 7,53*7,045		53,049			
W			Součet		53,049			
27	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, oflak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	55,701	495,00	27 572,00	CS ÚRS 2020 01
W			"učebna" 7,53*7,045		53,049			
W			Součet		53,049			
28	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	26,753	35,00	936,36	CS ÚRS 2020 01
W			"učebna" 7,048-0,8+7,53+7,045-0,8+7,53-0,8		26,753			
W			Součet		26,753			
29	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	28,091	35,00	983,19	CS ÚRS 2020 01
W			"učebna" 7,048-0,8+7,53+7,045-0,8+7,53-0,8		26,753			
W			Součet		26,753			
W			26,753*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		28,091			
30	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,187	850,00	158,95	CS ÚRS 2020 01
D			Dokončovací práce - obklady				2 674,90	
31	K	781473114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,800	700,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: v kuchyních uvažováno po 3m2					
W			"učebna" 1,2*1,5		1,800			
W			Součet		1,800			
32	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	1,980	700,00	1 386,00	CS ÚRS 2020 01
W			"učebna" 1,2*1,5		1,800			
W			Součet		1,800			
W			1,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,980			
33	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	850,00	28,90	CS ÚRS 2020 01
D			Dokončovací práce - malby a tapety				14 184,55	
34	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	108,434	35,00	3 795,19	CS ÚRS 2020 01
W			"učebna" 7,53*7,045		53,049			
W			"učebna" (7,045+7,53+7,045+7,53)*(3,2-1,3)		55,385			
W			Součet		108,434			
35	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	146,329	71,00	10 389,36	CS ÚRS 2020 01
W			"učebna" 7,53*7,045		53,049			
W			"učebna" (7,045+7,53+7,045+7,53)*3,2		93,280			
W			Součet		146,329			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 500,00	
36	K	030001000	Zařízení staveniště	kmpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
			1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 500,00	
37	K	040001000	Inženýrská činnost	kmpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suferénu
Objekt:

Dílna - Dílna

KSO: 801 32 19
Místo: Nová Paka
Zadavatel: Město Nová Paka
Uchazeč: NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka
Projektant: STAVBYZOR s. r. o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 11. 2020
IČ: 00271888
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 28812671
DIČ:

Cena bez DPH	288 847,96	
DPH základní snížená	Základ daně 288 847,96 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	349 506,03	Výše daně 60 658,07 0,00
	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suterénu

Objekt:

Dílňa - Dílna

Místo:

Nová Paka

Zadavatel:

Město Nová Paka

Uchazeč:

NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24 , 509 01 Nová Paka

Datum: 2. 11. 2020

Projektant: STAVBYZOR s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 433,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 092,02
997 - Přesun sutě	6 590,21
998 - Přesun hmot	2 247,90

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	37 000,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	37 190,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	4 000,00
751 - Vzduchotechnika	7 200,00
776 - Podlahy povlakové	60 338,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 756,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00

288 847,96

118 363,35

165 484,61

5 000,00

2 500,00

2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013501R	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	3,982	350,00	1 393,70	
	VV		3,982					
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,982	950,00	3 782,90	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				2 247,90	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,540	885,00	2 247,90	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				165 484,61	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				37 000,00	
11	K	735111810R	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa litinového čiánkového	kus	16,000	2 000,00	32 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			vč. pomocného materiálu					
VV			"učebna" 5		5,000			
VV			"dílna" 6		6,000			
VV			"sklad" 1		1,000			
VV			"chodba" 4		4,000			
VV			Součet		16,000			
12	K	735494811R	Vypuštění a napouštění vody z otopné soustavy	kmpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV			1		1,000			
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				37 190,00	
13	K	741810001R	Rekonstrukce elektrorozvodů vč. revize	kmpl	1,000	37 190,00	37 190,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč - hromosvod		1,000			
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				4 000,00	
14	K	741372022R	Demontáž a zpětná montáž svítidel	kmpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			montáž svítidel všeobecné		1,000			
D	751		Vzduchotechnika				7 200,00	
15	K	751111012R	Dodávka a montáž nástěnného ventilátoru	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
VV			"dílna" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
16	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"dílna" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
17	M	56245613	mřížka větrací hnanatá plast se žaluzií 150x150mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	0,950	1 000,00	950,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			odvětrání		0,950			
VV			"dílna" 0,95		0,950			
VV			Součet		0,950			
D	776		Podlahy povlakové				60 338,58	
19	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	54,144	42,00	2 274,05	CS ÚRS 2020 01
VV			"dílna" 6,845*7,91		54,144			
VV			Součet		54,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	54,144	495,00	26 801,28	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: podlahovina musí plnit normové požadavky na pokles dotykové teploty, protiskluznost nejhůře ml=0,5					
	VV		"dĺlina" 6,845*7,91		54,144			
	VV		Součet		54,144			
21	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	56,851	495,00	28 141,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dĺlina" 6,845*7,91		54,144			
	VV		Součet		54,144			
	VV		54,144*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,851			
22	K	776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	41,190	35,00	1 441,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dĺlina" 6,845*2,49+0,8+0,45+0,8+2,33+1,5+0,45+1,5+2,33+0,8+0,45+0,8+2,33-0,8+0,8+0,45+0,8+2,49		41,190			
	VV		Součet		41,190			
23	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	43,250	35,00	1 513,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dĺlina" 6,845*2,49+0,8+0,45+0,8+2,33+1,5+0,45+1,5+2,33+0,8+0,45+0,8+2,35+6,845+2,33+0,8+0,45+0,8+2,33-0,8+0,8+0,45+0,8+2,49		41,190			
	VV		Součet		41,190			
	VV		41,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,250			
24	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,196	850,00	166,60	CS ÚRS 2020 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				19 756,03	
25	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	137,257	35,00	4 804,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dĺlina" 6,845*7,91		54,144			
	VV		(6,845+2,49+0,8+0,45+0,8+2,33+0,8+0,45+0,8+2,33+1,5+0,45+1,5+2,35+6,845+2,35+0,8+0,45+0,8+2,33+0,8+0,45+0,8+2,33+0,8+0,45+0,8+2,49)*(3,2-1,5)		78,863			
	VV		(0,8+0,45+0,8+0,45)*(3,2-1,5)		4,250			
	VV		Součet		137,257			
26	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	210,592	71,00	14 952,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dĺlina" 6,845*7,91		54,144			
	VV		"dĺlina" (6,845+2,49+0,8+0,45+0,8+2,33+0,8+0,45+0,8+2,33+1,5+0,45+1,5+2,35+6,845+2,35+0,8+0,45+0,8+2,33+0,8+0,45+0,8+2,33+0,8+0,45+0,8+2,33+0,8+0,45+0,8+2,49)*3,2		148,448			
	VV		(0,8+0,45+0,8+0,45)*3,2		8,000			
	VV		Součet		210,592			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 500,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště	kmpł	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 500,00	
28	K	040001000	Inženýrská činnost	kmpł	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suterénu

Objekt:

Sklad - Sklad

KSO: 801 32 19

Místo: Nová Paka

Zadavatel:

Město Nová Paka

Uchazeč:

NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24 , 509 01 Nová Paka

Projektant:

STAVBYZOR s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 11. 2020

IČ: 00271888

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28812671

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

156 290,08

DPH základní
snížená

Základ daně
156 290,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 820,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

189 111,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suterénu

Objekt:

Sklad - Sklad

Místo:

Nová Paka

Zadavatel:

Město Nová Paka

Uchazeč:

NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24 , 509 01 Nová Paka

Datum: 2. 11. 2020

Projektant: STAVBYZOR s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	156 290,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 067,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 670,43
997 - Přesun sutě	4 822,67
998 - Přesun hmot	1 916,91
PSV - Práce a dodávky PSV	61 812,75
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 000,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	38 470,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	4 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	5 751,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 591,31
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suterénu

Objekt:

Sklad - Sklad

Místo:

Nová Paka

Zadavatel:

Město Nová Paka

Uchazeč:

NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24 , 509 01 Nová Paka

Datum:

2. 11. 2020

Projektant:

STAVBYZOR s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				156 290,08	
1	K	612821012	Sanacní omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	62,688	1 132,00	70 962,82	CS ÚRS 2020 01
	W		"sklad" (6,845+2,95+6,845+2,95)*3,2		62,688			
	W		Součet		62,688			
2	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	2,090	50,00	104,50	CS ÚRS 2020 01
	W		"sklad" 1,1*1,9		2,090			
	W		Součet		2,090			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 670,43	
3	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	20,193	144,00	2 907,79	CS ÚRS 2020 01
	W		"sklad" 2,95*6,845		20,193			
	W		Součet		20,193			
4	K	952901111	Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	20,193	123,50	2 493,84	CS ÚRS 2020 01
	W		"sklad" 2,95*6,845		20,193			
	W		Součet		20,193			
5	K	978013191	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	62,688	100,00	6 268,80	CS ÚRS 2020 01
	W		"sklad" (6,845+2,95+6,845+2,95)*3,2		62,688			
	W		Součet		62,688			
D	997		Přesun sutě				4 822,67	
6	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,914	355,00	1 034,47	CS ÚRS 2020 01
7	K	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	2,914	350,00	1 019,90	
	W		2,914		2,914			
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,914	950,00	2 768,30	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				1 916,91	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,166	885,00	1 916,91	CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV

61 812,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 000,00	
10	K	735111810R	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa litinového článkového	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>vc. pomocného materiálu</i>		1,000			
VV			<i>"sklad" 1</i>		1,000			
11	K	735494811R	Vypouštění a napouštění vody z otopné soustavy	kmpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV			1		1,000			
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				38 470,00	
12	K	741810001R	Rekonstrukce elektrorozvodů vc. revize	kmpl	1,000	38 470,00	38 470,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková profilka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč - inozemsvod</i>		1,000			
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				4 000,00	
13	K	741372022R	Demontáž a zpětná montáž svítidel	kmpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>montáž svítidel všeobecné</i>		1,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				5 751,44	
14	K	771414113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	18,690	130,00	2 429,70	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>sokl v. 100 mm</i>		18,690			
VV			<i>"sklad" 6,845+2,95+6,845+2,95-0,9</i>		18,690			
VV			<i>Součet</i>		59,808			
15	M	59761416	<i>sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm</i>	kus	59,808	55,00	3 289,44	CS ÚRS 2020 01
VV			<i>"sklad" 6,845+2,95+6,845+2,95-0,9</i>		18,690			
VV			<i>Součet</i>		18,690			
VV			<i>18,69*3,2 Přepočtené koeficientem množství</i>		59,808			
16	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,038	850,00	32,30	CS ÚRS 2020 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				6 591,31	
17	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,193	35,00	706,76	CS ÚRS 2020 01
VV			<i>"sklad" 2,95*6,845</i>		20,193			
VV			<i>Součet</i>		20,193			
18	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,881	71,00	5 884,55	CS ÚRS 2020 01
VV			<i>"sklad" 2,95*6,845</i>		20,193			
VV			<i>"sklad" (6,845+2,95+6,845+2,95)*3,2</i>		62,688			
VV			<i>Součet</i>		82,881			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 500,00	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	kmpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 500,00	
20	K	040001000	Inženýrská činnost	kmpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suterénu

Objekt: Chodba - Chodba

KSO: 801 32 19

Místo: Nová Paka

Zadavatel: Město Nová Paka

Uchazeč: NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka

Projektant: STAVBYZOR s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2. 11. 2020
Datum: 00271888
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: 28812671
DIČ:

Cena bez DPH

359 747,24

DPH základní
snižovaná

Základ daně
359 747,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
75 546,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

435 294,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suterénu

Objekt:

Chodba - Chodba

Místo:

Nová Paka

Zadavatel:

Město Nová Paka

Uchazeč:

NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24 , 509 01 Nová Paka

Datum: 2. 11. 2020

Projektant: STAVBYZOR s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	359 747,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 630,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	144 739,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 685,76
997 - Přesun sutě	9 382,20
998 - Přesun hmot	4 628,55
PSV - Práce a dodávky PSV	160 680,20
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	12 196,55
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	13 000,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	34 370,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	4 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 798,45
771 - Podlahy z dlaždic	3 169,65
776 - Podlahy poviakové	67 061,52
781 - Dokončovací práce - obklady	3 567,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 516,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ, Komenského 555, Nová Paka - sanace suterénu

Objekt:

Chodba - Chodba

Místo:

Nová Paka

Zadavatel:

Město Nová Paka

Uchazeč:

NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka

Datum:

2. 11. 2020

Projektant:

STAVBYZOR s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 630,96	
1	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
			"chodba" 1		1,000			
2	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	7,347	680,00	4 995,96	CS ÚRS 2020 01
			"chodba" 2,85*3,2-0,9*1,97		7,347			
3	K	342291112	Ukrojení příček polyuretánovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	3,100	130,00	403,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce: 2NP, ke stropu					
			"chodba" 3,1		3,100			
4	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	6,400	130,00	832,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce: Kotvení příček, provázání stěn nových ke stávajícím,					
			"chodba" 3,2+3,2		6,400			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				144 739,57	
5	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	65,875	130,00	8 563,75	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce: stávající omítky stropů a nadpraží					
			"chodba" 21,25*3,1		65,875			
6	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový posítek nanášený ručně celoplošně stěn	m2	14,694	150,00	2 204,10	CS ÚRS 2020 01
			"chodba" (2,85*3,2-0,9*1,97)*2		14,694			
7	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štučky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	14,694	400,00	5 877,60	CS ÚRS 2020 01
			"chodba" (2,85*3,2-0,9*1,97)*2		14,694			
8	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	110,410	1 132,00	124 984,12	CS ÚRS 2020 01
			"chodba" (3,1+2,85+3,1+18,1)*3,2+18,1*1,3		110,410			
			Součet		110,410			
9	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukci a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	4,200	50,00	210,00	CS ÚRS 2020 01
			"chodba" 1*0,6*7		4,200			
			Součet		4,200			
10	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce: bez PO, 1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	55331365	"chodba" 1 zároveň ocelová pro běžné zdění a pórabeton 115 levá/pravá 900	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"chodba" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 685,76	
12	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	60,563	144,00	8 721,07	CS ÚRS 2020 01
	W		"chodba" 21,25*2,85		60,563			
	W		Součet		60,563			
13	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlahy do 4 m	m2	60,563	123,50	7 479,53	CS ÚRS 2020 01
	W		"chodba" 21,25*2,85		60,563			
	W		Součet		60,563			
14	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	9,120	268,00	2 444,16	CS ÚRS 2020 01
	W		"chodba" 3,2*2,85		9,120			
15	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	110,410	100,00	11 041,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"chodba" (3,1+2,85+3,1+18,1)*3,2+18,1*1,3		110,410			
	W		Součet		110,410			
D	997		Přesun sutě				9 382,20	
16	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,669	355,00	2 012,50	CS ÚRS 2020 01
17	K	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	5,669	350,00	1 984,15	
	W		5,669		5,669			
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zátřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,669	950,00	5 385,55	CS ÚRS 2020 01
	W		Přesun hmot				4 628,55	
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	5,230	885,00	4 628,55	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				160 680,20	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				12 196,55	
20	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"chodba" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
21	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"chodba" 2		2,000			
22	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"chodba" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
23	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"chodba" 2		2,000			
24	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"chodba" 2		2,000			
25	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,043	850,00	36,55	CS ÚRS 2020 01
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				13 000,00	
26	K	735111810R	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa litinového článkového	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. pomocného materiálu "chodba" 4		4,000			
VV		Součet		4,000			
27	K 735494811R	Vypuštění a napouštění vody z otopné soustavy	kmpł	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV				1,000			
D 740		Elektromontáže - zkoušky a revize				34 370,00	
28	K 741810001R	Rekonstrukce elektrovozvodů vč. revize	kmpł	1,000	34 370,00	34 370,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková protiládka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč - hromosvod		1,000			
VV				1,000			
D 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				4 000,00	
29	K 741372022R	Demontáž a zpětná montáž svítidel	kmpł	1,000	4 000,00	4 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž svítidel všeobecné		1,000			
VV				1,000			
D 766		Konstrukce truhlářské				2 798,45	
30	K 766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	9,120	75,00	684,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"chodba" 3,2*2,85		9,120			
31	K 766660002R	Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"chodba" 1		1,000			
32	M 61161003R	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 900x1970/2100mm vč. kování	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
VV		"chodba" 1		1,000			
33	K 998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,017	850,00	14,45	CS ÚRS 2020 01
D 771		Podlahy z dlaždic				3 169,65	
34	K 771414113	Montáž soklí z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 80 do 120 mm	m	10,300	130,00	1 339,00	CS ÚRS 2020 01
P		<i>Poznámka k položce:</i> sokl v. 100 mm		10,300			
VV		"chodba" 2,85+3, 1-0,8+2,85-0,8+3, 1		10,300			
VV		Součet		32,960	55,00	1 812,80	CS ÚRS 2020 01
35	M 59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	32,960	55,00	1 812,80	CS ÚRS 2020 01
VV		"chodba" 2,85+3, 1-0,8+2,85-0,8+3, 1		10,300			
VV		Součet		10,300			
VV		10,3*3,2 Přepočtené koeficientem množství		32,960			
36	K 998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	850,00	17,85	CS ÚRS 2020 01
D 776		Podlahy povlakové				67 061,52	
37	K 776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	60,563	42,00	2 543,65	CS ÚRS 2020 01
VV		"chodba" 21,25*2,85		60,563			
VV		Součet		60,563			
38	K 776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	60,563	495,00	29 978,69	CS ÚRS 2020 01
P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahovina musí plnit normové požadavky na pokles dobykové teploty, protiskluznost nejhůře ml=0,5		60,563			
VV		"chodba" 21,25*2,85		60,563			
VV		Součet		63,591	495,00	31 477,55	CS ÚRS 2020 01
39	M 28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	63,591	495,00	31 477,55	CS ÚRS 2020 01
VV		"chodba" 21,25*2,85		60,563			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		60,563			
VV			60,563*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,591			
40	K	776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	40,100	35,00	1 403,50	CS ÚRS 2020 01
VV			"chodba" 18,1+2,85-0,9+18,1+2,85-0,9		40,100			
VV			Součet		40,100			
41	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	42,105	35,00	1 473,68	CS ÚRS 2020 01
VV			"chodba" 18,1+2,85-0,9+18,1+2,85-0,9		40,100			
VV			Součet		40,100			
VV			40,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,105			
42	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,217	850,00	184,45	CS ÚRS 2020 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				3 567,10	
43	K	781473114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	2,400	700,00	1 680,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>v kuchyních uvažováno po 3m2</i>		2,400			
VV			"chodba" 1,2*2		2,400			
44	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	2,640	700,00	1 848,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"chodba" 1,2*2		2,400			
VV			Součet		2,400			
VV			2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,640			
45	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,046	850,00	39,10	CS ÚRS 2020 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				20 516,93	
46	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,953	35,00	3 323,36	CS ÚRS 2020 01
VV			"chodba" 21,25*2,85		60,563			
VV			"chodba" 18,1*(3,2-1,3)		34,390			
VV			Součet		94,953			
47	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	242,163	71,00	17 193,57	CS ÚRS 2020 01
VV			"chodba" 21,25*2,85		60,563			
VV			"chodba" (21,25+2,85*3+21,25+2,85*2)*3,2		181,600			
VV			Součet		242,163			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 500,00	
48	K	030001000	Zařízení staveniště	kmpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1		1,000	2500		
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 500,00	
49	K	040001000	Inženýrská činnost	kmpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1		1,000			

Čestné prohlášení o záruce za dílo – příloha č. 3 SoD

Já, níže podepsaný čestně prohlašuji, že dodavatel:

Obchodní firma – název: NADOZ, s.r.o.

Sídlo – adresa: Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka

IČ: 492 83 171

jako dodavatel v zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Rekonstrukce školních dílen včetně zajištění bezbariérovosti – stavební práce“

Název: **Základní škola Nová Paka**
Sídlo: **Komenského 555, 509 01 Nová Paka**
Zastoupený: **Mgr. Milanem Schlöglem, ředitelem školy**
IČ: **49305620**
(dále jen „zadavatel“)

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Záruční doba za dílo je dle uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 7. 2. 2022 60 měsíců, mimo komponenty, u kterých výrobce stanovil záruční dobu v délce 24 měsíců.

Tyto komponenty jsou např.

- 1) Zdravotní technika – baterie výtoková
- 2) Vzduchotechnika – nástěnný ventilátor
- 3) Elektroinstalace – komponenty jejichž záruka je daná výrobcem

V Nové Pace dne 2. 2. 2022



Patrik Militký, jednatel společnosti



Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 43960595-28
Stav k datu 18. 4. 2008
Kód produktu: MN



TC89954002011

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 43960595-28 Pojištění majetku podnikatelů

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ45272956, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: NADOZ, s.r.o.

IČ: 49283171

Ulice, č. p.: Kumburský Újezd, 24

Obec: Nová Paka, PSČ: 509 01, Stát: Česká Republika

Oblast podnikání: , Plátce DPH: ANO


uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění majetku podnikatelů.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

OZ200770611478



SCHEMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLOUVĚ

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

2.3. Pokud není dále v této pojistné smlouvě sjednáno jinak, ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých na jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro celou pojistnou smlouvu, omezena za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň v úhrnu částkou 10 miliónů Kč.

2.4. Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací. Datum obnovy se stanovuje na 18. 4. každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

2.5. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splátnost splátky je vždy k 18. 4. každého roku.

2.6. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 4396059528.

2.7. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

2.8. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právnických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.9. Článek Řešení sporu v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se mění tak, že v bodu 1 se doplňuje odstavec, který zní: Náklady řízení, jimiž jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve sporu neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Tato odměna se řídí vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování) a ve vztahu k náhradám vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování), a to obdobně jako v řízení před soudem. Pokud je advokát plátcem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.

2.10. Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou.

2.11. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva uzavřena v Kumburský Újezd dne 7.4.2008 v 10 hodin 00 minut

MILITNY' PATRIK - MAJITEL FIRMY

NADOZ s.r.o.
NOVÁ PAKA
Tel. 493 722 515
Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka
IČO: 492 83 171 DIČ: CZ49283171

Ivana ŠEPSOVÁ
5680
Ivana Šepsová
pojišťovací agent, zastupující
na základě plné moci

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA a.s.**

agentura Jičín
Jungmannova 1103, Jičín 506 50

Věc: Potvrzení k pojištění odpovědnosti za škodu svojí činností vzniklé 3 osobě

Pojištěný: **NADOZ, s.r.o.** Kumburský Újezd 24, Nová Paka 50901, **IČ: 49283171**

Potvrzují, že výše uvedený pojištěný má u České pojišťovny a.s.. Spálená 75/16,

113 04 Praha 1, IČ: 45272956 uzavřenou smlouvu č.: 43960595-28 s datem účinnosti od 18.4.2008 s automatickou prolongací – pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 18.4. každého roku. Na uvedené pojistné smlouvě má mimo jiné uvedená firma i platné pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by způsobila 3 osobě svojí činností vykonávanou na základě platného Výpisu z obchodního rejstříku. Poslední platná změna v uvedeném pojištění odpovědnosti firmy na výše uvedené smlouvě je s účinností od 14.3.2016.

Platnost pojištění lze firmou doložit i dokumentem Rekapitulace (vyúčtování pojistného) a úhradou firmy předepsaného pojistného v uvedeném dokumentu.

V Jičíně dne 27.3.2019



Ivana Šepsová
Zástupce ČP Distribuce,
dceřiné společnosti Česká pojišťovna

TOP poradce, Královéhradecký kraj
PECKA 418, 507 82 Pecka
Tel.: +420 604 411 940, E-mail: ivana.sepsova@ceskapojistovna.cz
IČO: 711 57 654.

Klientský servis tel.: +420841 114 114, www.ceskapojistovna.cz

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464