

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ), mezi těmito stranami:

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Rudolf Seifert – starosta města	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon/fax:	[REDACTED]	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SMO a. s.	
se sídlem:	Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice	
Zastoupený:	Ing. Michal Dlabač, člen představenstva	
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Michal Dlabač, člen představenstva	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
IČ:	42339739	
DIČ:	CZ42339839	
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. účtu: [REDACTED]	
Telefon/fax:	+ [REDACTED]	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívaj. v provedení stavby: **"Holešov - Revitalizace místních komunikací, 1. etapa - Ul. Grohova - S 105 - parkoviště"** (dále jen „dílo“).

Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.

- 1.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady, které mu byly předány objednatelem do uzavření smlouvy, včetně již předané projektové dokumentace zpracované: společností Tom's Roads s.r.o., Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 05958423, datum 12/2020. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajících z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.

- 1.3. Nedílnou součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž zajištění:

- vytýčení obvodu staveniště;
- zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zřízením a projednáním potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie;
- fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení;
- udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
- evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- údržby provedených prací během výstavby,
- uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka);
- řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů - povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů nezbytných k užívání předmětu díla.

- 1.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

Článek 2

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

- 2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.
- 2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

Článek 3

Cena za dílo a platební podmínky

- 3.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 3 098 993,74 Kč

- 3.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 3.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek výběrového řízení.
- 3.4. **V souladu s předpisy k DPH má město nárok na odpočet DPH. Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.**
- 3.5. Objednatel je oprávněn dle svých možností upravovat rozsah a termíny provádění díla.
- 3.6. Objednatel je povinen na základě faktury zhotovitele zaplatit mu cenu za dílo.
- 3.7. Cena za dílo bude hrazena objednatelům na základě daňových dokladů („faktur“) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelům schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Právo zhotovitele na vystavení dílčí měsíční faktury vzniká dnem, kdy objednatel odsouhlasil soupis plnění zhotovitele za předchozí kalendářní měsíc oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli do 1. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly fyzicky provedeny práce, dodávky a služby, ke kontrole a odsouhlasení soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění provedených prací, dodávek a služeb provede objednatel do 4 pracovních dnů od jeho doručení. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 4 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění dílčích měsíčních faktur je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením objednatel podle tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Vyjádření objednatel podle tohoto odstavce ani dílčí úhrada faktur však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění objednatel ani uznání nároků zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.
- 3.8. Faktura je splatná ve lhůtě **30 dnů** od doručení do sídla objednatel.
- 3.9. Daňový doklad (faktura) vystavený dle obecně závazného právního předpisu musí vždy obsahovat tyto údaje – firma zhotovitel, IČ a sídlo, adresa pro doručování, DIČ (je-li); označení objednatel, IČ objednatel; pořadové číslo dokladu, číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce prováděny; datum vystavení dokladu; datum uskutečnění zdanitelného plnění; výši ceny bez daně celkem; sazbu daně; výši daně; cena celkem, další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č.235/2004 Sb., o DPH, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno.

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatel.

Článek 4 **Lhůta k provádění díla**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatel provést dílo v této lhůtě:
- a) předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od podpisu SoD
 - b) předpokládaný termín zahájení realizace plnění: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště
 - c) termín ukončení plnění: bude upřesněno
 - d) předpokládaný termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních prací
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději v den zahájení provádění díla technologické postupy pro provádění díla.

- 4.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho části, se považuje také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud je zhotovitel objednateli písemně oznámil nejpozději do konce toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil.
- 4.4. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby plnění nevzniká.
- 4.5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin poté oznámit objednateli spolu se zprávou o jeho příčinách. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednány či stanoveny jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny, a ve zprávě o přerušení je rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.

Článek 5

Místo provádění díla

- 5.1. Předmětem smlouvy je stavba v k. ú. Holešov, ul. Grohova, Očadlíková
- 5.2. Objednatel je mimo jiné povinen:
- vyzvat zhotovitele k předání staveniště;
 - zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla;
 - nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení k užívání veřejného prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla; jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.
- 5.3. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.
- 5.4. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
- vytyčit základní směrové a výškové body;
 - užívat pouze přípojná místa odsouhlasená objednatelem;
 - staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však nikoli k ubytování osob;
 - uhradit náklady za spotřebované energie;
 - přiložit k faktuře fotodokumentaci všech zakrývaných prací;
 - přiložit k faktuře zápisy všech provedených prací ve stavebním deníku.
- 5.5. Zhotovitel je mimo jiné oprávněn:
- zřídit si zařízení staveniště, včetně potřebných provozních prostor, skladů, prostor pro šatnu a sociální zařízení, přístupových cest na staveniště a po staveništi, oplocení a odpadové hospodářství;
 - zajistit si ostrahu místa provádění díla, kontrolovat vstup osob na staveniště, resp. vstup umožňovat či odepírat.
- 5.6. Pokud budou na staveništi nalezeny předměty historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné

hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedení veškerých opatření podle příslušných právních předpisů bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.

- 5.7. Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla. Poté může zhotovitel na staveništi po dohodě s objednatelem zápisem ve stavebním deníku ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Do 1 dne po odstranění těchto vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje ze staveniště odstranit i tato zařízení nebo jiné věci a zcela ho vyklidit. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 1 dne po zániku závazku určené podle tohoto odstavce.

Článek 6 **Způsob provádění díla**

- 6.1. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých od objednatele, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit navržené řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. Zhotovitel, který splnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených zhotovitelem v jeho upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla za splnění podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 6.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek, závažným způsobem znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel, přes oznámení zhotovitele, neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobené vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či jeho část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat dle jednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel je dále oprávněn požadovat opakování kontroly.
- 6.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření

směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 6.7. Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.
- 6.8. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla a na uschování strojů a zařízení potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce z důvodů, za které odpovídá objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat objednatel a stroje a zařízení potřebné k provedení díla uschovat v místě provádění díla na své náklady. Po ukončení přerušení prací je objednatel povinen stroje a zařízení předat zpět zhotoviteli v řádném stavu.
- 6.9. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny za dílo, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
- 6.10. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací tohoto projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR, nejpozději do 31.12.2028.
- 6.11. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro dílo, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 6.12. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek 7 Stavební deník

- 7.1. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
- 7.2. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
- 7.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

Článek 8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí a požární ochrana

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla.
- 8.2. Zhotovitel je povinen:
 - dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním

souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, stanovit traumatologický plán a umístit prostředky první pomoci;

- poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi;
- každý pracovní úraz na staveništi neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;
- udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;
- udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveništi, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech;
- zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;

8.3. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

Článek 9 Provedení díla

- 9.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných zkoušek, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k účasti na zkouškách.
- 9.2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
- 9.3. K předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem.
- 9.4. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat.
- 9.5. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat alespoň:
 - označení stavby a popis předmětu díla;
 - označení zhotovitele a objednatele;
 - vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
 - soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení dohodnutých při provádění díla s objednatelem;
 - soupis příloh zápisu; a
 - podpisy smluvních stran.
- 9.6. Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.
- 9.7. Objednatel může předmět díla převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen

poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí předmětu díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.

- 9.8. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.
- 9.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentaci geodetického zaměření a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace v různém stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.
- 9.10. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele a pro odpovědnost za vady se použijí přiměřeně příslušná ustanovení smlouvy o dílo vztahující se k celému předmětu díla.
- 9.11. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době na základě žádosti příslušného orgánu. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kolaudaci stavby.

Článek 10

Odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu **60-ti měsíců**, s výjimkou materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobcí, nejméně však 24 měsíců.
- 10.2. Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami díla.
- 10.3. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době nejpozději do 2 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatelem, v případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárií, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od jejího uplatnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejího uplatnění.
- 10.5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady s tím spojené. Objednatel je na takový postup povinen zhotovitele podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.
- 10.6. Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.
- 10.7. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl splněním. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele

provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

Článek 11

Utvrzení závazků

11.1. Smluvní pokuty:

- 11.1.1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 11.1.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Při nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku **1 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 11.1.3. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli částku ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení.
- 11.1.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

11.2. Další smluvní pokuty:

- 11.2.1. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den.
- 11.2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., že i přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 11.2.3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.2.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

Článek 12

Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, a dále pokud:

- byl na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku, bylo zahájeno vyrovnací řízení s druhou smluvní stranou či druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; nebo
- ocitne se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší než 30 dnů.

Článek 13

Zástupci smluvních stran

- 13.1. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je Stanislav Varmuža, stavbyvedoucí.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce zhotovitele na staveništi.
- 13.3. Určení zástupci smluvních stran při provádění díla zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání a převzetí staveniště, činí za ně zápisy ve stavebním deníku a podepisují protokol o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele při provádění díla též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.
- 13.4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy o dílo. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé

smluvní straně.

- 13.5. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany.

Článek 14 Doručování

- 14.1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.
- 14.2. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zasláný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou.

Článek 15 Změna smlouvy

- 15.1. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných projektovou dokumentací či jinými podklady předložených po uzavření smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení objednatelem. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uvedené alespoň ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu.
- 15.2. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotýčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit:
- pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
 - lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
 - případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

Pro kalkulaci nákladů se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny, ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce dle ceníku RTS Brno platného v době provádění požadovaných prací. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.

- 15.3. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže strany neuzavřou změnu smlouvy do 5 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném rozsahu. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby.
- 15.4. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci dodatečných prací je možný zápočet méněprací s vícepracemi.

Článek 16 Závěrečná ustanovení

- 16.1. Pro účely této smlouvy:
- dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno jinak;

- odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak;
- odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument zahrnuje odkaz na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn, není-li stanoveno jinak;
- odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu znamená odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu této smlouvy, není-li stanoveno jinak;
- názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy;
- výrazy v jednotném čísle mohou být podle okolností interpretovány i jako výrazy v množném čísle a naopak;
- v případě rozporu má přednost vyjádření slovy před čísly.

16.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

16.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplyvá-li z jejích ustanovení něco jiného.

16.4. V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem.

16.5. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


16.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

16.7. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. 10/1/RM/2022 ze dne 17.01.2022, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Holešově dne 31.01.2022

V Otrokovicích dne 3.2.2022


za objednatele:



Mgr. Rudolf Seifert, starosta města



za zhotovitele



Ing. Michal Dlabáč, člen představenstva



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-075 Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)

Objednatel: MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova 628
769 17 Holešov

IČO: 00287172
DIČ: CZ00287172

Zhotovitel: SMO a.s.
Zlínská 172
76502 Otrokovice-Kvítkovice

IČO: 42339839
DIČ: CZ42339839

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 946 793,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			67 000,00
Ostatní náklady			85 200,00
Celkem			3 098 993,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 098 993,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 3098993,74 CZK

v

Holešov

dne

31.01.2022

Za zhotovitele

Za objednatele



MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova 628
769 17 Holešov

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 105	Parkoviště u kolejí	0,00	3 098 993,74		3 098 993,74	100
0	OVN	0,00	152 200,00		152 200,00	5
01	Parkoviště	0,00	1 898 156,74		1 898 156,74	61
02	Dešťová kanalizace	0,00	1 048 637,00		1 048 637,00	34
Celkem za stavbu					3 098 993,74	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				14
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				0
4	Vodorovné konstrukce	HSV				1
5	Komunikace	HSV				38
8	Trubní vedení	HSV				14
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV				4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				6
97	Prorážení otvorů	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
1	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				0
VN	Vedlejší náklady	VN				2
ON	Ostatní náklady	ON				3
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	0	OVN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace položkový rozpočet	Soubor	1,00000		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
8	00523 R	Zkoušky a revize zkoušky zhutnění	Soubor	2,00000		
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
1	112100010RA0	Kácení stromů 10-30 cm, naložení a odvoz do 1 km, včetně odstranění pařezů	kus	17,00000		
		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů				
2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	242,00000		
		stávající asfaltové chodníky : 242		242,00000		
3	121100002RAA	Sejmutí humózní zeminy a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. do 20 cm	m3	130,20000		
		s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. zemina pro zpětné rozprostření : (537+226+108+22+409)*0,1		130,20000		
4	122101111TA0	Odstranění podkladních vrstev z kameniva vč.naložení a odvozu do 1km	m3	319,44000		
		výkop po hranu zemní pláně parkoviště : 892*0,32		285,44000		
		výkop po hranu zemní pláně chodníků : 200*0,17		34,00000		
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 472,16000		
		předpoklad odvoz na skládku do 15 km : 14*319,44		4 472,16000		
6	979990100T00	Poplatek za uložení zahliněného kameniva	t	559,02000		
		1750*319,44/1000		559,02000		
7	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	291,60000		
		nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku. Při nevyhovující únosnosti podloží. Realizace po dohodě				
		výkop pro vrstvu z kameniva : 892*0,3		267,60000		
		výkop pro vrstvu SC : 200*0,12		24,00000		
8	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	m3	4 082,40000		
		Při nevyhovující únosnosti podloží. Realizace po dohodě				
		předpoklad odvoz na skládku do 15 km : 14*291,6		4 082,40000		
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	510,30000		
		Při nevyhovující únosnosti podloží. Realizace po dohodě				
		1750*291,6/1000		510,30000		
10	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	670,00000		
		urovnání okolních ploch : 405+33+28+121+15+68		670,00000		
11	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	670,00000		
		zatravnění okolních ploch : 670		670,00000		
Díl: 5 Komunikace						
12	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	892,00000		
		s rozprostřením a zhutněním				
		Při nevyhovující únosnosti podloží. Realizace po dohodě				
		výměna podloží při nevyhovující únosnosti : 892		892,00000		
13	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	200,00000		
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním				
		Při nevyhovující únosnosti podloží. Realizace po dohodě				

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podkladní vrstva chodníku při nevyhovující únosnosti podloží : 200		200,00000		
14	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	892,00000		
		2. podkladní vrstva : 892		892,00000		
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 092,00000		
		1. podkladní vrstva : 1092		1 092,00000		
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 092,00000		
		s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár. s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením parkovací plocha : 892		892,00000		
		obslužné chodníky : 189		189,00000		
		varovné a signální pásy : 11		11,00000		
17	5924511910R	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	892,00000		
		parkovací plocha : 892		892,00000		
18	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	189,00000		
		obslužné chodníky : 99+90		189,00000		
19	592451158R	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	11,00000		
		varovné a signální pásy : 2+4+1+2+1+1		11,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
20	894411020RBF	Vpust' uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem, DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m	kus	4,00000		
		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
21	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20, včetně obrubníku 100/15/25	m	157,00000		
		silniční obrubník : 62+14+19+62		157,00000		
22	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20, vč. obrub. nájezd. náběh. 1000/150/150-250	m	4,00000		
		přechodový silniční obrubník : 4		4,00000		
23	916661111RT5	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	170,00000		
		lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80 až 100 mm chodníkový obrubník : 62+13+6+56+16+17		170,00000		
24	914001121RT6	Osaz. svisté dopr. značky a sloupku, Al patka, základ, včetně dodávky sloupku a značky	kus	4,00000		
25	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fólií, EG7letá	kus	4,00000		
		IP 11a : 2		2,00000		
		IP 12 : 2		2,00000		
26	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr. hmot tl. do 3mm	m2	30,50000		
		vymezení parkovacích stání : (48,5+51,5+37*5)*0,1		28,50000		
		vyhrazená parkovací stání : 1+1		2,00000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						
27	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	745,36000		
28	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal. kam.-asfalt do 30x30	t	53,24000		

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	150,00000		
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	21,00000		
3	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	5,00000		
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	66,33400		
		Začátek provozního součtu				
		stoka A : $(22,50+9,00+1,50+7,00)*1,00*(1,70+2,20)/2$		78,00000		
		Přípojka P1 : $6,60*1,00*1,74$		11,48400		
		Přípojka P2 : $8,60*1,00*1,74$		14,96400		
		Přípojka P3 : $11,00*1,00*1,70$		18,70000		
		Přípojka P4 : $5,60*1,00*1,70$		9,52000		
		Konec provozního součtu				
		50% zemina tř.3 : $132,668*0,5$		66,33400		
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,33400		66,33400		
6	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	66,33400		
		Začátek provozního součtu				
		stoka A : $(22,50+9,00+1,50+7,00)*1,00*(1,70+2,20)/2$		78,00000		
		Přípojka P1 : $6,60*1,00*1,74$		11,48400		
		Přípojka P2 : $8,60*1,00*1,74$		14,96400		
		Přípojka P3 : $11,00*1,00*1,70$		18,70000		
		Přípojka P4 : $5,60*1,00*1,70$		9,52000		
		Konec provozního součtu				
		50% zemina tř.4 : $132,668*0,5$		66,33400		
7	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,33400		66,33400		
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	42,28988		
		Začátek provozního součtu				
		UV 23, 24, 25, 26 : $1,20*1,20*1,75*4$		10,08000		
		PVC šachta DN 630 ... 2ks :		4,96800		
		$1,20*1,20*1,75+1,20*1,20*1,70$				
		PP šachta DN 400 ... 2ks :		5,47200		
		$1,20*1,20*1,98+1,20*1,20*1,82$				
		OLK : $((2,76*2,76)+(5,65*5,65))/2*3,08$		60,89175		
		nápoiovací bod : $1,20*1,20*2,20$		3,16800		
		Konec provozního součtu				
		50% zemina tř.3 : $84,57975*0,50$		42,28988		
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	42,28988		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 42,28988		42,28988		
10	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	42,28988		
		Začátek provozního součtu				
		UV 23, 24, 25, 26 : $1,20*1,20*1,75*4$		10,08000		
		PVC šachta DN 630 ... 2ks :		4,96800		
		$1,20*1,20*1,75+1,20*1,20*1,70$				
		PP šachta DN 400 ... 2ks :		5,47200		
		$1,20*1,20*1,98+1,20*1,20*1,82$				

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		OLK : $((2,76*2,76)+(5,65*5,65))/2*3,08$		60,89175		
		nápojovací bod : 1,20*1,20*2,20		3,16800		
		Konec provozního součtu				
		50% zemina tř.4 : 84,57975*0,50		42,28988		
11	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	42,28988		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,28988		42,28988		
12	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	396,10160		
		rýhy :				
		stoka A : $((22,50+9,00+1,50+7,00)*(1,70+2,20)/2)*2$		156,00000		
		Přípojka P1 : $(6,60*1,74)*2$		22,96800		
		Přípojka P2 : $(8,60*1,74)*2$		29,92800		
		Přípojka P3 : $(11,00*1,70)*2$		37,40000		
		Přípojka P4 : $(5,60*1,70)*2$		19,04000		
		šachty :				
		UV 23, 24, 25, 26 : $(1,20+1,20)*2*1,75*4$		33,60000		
		PVC šachta DN 630 ... 2ks :		16,56000		
		$(1,20+1,20)*2*1,75+(1,20+1,20)*2*1,70$				
		PP šachta DN 400 ... 2ks :		18,24000		
		$(1,20+1,20)*2*1,98+(1,20+1,20)*2*1,82$				
		OLK : $((2,76+5,65)/2*4)*3,08$		51,80560		
		nápojovací bod : $(1,20+1,20)*2*2,20$		10,56000		
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	396,10160		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 396,10160		396,10160		
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	217,24776		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,33400		66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,33400		66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 42,28988		42,28988		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,28988		42,28988		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	217,24776		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,33400		66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,33400		66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 42,28988		42,28988		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,28988		42,28988		
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	217,24776		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,33400		66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,33400		66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 42,28988		42,28988		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,28988		42,28988		
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	118,96786		
		kanalizační potrubí :				
		stoka A :		29,45000		
		$22,50*1,00*0,90+9,00*1,00*0,55+1,50*1,00*0,50+7,00*1,00*0,50$				
		Přípojka P1 : $6,60*1,00*0,55$		3,63000		
		Přípojka P2 : $8,60*1,00*0,55$		4,73000		
		Přípojka P3 : $11,00*1,00*0,55$		6,05000		
		Přípojka P4 : $5,60*1,00*0,55$		3,08000		

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		šachty :				
		UV 23, 24, 25, 26 : 1,20*1,20*1,75*4-pi*0,35*0,35*1,70*4		7,46305		
		PVC šachta DN 630 ... 2ks :		3,80479		
		(1,20*1,20*1,75+1,20*1,20*1,70)-pi*0,33*0,33*1,70*2				
		PP šachta DN 400 ... 2ks :		3,36613		
		(1,20*1,20*1,98+1,20*1,20*1,82)-pi*0,42*0,42*1,90*2				
		OLK : ((2,76*2,76)+(5,65*5,65))/2*3,08-pi*0,83*0,83*3,08		54,22589		
		nápojevací bod : 1,20*1,20*2,20		3,16800		
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	84,42325		
		Výkop :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,33400		66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,33400		66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 42,28988		42,28988		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,28988		42,28988		
		Odpočet obsypu :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 118,96786*-1		-118,96786		
		Odpočet lože :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 13,85664*-1		-13,85664		
19	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	92,37760		
		stoka A : (22,50+9,00+1,50+7,00)*1,00		40,00000		
		Přípojka P1 : 6,60*1,00		6,60000		
		Přípojka P2 : 8,60*1,00		8,60000		
		Přípojka P3 : 11,00*1,00		11,00000		
		Přípojka P4 : 5,60*1,00		5,60000		
		UV 23, 24, 25, 26 : 1,20*1,20*4		5,76000		
		PVC šachta DN 630 ... 2ks : 1,20*1,20+1,20*1,20		2,88000		
		PP šachta DN 400 ... 2ks : 1,20*1,20+1,20*1,20		2,88000		
		OLK : (2,76*2,76)		7,61760		
		nápojevací bod : 1,20*1,20		1,44000		
20	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	31,92250		
		OLK : (5,65*5,65)		31,92250		
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	217,24776		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 66,33400		66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,33400		66,33400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 42,28988		42,28988		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,28988		42,28988		
22	182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	31,92250		
		OLK : (5,65*5,65)		31,92250		
23	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	396,61266		
		Obsyp :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 118,96786*1,95		231,98733		
		Zásyp :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 84,42325*1,95		164,62534		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
24	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	7,50000		
		pro napojení na stávající kanalizaci : 5,00*1,50		7,50000		

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	113108311R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 11 cm	m2	7,50000		
		pro napojení na stávající kanalizaci : 5,00*1,50		7,50000		
26	113111113R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. zpev. cem, tl. 13 cm	m2	7,50000		
		pro napojení na stávající kanalizaci : 5,00*1,50		7,50000		
27	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	1,50000		
28	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	1,50000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	13,85664		
		stoka A : (22,50+9,00+1,50+7,00)*1,00*0,15		6,00000		
		Přípojka P1 : 6,60*1,00*0,15		0,99000		
		Přípojka P2 : 8,60*1,00*0,15		1,29000		
		Přípojka P3 : 11,00*1,00*0,15		1,65000		
		Přípojka P4 : 5,60*1,00*0,15		0,84000		
		UV 23, 24, 25, 26 : 1,20*1,20*4*0,15		0,86400		
		PVC šachta DN 630 ... 2ks : (1,20*1,20+1,20*1,20)*0,15		0,43200		
		PP šachta DN 400 ... 2ks : (1,20*1,20+1,20*1,20)*0,15		0,43200		
		OLK : (2,76*2,76)*0,15		1,14264		
		nápojevací bod : 1,20*1,20*0,15		0,21600		
30	452321131T00	Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 25/30	m3	0,76176		
		podklad pod OLK : 2,76*2,76*0,10		0,76176		
31	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,10400		
		podklad pod OLK : (2,76+2,76)*2*0,10		1,10400		
32	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505(R)	t	0,07237		
		podklad pod OLK : 2,76*2,76*0,10*0,095		0,07237		
Díl: 5		Komunikace				
33	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam. hrubě drceným	t	2,92500		
		pro napojení na stávající kanalizaci : 5,00*1,50*0,20*1,95		2,92500		
34	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam. obal. asfaltem	t	1,31250		
		pro napojení na stávající kanalizaci : 5,00*1,50*0,07*2,5		1,31250		
35	566905111R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad. betonem	m3	0,97500		
		pro napojení na stávající kanalizaci : 5,00*1,50*0,13		0,97500		
36	573111112R00	Postřik živичný infiltr. + posyp. z asfaltu 1 kg/m2	m2	3,00000		
37	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	7,50000		
		plochy 101-200 m2		7,50000		
		pro napojení na stávající kanalizaci : 5,00*1,50		7,50000		
Díl: 8		Trubní vedení				
38	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	8,50000		
		Stoka A : 1,50+1,50+5,50		8,50000		
39	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 DN 250	m	40,80000		
		Stoka A : 9,00		9,00000		
		Přípojka P1, P2, P3, P4 : 6,60+8,60+11,00+5,60		31,80000		

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	871423121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 600	m	22,50000		
		Stoka A : 22,5		22,50000		
41	877363122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250	kus	6,00000		
		Stoka A DN 250 : 1		1,00000		
		Přípojka P1, P2, P3, P4 DN 250 : 3		3,00000		
		Stoka A DN 200 : 2		2,00000		
42	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	5,00000		
		Stoka A : 1		1,00000		
		Přípojka P1, P2, P3, P4 : 4		4,00000		
43	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	1,00000		
44	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	49,30000		
		Stoka A : 9,00+7,00+1,50		17,50000		
		Přípojky P1, P2, P3, P4 : 6,60+8,60+11,00+5,60		31,80000		
45	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	22,50000		
		Stoka A : 22,50		22,50000		
46	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	8,00000		
47	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	1,00000		
48	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	2,00000		
		Stoka A : 2		2,00000		
49	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	2,00000		
		Stoka A : 2		2,00000		
50	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00000		
		Stoka A DN600 : 2		2,00000		
		Stoka A DN400 : 2		2,00000		
51	28614271R	Trubka kanalizační PP SN12 200x6000 mm PP hrdlová	kus	2,00000		
52	28614272R	Trubka kanalizační PP SN12 250x6000 mm PP hrdlová	kus	8,00000		
		Stoka A : 2		2,00000		
		Přípojka P1, P2, P3, P4 : 6		6,00000		
53	28614276R	Trubka kanalizační PP SN12 600x6000 mm PP hrdlová	kus	4,00000		
		stoka A : 4		4,00000		
54	28656721R	Přesuvka PP SN12 DN 200 mm, dl. 255 mm	kus	2,00000		
		Stoka A : 2		2,00000		
55	28656722R	Přesuvka PP SN12 DN 250 mm, dl. 294 mm	kus	4,00000		
		Stoka A : 1		1,00000		
		Přípojka P1, P2, P3, P4 : 3		3,00000		
56	286567492R	Koleno PP SN12 DN 250 mm, 45°, dl. 554 mm	kus	5,00000		
		Stoka A : 1		1,00000		
		Přípojka P1, P2, P3, P4 : 4		4,00000		
57	28656783R	Přípojná sedlová odbočka PP SN12 DN 400/200 mm, 45°	kus	1,00000		
58	28656802R	Redukce excentrická PP SN 12 DN 250/150 mm	kus	1,00000		
		Stoka A : 1		1,00000		
59	286971491R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/2000 mm RŠ DN400	kus	2,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Stoka A : 2		2,00000		
60	286971517R	Dno šachtové TEGRA 600/250mm typ T pro potrubí KG	kus	1,00000		
		Stoka A : 1		1,00000		
61	286971518R	Dno šachtové TEGRA 600/250mm typ X pro potrubí KG	kus	1,00000		
		Stoka A : 1		1,00000		
62	28697154R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	2,00000		
		Stoka A : 2		2,00000		
63	286971678R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/200 přímé pro KG	kus	1,00000		
		Stoka A : 1		1,00000		
64	286971684R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/250 přímé pro KG	kus	1,00000		
		Stoka A : 1		1,00000		
65	55241713R	Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin	kus	2,00000		
		Stoka A : 2		2,00000		
66	55243064.AR	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu Wavin Tegra 425	kus	2,00000		
		Stoka A : 2		2,00000		
67	286544812R	Redukce excentrická PRAGMA+ID DN 300/250 mm PP	kus	2,00000		
68	286544813R	Redukce excentrická PRAGMA+ID DN 400/300 mm PP	kus	2,00000		
69	286544814R	Redukce excentrická PRAGMA+ID DN 500/400 mm PP	kus	2,00000		
70	286544815R	Redukce excentrická PRAGMA+ID DN 600/500 mm PP	kus	2,00000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
71	386941115R00	Montáž odlučovačů benzínu a olejů velikostí V	kus	1,00000		
72	890000001CN1	Doprava OLK	kplť	1,00000		
73	56241501R	Odlučovač lehkých kapalin AS TOP 15 RC, výř. ASIO	kus	1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
74	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	1,50000		
75	917931112RT2	Osazení předlažby, kostka velká, 2 řady, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	1,50000		
76	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m	11,50000		
		5,00+1,50+5,00		11,50000		
77	919722211R00	Dilatační spáry řez. příčné 9 mm, zalití za studena	m	11,50000		
		5,00+1,50+5,00		11,50000		
78	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	11,50000		
		pro napojení na stávající kanalizaci : 5,00+1,50+5,00		11,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
79	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	435,58390		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
80	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	6,36795		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 3,30000		3,30000		

Položkový rozpočet

S:	2021-075	Holešov – Revitalizace místních komunikací, 1. etapa – Ul. Grohova (SO 105)
O:	SO 105	Parkoviště u kolejí
R:	02	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 2,49045		2,49045		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,40500		0,40500		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,17250		0,17250		
81	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	1,81500		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 1,81500		1,81500		
82	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,18295		
83	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	8,18295		
84	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	8,18295		

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání