

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „II/413 RYBNÍKY PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Obec Rybníky


sídlem Rybníky 59, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupená Bc. Lucie Šeinerová, starostka

IČO: 00636991

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B
zastoupena: 

IČO: 60838744
sp. zn. 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli z důvodu více a méně prací na tomto dodatku č. 1 .

Celková cena díla je ponížena o 168.392,57 Kč bez DPH.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

4 217 217,62 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 30.7.2021

Dodatek č.1 prověřil

V obci Rybníky, dne

27.8.2021

[Redacted signature area]

STRABAG a.s.

[Redacted text area]

[Redacted signature area]


Bc. Lucie Šeinerová

Starostka obce Rybníky

[Redacted text area]

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Firma: STRABAG a.s.



Rekapitulace ceny

Stavba: OBEC - II/413 Rybníky průtah - objekty Obce - dodatek

Varianta: CÚ 2017 -

Celková cena bez DPH: -168 392,57

Celková cena s DPH: -203 755,01

Objekt	ZL	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 121	1	Chodníky a vjezdy	-18 924,86	-3 974,22	-22 899,08
SO 302.1	2	Přípojka vedena v silnici II/413	52 848,36	11 098,16	63 946,52
SO 302.2	2	Přípojka nemovitosti	35 190,52	7 390,01	42 580,53
SO 451	3	Veřejné osvětlení	-46 347,55	-9 732,99	-56 080,54
SO 471	4	Místní rozhlas	-191 159,04	-40 143,40	-231 302,44



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu**Stavba:** OBEC II/413 Rybníky průtah - objekty Obce - dodatek č.1
Rozpočet: SO 121 Chodníky a vjezdy - Zl č. 1 skutečná výměra

SO 121	-18 924,86
--------	------------

1	2	3	4	MJ	6	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
12	18110		Zemní práce	M2	59,210	12,05	713,48
			ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINĚ TR. I před pokládkou vrstvy ze šterkodrti, zaměřeno na stavbě				713,48
			4				-9 141,54
			Vodorovné konstrukce				-1 953,90
2	465923		PŘEDLAŽENÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Předlažnění vjezdu v km 0,211 99 včetně lože z kameniva- L 4/8 v tl. 40 mm.	M2	-5,600	348,91	-1 953,90
3	466923		PŘEDLAŽENÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVARNIC Předlažnění vjezdu v km 0,301 95 včetně lože z kameniva- L 4/8 v tl. 40 mm.	M2	-17,100	420,33	-7 187,64
			5				31 817,73
			Komunikace				8 702,69
3	56334	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. 200MM Podkladní vrstva z ŠDA 0/32 v tl. 0,2 m. zaměřeno na stavbě	M2	59,210	146,98	8 702,69
4	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Zřízení sjezdů za chodníků z R- mat. zaměřeno na stavbě	M2	-130,200	18,30	-2 382,66
5	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Pokládka betonové dlažby šedé barvy tl. 80 mm do lože z kameniva- L 4/8 v tl. 40 mm. zaměřeno na stavbě	M2	121,710	495,57	60 315,82
6	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Pokládka betonové dlažby červené barvy tl. 80 mm do lože z kameniva- L 4/8 v tl. 40 mm - vjezdy + kontrastní pás autobusových zastávek. zaměřeno na stavbě	M2	-72,410	567,65	-41 103,54
7	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Pokládka reliéfní betonové dlažby červené barvy tl. 80 mm do lože z kameniva- L 4/8 v tl. 40 mm. zaměřeno na stavbě	M2	11,650	720,65	8 395,57
8	58261B a		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zaměřeno na stavbě	M2	-1,740	1 212,73	-2 110,15

					-42 314,53
9	917223	M	-109,800	383,86	-42 147,83
		M2	-0,294	566,99	-166,70

	<p>Pokládka betonové dlažby (vodící linie) červené barvy tl. 80 mm do lože z kameniva- L 4/8 v tl. 40 mm. zaměřeno na stavbě</p>				
1	917223	M	-109,800	383,86	-42 147,83
2	935841	M2	-0,294	566,99	-166,70

9

917223

M

-109,800

383,86

-42 314,53

-42 147,83

935841

M2

-0,294

566,99

-166,70

Pokládka betonové dlažby (vodící linie) červené barvy tl. 80 mm do lože z kameniva- L 4/8 v tl. 40 mm. zaměřeno na stavbě

Ostatní konstrukce a práce

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
Pokládka chodníkůvých 1000x100x250 do bet. C16/20 XF1 tl. 100 mm. zaměřeno na stavbě

ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM

Pokládka chodnikového betonového žlabu z betonové zámkové dlažby šedé tl. 80 mm, do lože z kameniva fr. 4/8 mm (před vchodem v km 0.136 95) zaměřeno na stavbě



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektuOBEC III/413 Rybníky průtah - objekty Obce - dodatek
ROZPOČET: SO 302.1 Přípojka vedená v silnici III/413, ZL č. 2

SO 302.1 52 848,36

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0							
1	014102		Všeobecné konstrukce a práce	T	88,805	119,03	10 570,46
			POPLATKY ZA SKLÁDKU				
			zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838,				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1							
Zemní práce							
1	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	22,201	458,79	10 185,60
2	132739		PŘIPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	177,610	11,87	2 108,23
			dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738				
3	132838		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	22,201	603,20	13 391,64
			zaměřeno na stavbě				
4	132839		PŘIPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	177,610	12,50	2 220,13
			dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838,				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASTYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	44,402	23,33	1 035,90
			k pol.č. 132738, 132838,				
6	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,716	642,25	20 369,60
			kamenivě frakce 0/22 mm;				
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,489	737,63	5 524,11
			zaměřeno na stavbě				
			šterkopiesek fr. 0/8 mm,				
			zaměřeno na stavbě				
4							
Vodorovné konstrukce							
1	45157		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,172	480,50	1 524,15
			šterkopiesek fr. 0/8 mm,				
			zaměřeno na stavbě				
8							
Trubní vedení							
1	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 200MM	M	17,620	2 177,69	38 370,90
			potrubí polypropylenové, třívrstvé, oboustranně hladké - PP SN12, DN 200 mm,				
			zaměřeno na stavbě				
2	894846		SACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	-7,000	7 398,16	-51 787,12
			zaměřeno na stavbě				
3	899309		DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	17,620	9,52	167,74
			Polyetylenová fólie šířky 30 cm, nápis "KANALIZACE"				
			zaměřeno na stavbě				
4	899642		ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 200MM	M	17,620	17,85	314,52
			zaměřeno na stavbě				
5	89980		TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ	M	-45,900	25,00	-1 147,50



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektuOBEC III/413 Rybníky průtah - objekty Obce - dodatek
SO 302.2 Přípojka nemovitostí, ZL č.2

Stavba:

Rožpočet:

SO 302.2	35 190,52
----------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	36,490	119,03	4 343,40
zemina, kamení, k pol.č. 132738, 132838. zahrnuje veškeré poplatky provozovatelem skládky související s uložením odpadu na skládce.							
1 Zemní práce							
2	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	9,122	458,79	4 185,08
3	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	72,979	11,87	866,26
4	132838		dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738.	M3	9,122	603,20	5 502,39
5	132839		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM zaměřeno na stavbě	M3	72,979	12,50	912,24
6	17120		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dalších 8 km dopravy na skládku, k pol.č. 132838.	M3	18,245	23,33	425,66
7	17481		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLADKY BEZ ZHTNĚNÍ k pol.č. 12110, 132738, 132838.	M3	13,032	642,25	8 369,80
8	17581		ZASYP JAMA RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kamenivo frakce 0/22 mm; zaměřeno na stavbě	M3	3,077	737,63	2 269,69
4 Vodorovné konstrukce							
1	45157		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopiesek fr. 0/8 mm, zaměřeno na stavbě	M3	1,303	480,50	626,09
8 Trubní vedení							
1	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLŮVÝCH DN 200MM potrubí polypropylenové, třívrstvé, oboustranně hladké - PP SN12, DN 200 mm, zaměřeno na stavbě	M	7,240	1 184,98	8 579,26
2	899309		DOPLNKY NA POTRUBÍ - VYSTRÁŽNÁ FOLIE Polyetylenová fólie šířky 30 cm, nápis "KANALIZACE" zaměřeno na stavbě	M	7,240	9,52	68,92
3	899642		ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 200MM zaměřeno na stavbě	M	7,240	17,85	129,23
4	89980		TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ zaměřeno na stavbě	M	-43,500	25,00	-1 097,50



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektuOBEC II/413 Rybníky průtah - objekty Obce - dodatek
SO 451 Veřejné osvětlení

Stavba:

Rozpočet:

SO_451

-46 347,55

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky		MJ	Množství	Jednotková cena	
			4	5			9	10
10	14173	1	Zemní práce		M	-16.500	1 505,77	-24 845,21
			PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAST HMOT DN 200MM					-24 845,21
			zaměřeno na stavbě					
			položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)					
			Přidružená stavební výroba					
1	702211	7	KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM		M	-25.000	47,98	-1 800,50
			DN 63 mm,					-1 199,50
			zaměřeno na stavbě					
21	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRANIČKY - KABEL DO 4 KG/M		M	-25.000	24,04	-601,00
			Dodávka a montáž					
			zaměřeno na stavbě					
			Elektroinstalace - silnoproud					
8	742G12	74	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2		M	-25.000	175,29	-4 382,25
			Dodávka a montáž,					-4 382,25
			zaměřeno na stavbě					
			1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) - příchytky, spojky, koncovky.					
			Potrubí					
1	87833	8	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRANIČKY		M	-16.500	928,46	-15 319,59
			plastová trouba DN 110 mm do plastové chráničky protlakové roury DN 200 mm,					-15 319,59
			zaměřeno na stavbě					
			položka zahrnuje: pojízdňá sedla (objímky) předeřpané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí					



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektuOBEC II/413 Rybníky průtah - objekty Obce - dodatek
SO 471 Místní rozhlas

Stavba:

Rozpočet:

SO 471

-191 159,04

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	0	POPLATKY ZA SKLADKU k pol.č. 132738	T	-43,000	119,03	-5 118,29
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
1 Zemní práce							
2	13273		HLOUBENÍ RÝH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I výkop rýhy pro místní rozhlas, vhodný materiál se použije pro zpětný zásyp - viz pol.č. 17411, zaměřeno na stavbě	M3	-41,500	268,82	-11 156,03
3	132738		HLOUBENÍ RÝH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM výkop rýhy pro místní rozhlas, přebytková zemina a málo vhodná pro zpětný zásyp - k odvozu na skládku, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2. situace, 3 vzorové řezy 5,60+5,40+10,50=21,500 [A] PŘIPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dalších 8 km dopravy na skládku k pol.č. 132738 21,500*8=172,000 [A] položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km	M3	-21,500	458,79	-9 863,99
4	132739		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 132738	M3	-172,000	11,87	-2 041,64
5	17120		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM viz pol.č. 13273, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2. situace, 3 vzorové řezy nové rýhy (9+13+15+5+8+10)*0,50*1,20=36,000 [A] rozšíření rýhy veřejného osvětlení v souběhu 270*0,20*0,50=27,000 [B] vytačený materiál k odvozu- pol.č. 132738 (-10,50-11,00)=-21,500 [C] Celkem: A+B+C=41,500 [D]	M3	-21,500	23,33	-501,60
6	17411		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-41,500	295,28	-12 254,12
7	17581		obsyp a zásyp kabelového lože tl. 10 cm nad kabelem, šířky 20 cm, délka 270 m, kamenivo těžené frakce 0 - 8 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2. situace, 3 vzorové řezy	M3	-5,600	888,23	-4 974,09

270*0,10*0,20+0,20=5,600 [A]									
Vodorovné konstrukce									
4	8	451313				M3	-10,500	2 124,74	-24 977,32 -22 309,77
	PODKLADNI A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podbetonování a obetonování chrániček v komunikacích a vjezděch zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové řezy 60*0,35*0,50=10,500 [A]								
	9	45157				M3	-5,400	493,99	-2 667,55
	PODKLADNI A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO zřízení kabelového lože tl. 10 cm, šířky 20 cm, délka 270 m, kamenivo těžené frakce 0-8 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové řezy 270*0,10*0,20=5,400 [A]								
7									
	10	700000	R			KPL	-1,000	90 148,57	-90 148,57
	Přidružená stavební výroba ELEKTROINSTALAČNÍ PRACE viz. 1TZ, 2SIT, 3VZR								
8									
	11	87615				M	-330,000	46,02	-30 123,39 -15 186,60
	CHRANIKY Z TRUB PLAST DN 50MM materiál PEHD, vrapovaná, DN 50 mm, pro kabel místního rozhlasu, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové řezy 330=330,000 [A]								
	12	87633				M	-60,000	68,13	-4 087,80
	CHRANIKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM materiál PE, DN 110 mm, chránička v komunikacích a vjezděch, včetně osazení 6x2=12 ks minimarkerů 3M 1255 ; zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové řezy 9+13+15+5+8+10=60,000 [A]								
	13	89916				M3	-2,700	1 166,70	-3 150,09
	BETONOVÉ DOPLNKY TRUB VEDENÍ dodávka a montáž krycí betonové desky nad kabelovým vedením š= 20 cm, tl.=5 cm, d=270 m; zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové řezy 270*0,20*0,05=2,700 [A]								
	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, s uložení.								
	14	899309				M	-330,000	23,33	-7 698,90
	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE dodávka a montáž krycí fólie, šířka 33 cm zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové řezy 60+270=330,000 [A]								
	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, s uložení.								