

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo č. 1121300076**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

- 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. TopKa building, s.r.o.**
se sídlem: Brněnská č. ev. 7, 664 42 Modřice
zast.: Martin Karpíšek, jednatel
IČO: 06290141, DIČ: CZ06290141
společnost je zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101202
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.11.2021 Smlouvu o dílo č. 1121300076 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení akce „34-21 Stavební úpravy soc. zařízení v nadstavbě bytového domu Voříškova 2 Brno-Kohoutovice“ v rozsahu a specifikaci čl. 1 smlouvy.

1. Předmět dodatku

- 1.1. V souladu s ust. čl. 8., odst. 8.8. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a změna rozsahu a ceny díla.
- 1.2. Na základě dohody obou smluvních stran se posunuje termín ukončení plnění díla.
- 1.3. Z důvodu vícepráce zjištěných při realizaci díla, bez kterých není možné dílo realizovat a zpoždění dodávky dveří jejich dodavatelem; se posunuje termín ukončení díla. Ukončení stavby bude 31.03.2022.
- 1.4. Na základě výše uvedených skutečností, se v souvislosti s dohodnutými změnami znění článku č. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.2. smlouvy ruší, a nahrazuje se tímto textem:
4.1.2. Ukončení stavby: nejpozději do 31.03.2022.
- 1.5. Na základě dohody obou smluvních stran budou zhotovitelem na základě požadavku objednatele provedeny práce nad rámec smlouvy. Jedná se o práce, které nebyly předmětem zadávací dokumentace a jejich provedení je nezbytně nutné pro dokončení díla.
- 1.6. V souladu s ustanovením čl. 2., odst. 2.2.4. až 2.3.4. předložil zhotovitel objednateli výpočet změny nabídkové ceny k odsouhlasení, formou změnového listu č.1. Objednatel byl hodnota víceprací odsouhlasena ve výši 87 805,75 Kč bez DPH a méněprací odsouhlasena ve výši -91 876,06 Kč bez

DPH. Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací byla tedy odsouhlasena ve výši 1 194 613,40 Kč bez DPH (viz příloha č. 2 – změnový list č.1).

1.7. Na základě výše uvedených skutečností se v souvislosti s dohodnutými změnami mění celková cena díla a znění článku 2., odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1.8. Cena díla je sjednaná dohodou obou smluvních stran a sestává z:

cena díla celkem bez DPH podle smlouvy o dílo	1 198 683,71 Kč
hodnota víceprací bez DPH	87 805,75 Kč
hodnota méněprací bez DPH	-91 876,06 Kč
nová cena díla bez DPH	1 194 613,40 Kč
výše DPH 15%	179 192,01 Kč
Nová celková cena díla s DPH	1 373 805,41 Kč

2. Ostatní ujednání

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
- 2.4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Přílohy:

1. Doložka schválení
2. Změnový list č. 1

V Brně dne 21. 2. 2022
Za objednatele:

V Brně dne 21. 2. 2022
Za zhotovitele:



Bc. Jakub Hruška
starosta MČ Brno-Kohoutovice


Martin Karpíšek
jednatel


Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1121300076 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a TopKa building s.r.o., Brněnská č. ev. 7, 664 42 Modřice, IČO 06290141, na akci „34-21 Stavební úpravy soc. zařízení v nadstavbě bytového domu Voříškova 2 Brno-Kohoutovice“, byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 86. schůzi konané dne 09.02.2022, usnesením č. 1672/86-22 písm. b).

V Brně dne 21.2.2022



Bc. Jakub Hruška
starosta MČ Brno-Kohoutovice



Stavba:	34-21 Stavební úpravy soc. zařízení v nadstavbě bytového domu Vofíškova 2 Brno-Kohoutovice
Objekt:	Sociální zařízení
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí I, 602 00 Brno, zastoupené MČ Brno-Kohoutovice Bašného 36, Brno 623 00
Zhotovitel:	TopKa building s.r.o., Brněnská č. ev. 7, 664 42 Modřice
Projektant:	Ing. arch. Roman Strnad, Kamínky 28, 634 00 Brno
TDI:	Vít Štefl, OSM ÚMČMB Brno-Kohoutovice

Změna: ZL 1 – přízdívky, betony a izolace podlah, drážky pro hydrant, dlažba, PVC, samonivelační stěrka, ohříváč, kazetový podhled

Změnu vyvolal: zhotovitel na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění prací a nebyly součástí projektové dokumentace. Uvedené práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat. Všechny změny konzultovány s projektantem

POPIS ZMĚNY A ZDŮVODNĚNÍ

Rozšíření předmětu díla:

- výměna podkladního nesoudržného betonu – pod nášlapnou vrstvou PVC byla vrstva degradovaného - nevyhovujícího betonu. Beton bylo nutné vybourat a nahrazen novým s vloženou KARI sítí. Z důvodu odlehčení konstrukce byla pod beton vložena vrstva polystyrenu. Pokud by nedošlo k výměně betonu, mohlo by dojít k popraskání samonivelační stěrky a poškození nové podlahy.
- bourání a znovu postavení přízdívek – bylo nutno zbourat a znovu postavit přízdívku instalační šachty v 14.NP, což nebylo vyčísleno ve smluvním rozpočtu, pro plánovanou přeložku potrubí ZTI a VZT. Bez zbourání přízdívky nebylo možné přeložky provést. Dále byly provedeny nutné dozdvíčky (např. po původním potrubí VZT), které nebyly ve smluvním rozpočtu.
- sekání a zabetonování rýh v bet. podlaze pro přeložku hydrantu – oproti projektu (potrubí pod stropem 14.NP) vede potrubí k překládanému hydrantu v podlaze, bylo nutno tedy sekat a poté zabetonovat rýhu pro přeložku potrubí. Bez sekání rýh nebylo možné potrubí přeložit.
- dodávka a montáž keramické dlažby s protiskluzností R 11 byla zaměněna za vinylovou podlahovinu s protiskluzností R 9. Změna byla provedena z důvodu, že dlažba má lepší protiskluznost než vinyl navržený v PD, dále je dlažba odolnější chemickým látkám (moč, dezinfekce) a odolnější i pro používání sociálních zařízení vozíčkáři, pro které jsou WC dimenzovány.
- elektrický ohříváč TUV byl zaměněn za menší s objemem 80L, který je dostačující pro potřeby. Pokud by byla změna nebyla provedena a namontován ohříváč dle PD s objemem 125L došlo by k nevhodnému ohřívání vody, která by nebyla využita.

Zúžení předmětu díla:




- samonivelační stěrky podlah – podlahy v chodbách a mč. 01 je nutné řešit zároveň s navazujícími chodbami, proto byly samonivelační stěrky v této části z této zakázky odstraněny.
- dodávka a montáž vinylové podlahoviny – v části uvnitř sociálních zařízení byl vinyl zaměněn za keramickou dlažbu s vyšší protiskluzností a odolností, podlahy v chodbách a mč. 01 je nutné řešit zároveň s navazujícími chodbami, proto byl vinyl v této části z této zakázky odstraněn.
- elektrický ohříváč TUV s objemem 125L - byl zaměněn za menší s objemem 80L, který je dostačující pro potřeby. Zdůvodnění – viz. výše.
- kazetový podhled - vzhledem k tomu, že místnost č. 01 (kuchyňka) je otevřený prostor, spojený s chodbou, je nutné provést podhled v celém prostoru, proto byl kazetový podhled v této části z této zakázky odstraněn.

Ocenění změny předložil: zhotovitel 2 položkovými rozpočty

Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
Stavební náklady	87 805, 75 Kč bez DPH	-91 876,06 Kč bez DPH
Celkem stavební náklady		
Dosud platná cena dle SOD č. 1121300076		1 198 683,71 Kč bez DPH
Zvýšení		87 805,75 Kč bez DPH
Snížení		-91 876,06 Kč bez DPH
Nová cena		1 194 613,40 Kč bez DPH

POPIS ZMĚNY A ZDŮVODNĚNÍ

TER-MÍNY	Termin předání PD změny:	charakter díla nepožaduje
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	ano

SoD	Změna je smluvně zakotvena: zápisy ve stavebním deníku. Po schválení Radou MČ Brno-Kohoutovice bude podepsán Dodatek č. 1 SOD.	
PŘÍ- LOHY	<ul style="list-style-type: none"> - Položkový rozpočet víceprací - Položkový rozpočet méněprací 	
Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum	Podpis
Zhotovitel: TopKa building s.r.o., Brněnská č. ev. 7, 664 42 Modřice	V Brně dne 31.1.2022	
Objednatel: Statutární město Brno, zastoupené MČ Brno-Kohoutovice	V Brně dne 31.1.2022	
TDI – Vít Štefl	V Brně dne 31.1.2022	

SOUHRAPI. 31.1.2022



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 34-21 **Stavební úpravy soc. zařízení v nadstavbě bytového domu Voříškova 2 Brno-Kohoutovice**
Objekt: 01 **Sociální zařízení**
Rozpočet: ZL 1 - VCP **Změnový list č. 1 - vícepráce - přízdívky, betony a iz. podlah, dlažba, drážky pro hydrant, ohřivač**

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-Kohoutovice **IČO: 44992785**
 Bašného 71/36 **DIČ: CZ44992785**
 62300 Brno

Zhotovitel: TopKa building, s.r.o. **IČO: 06290141**
 Brněnská ev. 7, 664 42 Modřice **DIČ: CZ06290141**
 M. Karpíšek


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	45 581,33
PSV	42 224,42
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	87 805,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	87 805,75 CZK
Snížená DPH	15 %	13 170,86 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 100 976,61 CZK

v Brně dne 31.12.2022

 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 943,17	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 147,52	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 974,52	8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			406,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 796,86	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 269,24	4
713	Izolace tepelné	PSV			2 793,10	3
724	Strojní vybavení	PSV			10 896,50	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			28 534,82	32
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 044,02	24
Cena celkem					87 805,75	100

Položkový rozpočet

S:	34-21	Stavební úpravy soc. zařízení v nadstavbě bytového domu Vofiškova 2 Brno-Kohoutovice
O:	01	Sociální zařízení
R:	ZL 1 - VCP	Změnový list č. 1 - vícepráce - přízdívky, betony a iz. podlah, dlažba, drážky pro hydrant, ohřiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 943,17
1	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. obezdívka šachty pro odskok kanalizace v 14 NP 3,2*2	m	6,40000	130,62	835,97
				6,40000		

2	346275112R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 75 mm obezdívka šachty pro odskok kanalizace v 14 NP 1,1*3,2	m2	7,00000	729,60	5 107,20
				3,52000		
		zazdívky otvorů po demontované VZT : 0,6*0,4*2		0,48000		
		zazdívky otvorů stáv. příčky pod strop : 2*2,5*0,6		3,00000		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 147,52
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková obezdívka šachty pro odskok kanalizace v 14 NP : 1,1*3,2	m2	3,52000	326,00	1 147,52
				3,52000		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 974,52
4	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,99820	4 225,00	4 217,40

doplnění betonu místo degradovaného :

mč 07, 08 : 3,2*2,2*(0,1-0,02)

0,56320

mč 02, 03 : 1,7*2,5*(0,12-0,06)

0,25500

rýhy pro přeložku hydrantů : 1,5*0,3*0,2*2

0,18000

5	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,08320	379,52	411,10
---	--------------	--	----	---------	--------	--------

doplnění betonu místo degradovaného :

mč 07, 08 : 3,2*2,2*(0,1-0,02)

0,56320

mč 02, 03 : 1,7*2,5*(0,14-0,06)

0,34000

rýhy pro přeložku hydrantů : 1,5*0,3*0,2*2

0,18000

6	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,04063	57 741,00	2 346,02
---	--------------	--	---	---------	-----------	----------

doplnění betonu místo degradovaného :

mč 07, 08 : 3,2*2,2*3,03/1000*1,1

0,02346

mč 02, 03 : 1,7*2,5*3,03/1000*1,1

0,01417

rýhy pro přeložku hydrantů : 1,5*0,3*2*3,03/1000*1,1

0,00300

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				406,00
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m obezdívka šachty pro odskok kanalizace v 14 NP : 3,5*1	m2	3,50000	116,00	406,00
				3,50000		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 796,86
8	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm obezdívka šachty pro odskok kanalizace v 14 NP : 1,1*3,2	m2	3,52000	125,00	440,00
				3,52000		

9	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně	m3	1,21400	3 557,75	4 319,11
		odstranění degradovaného betonu :				
		mč 07, 08 : 3,2*2,2*0,1		0,70400		
		mč 02, 03 : 1,7*2,5*0,12		0,51000		

10	974042577R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 20x30 cm rýhy pro přeložku hydrantů : 1,5*2	m	3,00000	679,25	2 037,75
				3,00000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 269,24
11	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m	t	3,44130	950,00	3 269,24

Položkový rozpočet

S:	34-21	Stavební úpravy soc. zařízení v nadstavbě bytového domu Voříškova 2 Brno-Kohoutovice
O:	01	Sociální zařízení
R:	ZL 1 - VCP	Změnový list č. 1 - vícepráce - přízdívky, betony a iz. podlah, dlažba, drážky pro hydrant, ohřiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						2 793,10
12	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	11,29000	71,82	810,85
doplnění EPS pod beton místo degradovaného						
mč 07, 08 : 3,2*2,2						7,04000
mč 02, 03 : 1,7*2,5						4 25000
13	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	11,29000	39,80	449,34
doplnění betonu místo degradovaného :						
mč 07, 08 : 3,2*2,2						7,04000
mč 02, 03 : 1,7*2,5						4,25000
14	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	0,40372	3 605,25	1 455,51
doplnění EPS pod beton místo degradovaného :						
mč 07, 08 : 3,2*2,2*0,02*1,02						0,14362
mč 02, 03 : 1,7*2,5*0,06*1,02						0 26010
15	998713205R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m	%	27,15700	2,85	77,40
Díl: 724 Strojní vybavení						10 896,50
16	54132202R	Elektrický ohřivač vody zásobníkový 80 l. se vstupem pro cirkulační potrubí	kus	1,00000	10 896,50	10 896,50
záměna za menší typ ohřivače : 1						1,00000
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						28 534,82
17	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	23,35200	47,60	1 111,56
záměna dlažby za PVC						
mč 02 : 5,3						5,30000
mč 03 : 3,4						3,40000
mč 04 : 1,4						1,40000
mč 05 : 4,1						4,10000
mč 06 : 4,2						4,20000
mč 07 : 2,8						2,80000
mč 08 : 1,4						1,40000
pod dveřmi : 0,9*0,23+0,9*0,15+0,9*0,1*3+0,7*0,1*2						0,75200
18	771575109RT2	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm flexibilní lepidlo	m2	23,35200	548,10	12 799,23
záměna dlažby za PVC :						
mč 02 : 5,3						5,30000
mč 03 : 3,4						3,40000
mč 04 : 1,4						1,40000
mč 05 : 4,1						4,10000
mč 06 : 4,2						4,20000
mč 07 : 2,8						2,80000
mč 08 : 1,4						1,40000
pod dveřmi : 0,9*0,23+0,9*0,15+0,9*0,1*3+0,7*0,1*2						0,75200
19	771-01	Dlažba Color White protiskluz. 300x300x9 mm	m2	26,00000	470,00	12 220,00
záměna dlažby za PVC - vč. prořezu : 23,35*1,1						25 68500
+0,315						0,31500
20	998771205R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 48 m	%	261,30790	9,20	2 404,03
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						21 044,02
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP	t	3 71448	327,00	1 214,63
22	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	48,28824	310,50	14 993,50

Položkový rozpočet

S:	34-21	Stavební úpravy soc. zařízení v nadstavbě bytového domu Voříškova 2 Brno-Kohoutovice
O:	01	Sociální zařízení
R:	ZL 1 - VCP	Změnový list č. 1 - vícepráce - přízdívky, betony a iz. podlah, dlažba, drážky pro hydrant, ohřívá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,71448	308,00	1 144,06
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,42896	34,50	256,30
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,71448	321,00	1 192,35
26	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	40,85928	24,90	1 017,40
27	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	3,71448	330,00	1 225,78

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 34-21 **Stavební úpravy soc. zařízení v nadstavbě bytového domu Voříškova 2 Brno-Kohoutovice**
Objekt: 01 **Sociální zařízení**
Rozpočet: ZL 1 - MNP **Změnový llist č. 1 - méněpráce - ohřivač, kazetový podhled, PVC a samonivelační stěrka**

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-Kohoutovice **IČO: 44992785**
 Bašného 71/36 **DIČ: CZ44992785**
 62300 Brno

Zhotovitel: TopKa building, s.r.o. **IČO: 06290141**
 Brněnská ev. 7, 664 42 Modřice **DIČ: CZ06290141**
 M. Karpíšek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-91 876,06
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-91 876,06

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	-91 876,06 CZK
Snížená DPH	15 %	-13 781,41 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -105 657,47 CZK

v Brně dne 31.1.2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
724	Strojní vybavení	PSV			-11 570,00	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-8 186,50	9
776	Podlahy povlakové	PSV			-56 012,73	61
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-16 106,83	18
Cena celkem					-91 876,06	100

Položkový rozpočet

S:	34-21	Stavební úpravy soc. zařízení v nadstavbě bytového domu Voříškova 2 Brno-Kohoutovice
O:	01	Sociální zařízení
R:	ZL 1 - MNP	Změnový list č. 1 - méněpráce - ohřivač, kazetový podhled, PVC a samonivelační stěrka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 724						-11 570,00
Strojní vybavení						
1	ZT1.1	Elektrický ohřivač stacionární, 125l, se vstupem pro cirkulační potrubí, 2,2kW, připojovací napětí 1-PE-N/AC 230V/50Hz, IP44	ks	-1,00000	11 570,00	-11 570,00
záměna za menší typ ohřivače				-1		-1,00000
Díl: 767						-8 186,50
Konstrukce zámečnické						
2	PK1	D+M Zavěšený kazetový podhled, vč. nosného roštu a otvorů pro VZT - parametry dle PD	m2	-11,69500	700,00	-8 186,50
PK1:						
mč 01 : -(1,5+2 125)*3,56						-12,90500
-(1,1*1,1)						1 21000
Díl: 776						-56 012,73
Podlahy povlakové						
3	776521100R00	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	-51,40125	258,00	-13 261,52
						-51,40125
4	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	-25,70000	48,90	-1 256,73
						-25,7
						-25 70000
5	776-01	Vinylová podlahovina Tarkett Acczent Platinum 100 NENACEŇOVAT - DODÁVKA INVESTORA	m2	-60,18400	490,00	-29 490,16
						-60,184
						-60 18400
6	776-02	Lepení soklu v. 50 mm s řezáním z vinylové podlahoviny a výplní spáry silikonovým barevným tmelem	m	-23,61500	140,00	-3 306,10
						-23,615
						-23,61500
7	776-03	Příplatek za plochu podlah povlakových do 5 m2	m2	-23,30000	100,00	-2 330,00
						-23,3
						-23,30000
8	776101121RV1	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy - včetně materiálu	m2	-51,40215	72,00	-3 700,95
						-51,40215
						-51 40215
9	998776205R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 48 m	%	-533,45460	5,00	-2 667,27
Díl: 777						-16 106,83
Podlahy ze syntetických hmot						
10	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	-28,07125	6,90	-193,69
PVC1:						
mč 01 : -3,725*3,56						-13,26100
chodba : -(1,04*10,525+1,025*3,77)						-14,81025
11	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	-28,07125	38,00	-1 066,71
PVC1:						
mč 01 : -3,725*3,56						-13 26100
chodba : -(1,04*10,525+1,025*3,77)						-14 81025
12	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	-28,07125	106,00	-2 975,55
PVC1:						
mč 01 : -3,725*3,56						-13,26100
chodba : -(1,04*10,525+1,025*3,77)						-14 81025
13	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	-252,64125	46 20	-11 672,03
PVC1:						
mč 01 : -(3,725*3,56*(20-2)/2)						-119,34900
chodba : -((1,04*10,525+1,025*3,77)*(20-2)/2)						-133 29225
14	998777205R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 48 m	%	-159,07980	1,25	-198,85

Položkový rozpočet

S:	34-21	Stavební úpravy soc. zařízení v nadstavbě bytového domu Voříškova 2 Brno-Kohoutovice
O:	01	Sociální zařízení
R:	ZL 1 - MNP	Změnový list č. 1 - méněpráce - ohřívač, kazetový podhled, PVC a samonivelační stěrka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------