

KRYCÍ LIST

Stavba: VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor

Objednatel: Město Kopřivnice a Město Příbor

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt:	1 773 383,21
DPH:	372 410,47
Celkem Odbyt s DPH:	2 145 793,68

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 773 383,21

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 10.12.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 10.12.2021

na: VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. F

Rekapitulace

Stavba: VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor	1 773 383,21	372 410,47	2 145 793,68
SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	133 836,18	28 105,60	161 941,78
SO 01 - Zpevněná plocha č.1	735 732,84	154 503,90	890 236,74
SO 02 - Zpevněná plocha č.2	817 845,97	171 747,65	989 593,63
SO 03 - Oprava vodovodní přípojky	79 068,05	16 604,29	95 672,34
SO 04 - Chránička vodovodní přípojky	6 900,16	1 449,03	8 349,19
Stavba: VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor			

Stavba: VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor

Rozpočet s poznámkou

Stavba: VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor									
VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor									
SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady									
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	R_VRN-02	Fotodokumentace	kpl.	1	21,00	568,05	568,05	119,29	687,34
		Pořízení fotodokumentace před, během a po dokončení stavbyPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vyvstálý problém a bude schopen tyto materiály předat v digitální podobě investorovi stavby, technickému dozoru, apod. Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vyvstálý problém a bude schopen tyto materiály předat v digitální podobě investorovi stavby, technickému dozoru, apod.							
002	R_VRN-05	Informační tabule na staveništi	KUS	1	21,00	6 248,68	6 248,68	1 312,22	7 560,90
		Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. následné likvidace							
003	R_VRN-06	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1	21,00	11 361,25	11 361,25	2 385,86	13 747,11
		Náklady na vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací, včetně aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí							
004	R_VRN-07	Vytyčení stavby	kpl.	1	21,00	9 089,03	9 089,03	1 908,70	10 997,73
		Předmětem je vytyčení stavby dle požadavků TDS							
005	R_VRN-08	Zařízení staveniště	kpl.	1	21,00	11 361,25	11 361,25	2 385,86	13 747,11
		Sociální objekty:Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem apod. Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, šterk, prefa díly) mezideponie zeminy apod. Zhotovitel zajistí pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy včetně poplatků za pronájem ploch. Ostraha staveniště.							
006	R_VRN-09	Dočasná dopravní značení	kpl.	1	21,00	39 764,51	39 764,51	8 350,55	48 115,06
		Zřízení a instalace a odstranění dočasného dopravního značení vč. aktualizace projektu dočasného dopravního značení, jeho projednání a schválení s komisí, nebo PČR.							
007	R_VRN-12	Zkoušky hutnění	KUS	6	21,00	2 045,07	12 270,42	2 576,79	14 847,21
		Zkoušky hutnění rázovou zatěžovací zkouškou lehkou dynamickou deskouPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: Součástí položky jsou: -statická zatěžkávací zkouška deklarující únosnost zemní pláně na min. požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti 45MPa. -statická zatěžková zkouška vrstvy před finální pokládkou asfaltových vrstev - minimální hodnota modulu přetvárnosti 90MPa zhutnění Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: Součástí položky jsou: -statická zatěžkávací zkouška deklarující únosnost zemní pláně na min. požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti 45MPa. -statická zatěžková zkouška vrstvy před finální pokládkou asfaltových vrstev - minimální hodnota modulu přetvárnosti 90MPa zhutnění							
008	R_VRN-14	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl.	1	21,00	13 633,59	13 633,59	2 863,05	16 496,64
		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby							
009	R_VRN-15	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1	21,00	28 403,23	28 403,23	5 964,68	34 367,91
		Dokumentace skutečného provedení stavby							
010	R_VRN-16	Kompletační činnost	kpl.	1	21,00	1 136,17	1 136,17	238,60	1 374,77
		Zajištění a shromáždění všech dokladů a povolení potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a ukončení stavby							
SO 01 - Zpevněná plocha č.1							735 732,84	154 503,90	890 236,74
HSV - Práce a dodávky HSV							735 732,84	154 503,90	890 236,74
1 - Zemní práce							81 059,78	17 022,55	98 082,33
Odbýt									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113154353	Frézování živitého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	634	21,00	45,34	28 745,56	6 036,57	34 782,13
		Frézování živitého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
002	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	634	21,00	30,72	19 476,48	4 090,06	23 566,54
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
003	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horně třídě těžitelosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	17,7	21,00	227,25	4 022,33	844,69	4 867,01

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: 1/2 výkopu uvažována ve hornině skupiny 3, 1/2 ve skupině 4 Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: 1/2 výkopu uvažována ve hornině skupiny 3, 1/2 ve skupině 4							
004	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mPoznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km	m3	13,3	21,00	147,74	1 964,94	412,64	2 377,58
005	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mPoznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km	m3	13,3	21,00	147,74	1 964,94	412,64	2 377,58
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	13,3	21,00	13,69	182,08	38,24	220,31
007	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3 Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3	t	23,94	21,00	113,68	2 721,50	571,51	3 293,01
008	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchPoznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: Zpětný zásyp rýhy prohozeným výkopkem. Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: Zpětný zásyp rýhy prohozeným výkopkem.	m3	4,4	21,00	170,41	749,80	157,46	907,26
009	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny sítímPoznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: Obsyp potrubí bude v celém výkopu proveden přivezeným materiálem. V rámci obypu nesmí být použito: popílek, hlušina (haldovina), struska a recykáty. Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: Obsyp potrubí bude v celém výkopu proveden přivezeným materiálem. V rámci obypu nesmí být použito: popílek, hlušina (haldovina), struska a recykáty.	m3	6,3	21,00	227,25	1 431,68	300,65	1 732,33
010	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 0-8 mm kamenivo těžené hrubé frakce 0-8 mmPoznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 1,9 t/m3 Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 1,9 t/m3	t	11,97	21,00	272,65	3 263,62	685,36	3 948,98
011	181311103	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	92	21,00	113,68	10 458,56	2 196,30	12 654,86
012	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92	21,00	45,45	4 181,40	878,09	5 059,49
013	00572410	osivo směs travní parková osivo směs travní parkováPoznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: 15 kg na 100 m2 Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: 15 kg na 100 m2	kg	13,8	21,00	124,96	1 724,45	362,13	2 086,58
014	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: 2 x5 l na 1 m2 trávníku Poznámka k položce: x000d_Poznámka k položce: 2 x5 l na 1 m2 trávníku	m3	0,92	21,00	187,44	172,44	36,21	208,66
4 - Vodorovné konstrukce							3 987,95	837,47	4 825,41
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 0-4 mm Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 0-4 mm	m3	3,9	21,00	1 022,55	3 987,95	837,47	4 825,41
5 - Komunikace							419 777,88	88 153,36	507 931,24
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 150 mm	m2	589	21,00	147,74	87 018,86	18 273,96	105 292,82

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	573191111	Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	589	21,00	27,27	16 062,03	3 373,03	19 435,06
		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2							
018	573231106	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	589	21,00	13,12	7 727,68	1 622,81	9 350,49
		Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2							
019	577155112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	589	21,00	262,35	154 524,15	32 450,07	186 974,22
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu							
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm							
020	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	589	21,00	253,25	149 164,25	31 324,49	180 488,74
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm							
021	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živitnou závlivkou	m	113,3	21,00	46,61	5 280,91	1 108,99	6 389,90
		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živitnou závlivkou							
8 - Trubní vedení							85 790,17	18 015,94	103 806,11
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
022	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, SN12 DN 200, D+ M	m	62	21,00	727,16	45 083,92	9 467,62	54 551,54
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200							
023	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	1	21,00	283,99	283,99	59,64	343,63
		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200							
024	28611364	koleno kanalizace PVC, SN12 DN200x15°	KUS	1	21,00	657,78	657,78	138,13	795,91
		koleno kanalizace PVC KG 200x15°							
025	R_8-RŠ315	Revizní šachta plastová DN400, D+ M	KUS	1	21,00	11 361,25	11 361,25	2 385,86	13 747,11
		Montáž a dodávky plastové kanalizační šachty o vnitřním průměru šachtové roury 400 mm s polypropylénovým šachtovým dnem pro napojení hladkého KG potrubí DN/OD 200 mm. Šachtová roura zvlíněného tvaru (vlínovec) bude ukončena poklopem se zatížením do komunikace. Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: včetně podkladní betonové desky Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: včetně podkladní betonové desky							
026	R_8-HV900/90C	Horská vpust z betonu velikosti 900x900x1150, D+ M	KUS	1	21,00	28 403,23	28 403,23	5 964,68	34 367,91
		Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 900 x 900 x 1150 mm., včetně podkladní desky, montáž + dodávka Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: horská vpust' TZV 900/900/1150 zátvrtá deska s litinovou mříží TZV 900/900/150 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: horská vpust' TZV 900/900/1150 zátvrtá deska s litinovou mříží TZV 900/900/150							
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							74 133,94	15 568,13	89 702,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
027	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51	21,00	272,65	13 905,15	2 920,08	16 825,23
		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
028	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54	21,00	283,99	15 335,46	3 220,45	18 555,91
		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
029	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	105	21,00	152,69	16 032,45	3 366,81	19 399,26
		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: zpětně použití původních obrubníků 50% (zaokrouhleno) - předpoklad Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: zpětně použití původních obrubníků 50% (zaokrouhleno) - předpoklad							
030	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	18	21,00	454,38	8 178,84	1 717,56	9 896,40
		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm							
031	59227035	žlab odvodňovací betonový 500x650x60mm	m	18	21,00	238,72	4 296,96	902,36	5 199,32
		žlab odvodňovací betonový 500 x 650 x 160 mm							
032	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4	21,00	568,05	2 272,20	477,16	2 749,36
		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm, včetně obetonování a lože							
033	BNF.114264	Žlab odvodňovací faser-beton FASERFIX KS 150 NW150mm s krytem z tvárné litiny tř. C250 dl.1000mm	KUS	4	21,00	2 828,99	11 315,96	2 376,35	13 692,31
		Žlab odvodňovací faser-beton FASERFIX KS 150 NW150mm s krytem z tvárné litiny tř. C250 dl.1000mm							
034	BNF.11087	Čelní stěna s odtokem PVC DN150 FASERFIX KS 150 pozink ocel	KUS	1	21,00	627,19	627,19	131,71	758,90
		Čelní stěna s odtokem PVC DN150 FASERFIX KS 150 pozink ocel							

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
035	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živícím krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	8	21,00	58,19	465,52	97,76	563,28
		Těsnění svislé spáry mezi živícím krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mmPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: bitumenová páska Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: bitumenová páska							
036	R_9-001	Zrušení vodoměrné šachty Zrušení vodoměrné šachty	kpl.	1	21,00	1 704,21	1 704,21	357,88	2 062,09
997 - Přesun sutě							69 740,49	14 645,50	84 386,00
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
037	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	240,92	21,00	51,09	12 308,60	2 584,81	14 893,41
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
038	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2168,28	21,00	4,60	9 974,09	2 094,56	12 068,65
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 kmPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 10 km Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 10 km							
039	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	240,92	21,00	51,09	12 308,60	2 584,81	14 893,41
040	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1	21,00	568,05	568,05	119,29	687,34
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
041	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	114,12	21,00	113,68	12 973,16	2 724,36	15 697,53
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3							
042	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	126,8	21,00	170,41	21 607,99	4 537,68	26 145,67
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 2,0 t/m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 2,0 t/m3							
998 - Přesun hmot							1 242,64	260,95	1 503,59
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
043	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	43,724	21,00	28,42	1 242,64	260,95	1 503,59
SO 02 - Zpevněná plocha č.2							817 845,97	171 747,65	989 593,63
HSV - Práce a dodávky HSV							817 845,97	171 747,65	989 593,63
1 - Zemní práce							58 515,53	12 288,26	70 803,79
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113154353	Frézování živícího krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	693,5	21,00	45,34	31 443,29	6 603,09	38 046,38
		Frézování živícího podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
002	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	693,5	21,00	30,72	21 304,32	4 473,91	25 778,23
		Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
003	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1/2 výkopu uvažována ve hornině skupiny 3, 1/2 ve skupině 4 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1/2 výkopu uvažována ve hornině skupiny 3, 1/2 ve skupině 4	m3	4,8	21,00	227,25	1 090,80	229,07	1 319,87
		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1/2 výkopu uvažována ve hornině skupiny 3, 1/2 ve skupině 4 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1/2 výkopu uvažována ve hornině skupiny 3, 1/2 ve skupině 4							
004	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,8	21,00	147,74	709,15	148,92	858,07

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km	m3	4,8	21,00	147,74	709,15	148,92	858,07
006	171201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km	m3	4,8	21,00	13,69	65,71	13,80	79,51
007	171201221	Uložení sypaniny na skládky Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,64	21,00	113,68	982,20	206,26	1 188,46
008	181311103	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3	m2	12,3	21,00	113,68	1 398,26	293,64	1 691,90
009	181411131	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,3	21,00	45,45	559,04	117,40	676,43
010	00572410	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,845	21,00	124,96	230,55	48,42	278,97
011	185804312	osivo směs travní parková osivo směs travní parkováPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 15 kg na 100 m2 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 15 kg na 100 m2	kg	0,123	21,00	187,44	23,06	4,84	27,90
011	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 2 x5 l na 1 m2 trávníku Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 2 x5 l na 1 m2 trávníku	m3	0,123	21,00	187,44	23,06	4,84	27,90
5 - Komunikace							493 317,67	103 596,71	596 914,38
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
012	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	693,5	21,00	147,74	102 457,69	21 516,11	123 973,80
013	573191111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	693,5	21,00	27,27	18 911,75	3 971,47	22 883,21
014	573231106	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	693,5	21,00	13,12	9 098,72	1 910,73	11 009,45
015	577155112	Postřik spojující PS bez pospyu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	693,5	21,00	262,35	181 939,73	38 207,34	220 147,07
016	577144111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	693,5	21,00	253,25	175 628,88	36 882,06	212 510,94
017	599141111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Vyplnění spár mezi silničními dílci živícnou zálivkou Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živícnou zálivkou	m	113,3	21,00	46,61	5 280,91	1 108,99	6 389,90
8 - Trubní vedení							28 403,23	5 964,68	34 367,91
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
018	R_8-HV900/90C	Horská vpust' z betonu velikosti 900x900x1150, D+ M Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 900 x 900 x 1150 mm., včetně podkladní desky, montáž + dodávkaPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: horská vpust' TZV 900/900/1150 zakrytá deska s litinovou mříží TZV 900/900/150 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: horská vpust' TZV 900/900/1150 zakrytá deska s litinovou mříží TZV 900/900/150	KUS	1	21,00	28 403,23	28 403,23	5 964,68	34 367,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							166 251,52	34 912,82	201 164,34
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
019	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20	21,00	272,65	5 453,00	1 145,13	6 598,13
020	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37	21,00	283,99	10 507,63	2 206,60	12 714,23

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
021	59217031	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	57	21,00	152,69	8 703,33	1 827,70	10 531,03
		obrubník betonový silniční 1000x150x250mmPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: zpětné použití původních obrubníků 50% (zaokrouhlo) - předpoklad Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: zpětné použití původních obrubníků 50% (zaokrouhlo) - předpoklad							
022	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	37	21,00	454,38	16 812,06	3 530,53	20 342,59
023	59227035	žlab odvodňovací betonový 500x650x60mm žlab odvodňovací betonový 500 x 650 x 160 mm	m	37	21,00	238,72	8 832,64	1 854,85	10 687,49
024	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm, včetně obetonování a lože	m	33	21,00	568,05	18 745,65	3 936,59	22 682,24
025	BNF.114264	Žlab odvodňovací faser-beton FASERFIX KS 150 NW150mm s krytem z tvárné litiny tř.C250 dl.1000mm	KUS	33	21,00	2 828,99	93 356,67	19 604,90	112 961,57
026	919125111	Žlab odvodňovací faser-beton FASERFIX KS 150 NW150mm s krytem z tvárné litiny tř.C250 dl.1000mm Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mmPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: bitumenová páska Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: bitumenová páska	m	66	21,00	58,19	3 840,54	806,51	4 647,05
997 - Přesun sutě							70 258,00	14 754,18	85 012,18
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
027	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	263,53	21,00	51,09	13 463,75	2 827,39	16 291,13
028	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 kmPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 10 km Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 10 km	t	2371,77	21,00	4,60	10 910,14	2 291,13	13 201,27
029	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	263,53	21,00	28,42	7 489,52	1 572,80	9 062,32
030	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1	21,00	568,05	568,05	119,29	687,34
031	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3	t	124,83	21,00	113,68	14 190,67	2 980,04	17 170,72
032	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 2,0 t/m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 2,0 t/m3	t	138,7	21,00	170,41	23 635,87	4 963,53	28 599,40
998 - Přesun hmot							1 100,02	231,01	1 331,03
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
033	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	38,706	21,00	28,42	1 100,02	231,01	1 331,03
SO 03 - Oprava vodovodní přípojky							79 068,05	16 604,29	95 672,34
HSV - Práce a dodávky HSV							79 068,05	16 604,29	95 672,34
1 - Zemní práce							22 638,76	4 754,14	27 392,90
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
001	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2	21,00	170,41	340,82	71,57	412,39

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	132354204	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídyPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1 křížení (napojení) = 1 m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1 křížení (napojení) = 1 m3 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1/2 výkopu uvažována ve hornině skupiny 3, 1/2 ve skupině 4 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1/2 výkopu uvažována ve hornině skupiny 3, 1/2 ve skupině 4	m3	16	21,00	283,99	4 543,84	954,21	5 498,05
003	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrmtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km	m3	16	21,00	147,74	2 363,84	496,41	2 860,25
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	16	21,00	13,69	219,04	46,00	265,04
005	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3	t	28,8	21,00	113,68	3 273,98	687,54	3 961,52
006	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: V rámci zásypu nesmí být použito: popílek, hlušina (haldovina), struska a recyklaty. Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: V rámci zásypu nesmí být použito: popílek, hlušina (haldovina), struska a recyklaty.	m3	9,1	21,00	170,41	1 550,73	325,65	1 876,38
007	R_58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 0-32 mm kamenivo těžené hrubé frakce 0-32 mmPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 1,9 t/m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 1,9 t/m3	t	16,38	21,00	295,36	4 838,00	1 015,98	5 853,98
008	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženu do 3 m Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítemPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: Obsyp potrubí bude v celém výkopu proveden přivezeným materiálem. V rámci obypu nesmí být použito: popílek, hlušina (haldovina), struska a recyklaty. Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: Obsyp potrubí bude v celém výkopu proveden přivezeným materiálem. V rámci obypu nesmí být použito: popílek, hlušina (haldovina), struska a recyklaty.	m3	6,8	21,00	227,25	1 545,30	324,51	1 869,81
009	58333625	kamenivo těžené frakce 0-8 mm kamenivo těžené frakce 0-8 mmPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 1,9 t/m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 1,9 t/m3	t	12,92	21,00	306,75	3 963,21	832,27	4 795,48
4 - Vodorovné konstrukce							2 351,87	493,89	2 845,76
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
010	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 0-4 mm Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 0-4 mm	m3	2,3	21,00	1 022,55	2 351,87	493,89	2 845,76
8 - Trubní vedení							50 470,24	10 598,75	61 068,99
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	38	21,00	142,10	5 399,80	1 133,96	6 533,76
012	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	38	21,00	306,07	11 630,66	2 442,44	14 073,10
013	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	KUS	4	21,00	397,65	1 590,60	334,03	1 924,63
014	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	KUS	4	21,00	240,94	963,76	202,39	1 166,15
015	R857242122	Montáž ostatních tvarovek a příslušenství otevřený výkop DN 80 Montáž ostatních tvarovek a příslušenství otevřený výkop DN 80	KUS	2	21,00	1 136,17	2 272,34	477,19	2 749,53

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	9.4.4.80	spojka jistěná proti posunu DN80 hrdlo-hrdlo, GGG, PN16	ks	2	21,00	4 584,04	9 168,08	1 925,30	11 093,38
017	2.1.180.90	spojka jistěná proti posunu DN80 hrdlo-hrdlo, GGG, PN16 nerezová podpůrná vsuvka pro PE potrubí, d90 nerezová podpůrná vsuvka do PE, d=90Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: doplněk pro mechanickou spoku DN80 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: doplněk pro mechanickou spoku DN80	ks	2	21,00	636,28	1 272,56	267,24	1 539,80
018	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	38	21,00	17,03	647,14	135,90	783,04
019	892273122	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	38	21,00	34,17	1 298,46	272,68	1 571,14
020	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou D+ M Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodouPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: včetně použitých tvarovek Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: včetně použitých tvarovek	KUS	2	21,00	6 532,76	13 065,52	2 743,76	15 809,28
021	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí D+ M Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: Cu vodič prům. 4 mm, včetně přepojení na stávající vodič Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: Cu vodič prům. 4 mm, včetně přepojení na stávající vodič	m	40	21,00	39,81	1 592,40	334,40	1 926,80
022	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm D+ M Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	38	21,00	11,39	432,82	90,89	523,71
023	R_8_002	Provedení bakteriologických zkoušek Provedení bakteriologických zkoušek	kpl.	1	21,00	1 136,10	1 136,10	238,58	1 374,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 454,20	725,38	4 179,58
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
024	R_9-001	Odstranění potrubí Odstranění potrubí	m	38	21,00	90,90	3 454,20	725,38	4 179,58
998 - Přesun hmot							152,98	32,13	185,11
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,383	21,00	28,42	152,98	32,13	185,11
SO 04 - Chráněná vodovodní přípojky							6 900,16	1 449,03	8 349,19
HSV - Práce a dodávky HSV							6 900,16	1 449,03	8 349,19
1 - Zemní práce							1 622,52	340,73	1 963,25
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrzných	m3	1,2	21,00	283,99	340,79	71,57	412,35
002	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém úpravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: celková vzdálenost 12 km	m3	1,2	21,00	147,74	177,29	37,23	214,52
003	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	1,2	21,00	13,69	16,43	3,45	19,88
004	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: 1,8 t/m3	t	2,16	21,00	113,68	245,55	51,57	297,11
005	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: V rámci zásypu nesmí být použito: popílek, hlšina (haldovina), struska a recykláty. Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: V rámci zásypu nesmí být použito: popílek, hlšina (haldovina), struska a recykláty.	m3	1,2	21,00	170,41	204,49	42,94	247,44
006	R_58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 0-32 mm kamenivo těžené hrubé frakce 0-32 mmPoznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 1,9 t/m3 Poznámka k položce: _x000d_Poznámka k položce: měrná hmotnost 1,9 t/m3	t	2,16	21,00	295,36	637,98	133,98	771,95
8 - Trubní vedení							5 277,01	1 108,17	6 385,18
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
007	R871355241	Potrubí z tvrdého PVC, SN12 DN 150, D+ M Potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	3	21,00	965,50	2 896,50	608,27	3 504,77
008	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: kluzná objímka RACI typ A/B , výška 19 mm - 1 objímka (segmenty 0/3) Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: kluzná objímka RACI typ A/B , výška 19 mm - 1 objímka (segmenty 0/3)	KUS	5	21,00	107,93	539,65	113,33	652,98
009	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	KUS	2	21,00	818,03	1 636,06	343,57	1 979,63
010	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm D+ M Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	4	21,00	11,39	45,56	9,57	55,13
011	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí D+ M Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: Cu vodič prům. 4 mm, včetně přepojení na stávající vodič Poznámka k položce: _x000d_ Poznámka k položce: Cu vodič prům. 4 mm, včetně přepojení na stávající vodič	m	4	21,00	39,81	159,24	33,44	192,68
998 - Přesun hmot							0,63	0,13	0,76
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,022	21,00	28,42	0,63	0,13	0,76

Stavba: VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor

Rožpočet s výkazem výměr

Stavba: VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor									
VOO32102715 - Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor							1 773 383,21	372 410,47	2 145 793,68
SO 00 - Vedlejší rozpočtové náklady							133 836,18	28 105,60	161 941,78
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	R_VRN-02	Fotodokumentace	kpl.	1	21,00	568,05	568,05	119,29	687,34
002	R_VRN-05	Informační tabule na staveništi	KUS	1	21,00	6 248,68	6 248,68	1 312,22	7 560,90
003	R_VRN-06	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1	21,00	11 361,25	11 361,25	2 385,86	13 747,11
004	R_VRN-07	Vytyčení stavby	kpl.	1	21,00	9 089,03	9 089,03	1 908,70	10 997,73
005	R_VRN-08	Zařízení staveniště	kpl.	1	21,00	11 361,25	11 361,25	2 385,86	13 747,11
006	R_VRN-09	Dočasné dopravní značení	kpl.	1	21,00	39 764,51	39 764,51	8 350,55	48 115,06
007	R_VRN-12	Zkoušky hutnění	KUS	6	21,00	2 045,07	12 270,42	2 576,79	14 847,21
008	R_VRN-14	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl.	1	21,00	13 633,59	13 633,59	2 863,05	16 496,64
009	R_VRN-15	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1	21,00	28 403,23	28 403,23	5 964,68	34 367,91
010	R_VRN-16	Kompletační činnost	kpl.	1	21,00	1 136,17	1 136,17	238,60	1 374,77
SO 01 - Zpevněná plocha č.1							735 732,84	154 503,90	890 236,74
HSV - Práce a dodávky HSV							735 732,84	154 503,90	890 236,74
1 - Zemní práce							81 059,78	17 022,55	98 082,33
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113154353	Frézování živiného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase 585,000+45,000+4,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m2	634	21,00	45,34	28 745,56	6 036,57	34 782,13
002	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 585,000+4,000+45,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m2	634	21,00	30,72	19 476,48	4 090,06	23 566,54
003	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 0,8000 výkop pro žlab, dle výpisu materiálu a kubatur 16,900 výkop pro přípojku, dle výpisu materiálu a kubatur Součet	m3	17,7	21,00	227,25	4 022,33	844,69	4 867,01
004	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 17,700-4,400 odvoz na skládkuSoučet	m3	13,3	21,00	147,74	1 964,94	412,64	2 377,58
005	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	13,3	21,00	147,74	1 964,94	412,64	2 377,58
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,3	21,00	13,69	182,08	38,24	220,31
007	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 13,3*1,8 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet	t	23,94	21,00	113,68	2 721,50	571,51	3 293,01
008	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 4,400 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m3	4,4	21,00	170,41	749,80	157,46	907,26
009	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženu do 3 m 6,300dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m3	6,3	21,00	227,25	1 431,68	300,65	1 732,33
010	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 0-8 mm 6,3*1,9 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet	t	11,97	21,00	272,65	3 263,62	685,36	3 948,98
011	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 32,000+60,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m2	92	21,00	113,68	10 458,56	2 196,30	12 654,86
012	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	92	21,00	45,45	4 181,40	878,09	5 059,49
013	00572410	osivo směs travní parková 92*0,15 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet	kg	13,8	21,00	124,96	1 724,45	362,13	2 086,58
014	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 92*0,01 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet	m3	0,92	21,00	187,44	172,44	36,21	208,66
4 - Vodorovné konstrukce							3 987,95	837,47	4 825,41
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 0-4 mm	m3	3,9	21,00	1 022,55	3 987,95	837,47	4 825,41

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		3,900 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet							
5 - Komunikace							419 777,88	88 153,36	507 931,24
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 585,000+4,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m2	589	21,00	147,74	87 018,86	18 273,96	105 292,82
017	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	589	21,00	27,27	16 062,03	3 373,03	19 435,06
018	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	589	21,00	13,12	7 727,68	1 622,81	9 350,49
019	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	589	21,00	262,35	154 524,15	32 450,07	186 974,22
020	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	589	21,00	253,25	149 164,25	31 324,49	180 488,74
021	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou 105,800+7,500odečteno z přílohy C.2Součet Součet	m	113,3	21,00	46,61	5 280,91	1 108,99	6 389,90
8 - Trubní vedení							85 790,17	18 015,94	103 806,11
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
022	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, SN12 DN 200, D+ M 62,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m	62	21,00	727,16	45 083,92	9 467,62	54 551,54
023	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	1	21,00	283,99	283,99	59,64	343,63
024	28611364	koleno kanalizace PVC, SN12 DN200x15°	KUS	1	21,00	657,78	657,78	138,13	795,91
025	R_8-RŠ315	Revizní šachta plastová DN400, D+ M	KUS	1	21,00	11 361,25	11 361,25	2 385,86	13 747,11
026	R_8-HV900/90C	Horská vpusť z betonu velikosti 900x900x1150, D+ M	KUS	1	21,00	28 403,23	28 403,23	5 964,68	34 367,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							74 133,94	15 568,13	89 702,07
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
027	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 51,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m	51	21,00	272,65	13 905,15	2 920,08	16 825,23
028	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 54,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m	54	21,00	283,99	15 335,46	3 220,45	18 555,91
029	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 54,000+51,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m	105	21,00	152,69	16 032,45	3 366,81	19 399,26
030	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm 18,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m	18	21,00	454,38	8 178,84	1 717,56	9 896,40
031	59227035	žlab odvodňovací betonový 500x650x60mm	m	18	21,00	238,72	4 296,96	902,36	5 199,32
032	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 4,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m	4	21,00	568,05	2 272,20	477,16	2 749,36
033	BNF.114264	Žlab odvodňovací faser-beton FASERFIX KS 150 NW150mm s krytem z tvárné litiny tl.C250 dl.1000mm	KUS	4	21,00	2 828,99	11 315,96	2 376,35	13 692,31
034	BNF.11087	Čelní stěna s odtokem PVC DN150 FASERFIX KS 150 pozink ocel	KUS	1	21,00	627,19	627,19	131,71	758,90
035	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm 8,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m	8	21,00	58,19	465,52	97,76	563,28
036	R_9-001	Zrušení vodoměrné šachty	kpl.	1	21,00	1 704,21	1 704,21	357,88	2 062,09
997 - Přesun sutě							69 740,49	14 645,50	84 386,00
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
037	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km (634,000*0,100)*2,000 asfalt, dle výpisu materiálu a kubatur (634,000*0,100)*1,800 podkladní vrstvy ploch, dle výpisu materiálu a kubatur Součet Součet	t	240,92	21,00	51,09	12 308,60	2 584,81	14 893,41
038	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů 240,92*9 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet Součet	t	2168,28	21,00	4,60	9 974,09	2 094,56	12 068,65
039	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	240,92	21,00	51,09	12 308,60	2 584,81	14 893,41
040	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1	21,00	568,05	568,05	119,29	687,34

							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
		1,000 předpokladSoučet							
		Součet							
041	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	114,12	21,00	113,68	12 973,16	2 724,36	15 697,53
		(634,000*0,100)*1,800 podkladní vrstvy ploch, dle výpisu materiálu a kubaturSoučet							
		Součet							
042	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	126,8	21,00	170,41	21 607,99	4 537,68	26 145,67
		(634,000*0,100)*2,000 asfalt, dle výpisu materiálu a kubaturSoučet							
		Součet							
998 - Přesun hmot							1 242,64	260,95	1 503,59
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
043	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	43,724	21,00	28,42	1 242,64	260,95	1 503,59
SO 02 - Zpevněná plocha č.2							817 845,97	171 747,65	989 593,63
HSV - Práce a dodávky HSV							817 845,97	171 747,65	989 593,63
1 - Zemní práce							58 515,53	12 288,26	70 803,79
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113154353	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	693,5	21,00	45,34	31 443,29	6 603,09	38 046,38
		665,000+4,500+24,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet							
		Součet							
002	113107222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	693,5	21,00	30,72	21 304,32	4 473,91	25 778,23
		665,000+4,500+24,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet							
		Součet							
003	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	4,8	21,00	227,25	1 090,80	229,07	1 319,87
		4,800 výkop pro žlab, dle výpisu materiálu a kubaturSoučet							
		Součet							
004	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,8	21,00	147,74	709,15	148,92	858,07
		4,800 odvoz na skládkuSoučet							
		Součet							
005	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,8	21,00	147,74	709,15	148,92	858,07
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,8	21,00	13,69	65,71	13,80	79,51
007	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,64	21,00	113,68	982,20	206,26	1 188,46
		4,8*1,8 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet							
		Součet							
008	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	12,3	21,00	113,68	1 398,26	293,64	1 691,90
		12,300 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet							
		Součet							
009	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,3	21,00	45,45	559,04	117,40	676,43
010	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,845	21,00	124,96	230,55	48,42	278,97
		12,3*0,15 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet							
		Součet							
011	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,123	21,00	187,44	23,06	4,84	27,90
		12,3*0,01 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet							
		Součet							
5 - Komunikace							493 317,67	103 596,71	596 914,38
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	564851111	Podklad ze šitérkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	693,5	21,00	147,74	102 457,69	21 516,11	123 973,80
		665,000+4,500+24,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet							
		Součet							
013	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	693,5	21,00	27,27	18 911,75	3 971,47	22 883,21
014	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	693,5	21,00	13,12	9 098,72	1 910,73	11 009,45
015	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	693,5	21,00	262,35	181 939,73	38 207,34	220 147,07
016	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	693,5	21,00	253,25	175 628,88	36 882,06	212 510,94
017	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	113,3	21,00	46,61	5 280,91	1 108,99	6 389,90
		105,800+7,500odečteno z přílohy C.2Součet							
		Součet							
8 - Trubní vedení							28 403,23	5 964,68	34 367,91
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
018	R_8-HV900/90C	Horská vpust' z betonu velikosti 900x900x1150, D+ M	KUS	1	21,00	28 403,23	28 403,23	5 964,68	34 367,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							166 251,52	34 912,82	201 164,34
							Odbýt		

							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
019	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého 20,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m	20	21,00	272,65	5 453,00	1 145,13	6 598,13
020	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého 37,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m	37	21,00	283,99	10 507,63	2 206,60	12 714,23
021	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	57	21,00	152,69	8 703,33	1 827,70	10 531,03
022	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm 37,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m	37	21,00	454,38	16 812,06	3 530,53	20 342,59
023	59227035	žlab odvodňovací betonový 500x650x60mm	m	37	21,00	238,72	8 832,64	1 854,85	10 687,49
024	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 33,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m	33	21,00	568,05	18 745,65	3 936,59	22 682,24
025	BNF.114264	Žlab odvodňovací faser-beton FASERFIX KS 150 NW150mm s krytem z tvárné litiny tř.C250 dl.1000mm	KUS	33	21,00	2 828,99	93 356,67	19 604,90	112 961,57
026	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm 66,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m	66	21,00	58,19	3 840,54	806,51	4 647,05
997 - Přesun sutě							70 258,00	14 754,18	85 012,18
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
027	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (693,500*0,100)*2,000 asfalt, dle výpisu materiálu a kubatur (693,500*0,100)*1,800 podkladní vrstvy ploch, dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	t	263,53	21,00	51,09	13 463,75	2 827,39	16 291,13
028	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 263,53*9 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet	t	2371,77	21,00	4,60	10 910,14	2 291,13	13 201,27
029	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	263,53	21,00	28,42	7 489,52	1 572,80	9 062,32
030	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 1,000 předpokladSoučet	t	1	21,00	568,05	568,05	119,29	687,34
031	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (693,500*0,100)*1,800 podkladní vrstvy ploch, dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	t	124,83	21,00	113,68	14 190,67	2 980,04	17 170,72
032	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 (693,500*0,100)*2,000 asfalt, dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	t	138,7	21,00	170,41	23 635,87	4 963,53	28 599,40
998 - Přesun hmot							1 100,02	231,01	1 331,03
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
033	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	38,706	21,00	28,42	1 100,02	231,01	1 331,03
SO 03 - Oprava vodovodní přípojky							79 068,05	16 604,29	95 672,34
HSV - Práce a dodávky HSV							79 068,05	16 604,29	95 672,34
1 - Zemní práce							22 638,76	4 754,14	27 392,90
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí 2,000 napojení na stávající potrubíSoučet	m3	2	21,00	170,41	340,82	71,57	412,39
002	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horně třídě těžitelosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 16,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m3	16	21,00	283,99	4 543,84	954,21	5 498,05
003	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídě těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	16	21,00	147,74	2 363,84	496,41	2 860,25
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16	21,00	13,69	219,04	46,00	265,04
005	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 16*1,8 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet	t	28,8	21,00	113,68	3 273,98	687,54	3 961,52
006	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 9,100 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet	m3	9,1	21,00	170,41	1 550,73	325,65	1 876,38
007	R_58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 0-32 mm 9,1*1,8 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet	t	16,38	21,00	295,36	4 838,00	1 015,98	5 853,98
008	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	6,8	21,00	227,25	1 545,30	324,51	1 869,81

							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	58333625	6,800 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet kamenivo těžené frakce 0-8 mm 6,8*1,9 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet Součet	t	12,92	21,00	306,75	3 963,21	832,27	4 795,48
4 - Vodorovné konstrukce							2 351,87	493,89	2 845,76
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
010	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 0-4 mm 2,300 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m3	2,3	21,00	1 022,55	2 351,87	493,89	2 845,76
8 - Trubní vedení							50 470,24	10 598,75	61 068,99
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm	m	38	21,00	142,10	5 399,80	1 133,96	6 533,76
012	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m 38,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m	38	21,00	306,07	11 630,66	2 442,44	14 073,10
013	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	KUS	4	21,00	397,65	1 590,60	334,03	1 924,63
014	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm 4,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	KUS	4	21,00	240,94	963,76	202,39	1 166,15
015	R857242122	Montáž ostatních tvarovek a příslušenství otevřený výkop DN 80	KUS	2	21,00	1 136,17	2 272,34	477,19	2 749,53
016	9.4.4.80	spojka jistěná proti posunu DN80 hrdlo-hrdlo, GGG, PN16 2,000 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	ks	2	21,00	4 584,04	9 168,08	1 925,30	11 093,38
017	2.1.180.90	nerezová podpůrná vsuvka pro PE potrubí, d90	ks	2	21,00	636,28	1 272,56	267,24	1 539,80
018	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	38	21,00	17,03	647,14	135,90	783,04
019	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	38	21,00	34,17	1 298,46	272,68	1 571,14
020	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou D+ M	KUS	2	21,00	6 532,76	13 065,52	2 743,76	15 809,28
021	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí D+ M 38,000+2,000Součet Součet	m	40	21,00	39,81	1 592,40	334,40	1 926,80
022	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm D+ M	m	38	21,00	11,39	432,82	90,89	523,71
023	R_8_002	Provedení bakteriologických zkoušek	kpl.	1	21,00	1 136,10	1 136,10	238,58	1 374,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 454,20	725,38	4 179,58
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
024	R_9-001	Odstranění potrubí	m	38	21,00	90,90	3 454,20	725,38	4 179,58
998 - Přesun hmot							152,98	32,13	185,11
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	5,383	21,00	28,42	152,98	32,13	185,11
SO 04 - Chránička vodovodní přípojky							6 900,16	1 449,03	8 349,19
HSV - Práce a dodávky HSV							6 900,16	1 449,03	8 349,19
1 - Zemní práce							1 622,52	340,73	1 963,25
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 1,200 dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m3	1,2	21,00	283,99	340,79	71,57	412,35
002	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,2	21,00	147,74	177,29	37,23	214,52
003	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,2	21,00	13,69	16,43	3,45	19,88
004	171201221	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 1,2*1,8 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet Součet	t	2,16	21,00	113,68	245,55	51,57	297,11
005	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 1,200dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m3	1,2	21,00	170,41	204,49	42,94	247,44
006	R_58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 0-32 mm 1,2*1,8 Přepočtené koeficientem množstvíSoučet Součet	t	2,16	21,00	295,36	637,98	133,98	771,95
8 - Trubní vedení							5 277,01	1 108,17	6 385,18
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
007	R871355241	Potrubí z tvrdého PVC, SN12 DN 150, D+ M 3,000 chránička, dle výpisu materiálu a kubaturSoučet Součet	m	3	21,00	965,50	2 896,50	608,27	3 504,77

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm (3,000/1,500+1,000)+2,000Součet	KUS	5	21,00	107,93	539,65	113,33	652,98
009	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150	KUS	2	21,00	818,03	1 636,06	343,57	1 979,63
010	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm D+M	m	4	21,00	11,39	45,56	9,57	55,13
011	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí D+ M 3,000+1,000Součet	m	4	21,00	39,81	159,24	33,44	192,68
998 - Přesun hmot							0,63	0,13	0,76
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
012	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,022	21,00	28,42	0,63	0,13	0,76