

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	025/2017_21_22	Dr. Stejskala 14 ČB
O:	03	Dr. Stejskala 14 ČB, nebytový prostor - oprava podlahy
R:	025.03/2017_22	Dr. Stejskala 14 ČB, nebytový prostor - oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	Celkem
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>0,00</b>
1	762512115R	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřířkových na pero a drážku <small>Položení podlahových desek (OSB, Cetris...) spojovaných na pero a drážku se slepením spoje, na rovinný únosný podklad. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci ztratné se doporučuje ve výši 8 % · Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 140,00000</small>	m2	140,00000	0,00	0,00
				140,00000		
2	60726120R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm <small>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 140,00000*1,08</small>	m2	151,20000	0,00	0,00
				151,20000		
3	998762102R	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,43780	0,00	0,00
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>0,00</b>
4	775591900R	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení trojnásobné <small>celoplošné broušení 1 x : 140/3</small>	m2	46,66667	0,00	0,00
				46,66667		
5	998775101R	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,00047	0,00	0,00
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>0,00</b>
6	776101101R	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	140,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>0,00</b>
7	776101121R	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál <small>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 140,00000</small>	m2	140,00000	0,00	0,00
				140,00000		
8	776421100R	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	60,00000	0,00	0,00
9	776521110R	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž. <small>Včetně svaření a provedení vsypu EcoPearls 50l/ks. : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 140,00000</small>	m2	140,00000	0,00	0,00
				140,00000		
10	776510010R	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy lepených s podložkou.	m2	140,00000	0,00	0,00
11	24673121R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; adhezivní můstek, ochrana podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá <small>Spotřeba cca 100 – 500 g/m2 dle druhu podkladu : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 140,00000*0,1</small>	kg	14,00000	0,00	0,00
				14,00000		
12	28412354R	podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	145,00000	0,00	0,00
13	998776101R	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,49530	0,00	0,00

vodorovně do 50 m

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--	-------------

14	979086213R	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu.	t	0,15120	0,00	0,00
----	------------	--	---	---------	------	------

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,

15	979990181R	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,15120	0,00	0,00
----	------------	---	---	---------	------	------

16	979087027R	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí z plastických hmot, do 5000 m	t	0,15120	0,00	0,00
----	------------	---	---	---------	------	------

17	979087028R	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí z plastických hmot, příplatek za každých dalších i započatých 5000 m	t	0,30240	0,00	0,00
----	------------	--	---	---------	------	------

18	979093111R	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,15150	0,00	0,00
----	------------	--	---	---------	------	------

**Celkem**

**218 080,08**











