

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce květinového záhonu před potravinami Lácina	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor OMM	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. Husova, Kopřivnice	Zhotovitel:	SLUMEKO, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	03-04-2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 075,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	35 431,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	7 600,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	592,40			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suří		7 343,56				
ZRN celkem		68 043,43	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	68 043,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	14 289,03	Celkem včetně DPH	82 332,03
Základ 21%	68 043,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce květinového záhonu před potravinami Lacina

Doba výstavby:

Objednatel:

Město Koprivnice -

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

SLUMEKO,

Lokalita: ul. Husova, Koprivnice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracovali:

Lumír Kvita

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
Přípravné a přidružené práce									
1		113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2.540	100,00	0,00	254,00	254,00
2		122201101R00	Odkopávky a prokopávky	m3	8,100	208,23	0,00	1 686,66	1 686,66
3		162701105R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,100	243,20	0,00	1 969,92	1 969,92
4		167101101R00	Přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20000 m	m3	8,100	142,80	0,00	1 156,68	1 156,68
5		99002VD	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	8,100	160,00	0,00	1 296,00	1 296,00
6		175103111R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,020	1 519,00	1 117,06	1 951,32	3 068,38
7		461991111R00	Konstrukce ze zemín	m2	6,750	64,60	264,60	171,45	436,05
8		566903111R00	Zřízení separační vrstvy z geotextilie	†	3,645	329,50	947,70	253,33	1 201,03
9		274272120R00	Vyspání drenážní vrstvy přírodním kamenivem	m2	5,200	712,30	2 548,00	1 155,96	3 703,96
10		279311921R00	Základy	m3	0,884	2 206,90	1 807,78	143,12	1 950,90
11		271531111R00	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm	m3	0,208	779,35	88,94	73,16	162,10
12		275361211R00	Beton základových zdí prostý C 20/25 (B 25)	†	0,018	36 487,00	386,10	270,67	656,77
13		348922211R00	Pojistář základu z kameniva hr. dreného 16-63 mm	m2	5,200	1 195,00	4 264,00	1 950,00	6 214,00
14		711111011RT1	Výztuž základových zdí do 12 mm z oceli	m2	5,200	58,89	137,23	169,00	306,23
15		50006VD	Stěny a příčky	m2	9,290	655,00	0,00	6 084,95	6 084,95
16		564762111R00	Položení asfalt. ABS, ABJ, ABH, tl. 5 cm	m2	6,750	220,50	1 185,30	303,08	1 488,38
17		622432111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	5,305	436,00	1 644,55	668,43	2 312,98
18		622421131R00	Podklad z kam. dreného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	5,305	268,70	254,64	1 170,81	1 425,45
19		622481211R00	Uprava povrchů vnější	m2	5,305	106,20	0,00	563,39	563,39
							4 401,23	2 119,00	6 520,23
							0,00	6 084,95	6 084,95
							1 185,30	303,08	1 488,38
							3 489,19	3 921,59	7 410,78
							1 644,55	668,43	2 312,98
							254,64	1 170,81	1 425,45
							0,00	563,39	563,39

92003VD	Oprava povrchu schodu vysprávkovou maltou tl. 2 cm	m	6,000	428,20	1 590,00	979,20	2 569,20
978021191R00	Otlučení nesoudržného povrchu schodů	m2	3,900	138,40	0,00	539,76	539,76
767	Konstrukce doplňkové stavební (zamečnické)						
767001VD	Montáž a dodávka litinového stojanu na kola, nízkého - 2 kola	kus	2,000	4 096,20	7 600,00	592,40	8 192,40
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	12,700	75,00	0,00	952,50	952,50
919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,700	75,00	0,00	952,50	952,50
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						
953991221R00	Dodávka a montáž sedáku z plastových desek šířky 12 cm	kus	4,000	310,00	840,00	400,00	1 240,00
96	Bourání konstrukcí						
962042321R00	Bourání zeřiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,842	2 333,00	0,00	10 193,18	10 193,18
961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,156	2 734,60	0,00	4 297,39	4 297,39
H01	Budovy občanské výstavby						
998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	18,620	235,00	0,00	4 375,70	4 375,70
S	Přesuny sutí						
979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	8,600	95,10	0,00	4 042,86	4 042,86
979990101R00	Poplatek za skládku sutí - beton, asfalt	t	8,600	250,00	0,00	2 150,00	2 150,00
99006VD	Odvoz sutí na skládku	t	8,600	125,00	0,00	1 075,00	1 075,00
Celkem:							68 043,00

Poznámka: