

D5, km 62 kraj směr Rozvadov - 20SK210073

Typ svodidla: JS-AM-4 H1

| Číslo položky | Název položky  | Jednotka | Cena/j | Provedené množství | Cena celkem |
|---------------|--|----------|--------|--------------------|-------------|
| 1             | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození  | km       |        | 100                |             |
| 2             | Výkon technika   | hod      |        | 1                  |             |
| 3             | Doprava servisní vozidlo - dílna   | km       |        | 100                |             |
| 4             | Výkon servisního vozidla - dílny   | hod      |        | 3                  |             |
| 5             | Doprava techniky (NV)  | km       |        | 100                |             |
| 6             | Doprava materiálu (do 15 t)  | km       |        | 100                |             |
| 7             | Doprava materiálu (nad 15 t)   | km       |        | 0                  |             |
| 8             | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)                      | m        |        | 20                 |             |
| 9             | Demontáž a montáž jedné svodnice   | m        |        | 0                  |             |
| 10            | Demontáž a montáž sloupku  | ks       |        | 0                  |             |
| 11            | Demontáž a montáž opěry  | ks       |        | 0                  |             |
| 12            | Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) | ks       |        | 0                  |             |
| 13            | Demontáž a montáž náběhové přechodky   | ks       |        | 0                  |             |
| 14            | Rektifikace jednostranných svodidel  | m        |        | 8                  |             |
| 15            | Svodnice A-AM-11   | ks       |        | 0                  |             |
| 16            | Opěra A  | ks       |        | 0                  |             |
| 17            | Sloupek C 150 dl. 1525 mm  | ks       |        | 0                  |             |
| 18            | Sloupek C 150 dl. 1755 mm  | ks       |        | 0                  |             |
| 19            | Přechodka 12% nebo 17,3%   | ks       |        | 0                  |             |
| 20            | Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce  | ks       |        | 0                  |             |
| 21            | Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce  | ks       |        | 0                  |             |
| 22            | Spojovací materiál na délku běžné svodnice   | kpl      |        | 0                  |             |
| 23            | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie   | m        |        | 0                  |             |
| 24            | Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda  | kpl      |        | 0                  |             |
| 25            | Strojní zemní práce  | hod      |        | 0                  |             |
| 26            | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)   | ks       |        | 10                 |             |
| 27            | Směrový sloupek, vč. montáže   | ks       |        | 0                  |             |
| 28            | Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže  | ks       |        | 0                  |             |
| 29            | Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)             | hod      |        | 2                  |             |
| 30            | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)                              | kpl      |        | 1                  |             |
| 31            | Doprava a likvidace značení I. předzvěst   | km       |        | 0                  |             |

|    |   |     |  |                |                 |
|----|---|-----|--|----------------|-----------------|
| 32 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km  |  | 0              |                 |
| 33 | Doprava a likvidace značení návěst        | km  |  | 100            |                 |
| 34 | Ochranné vozidlo nad 7,5t                 | km  |  | 0              |                 |
| 35 | Výkon ochranného vozidla nad 7,5t         | hod |  | 3              |                 |
| 36 | Pronájem I. předzvěst                     | hod |  | 3              |                 |
| 37 | Pronájem II. předzvěst                    | hod |  | 3              |                 |
| 38 | Pronájem výstražná návěst                 | hod |  | 3              |                 |
|    |   |     |  | <b>CELKEM:</b> | <b>61356,00</b> |