

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo č. objednatele S202100251
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

Název zakázky:

„Nymburk, Regenerace sídliště Jankovice – II. etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nymburk
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 27-0504359359/0800
Jednající/zastoupená: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města Nymburk

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Bc. Zuzana Nekovářová, pověřená vedením odboru rozvoje a investic

tel.: 601 012 936, e-mail: zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.
Sídlo: V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300
Zastoupená: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva
Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva
Gabrielou Petrželkovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Dyntar, e-mail: [REDACTED]

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článků Smlouvy:

Článek III, odst.1 b) který se mění takto:

Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 30.dubna 2022.

Zbývající odstavce článku III. zůstávají beze změny

Článek IV. Cena díla – který se mění takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

	Cena bez DPH	DPH celkem 21%	Cena vč.DPH
Cena dle SoD	19.100.000,00 Kč	4.011.000,00 Kč	23.111.000,00 Kč
Cena dle dodatku SoD č.1	-444.842,24 Kč	-93.416,87 Kč	-538.259,11 Kč
Cena celkem	18.655.157,76 Kč	3.917.583,13 Kč	22.572.740,89 Kč

cena včetně DPH slovy celkem:

dvacetdvamilionůpětsetsedmdesátdevítisícsetčtyřicetkorun a osmdesátdevěthaléřů

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

Zdůvodnění změn - Změnové listy č. 1 -10:

- 1) Úprava trasy chodníku u čp. 2151
- 2) Úprava povrchu chodníku u čp. 2119
- 3) Úprava parkování v ulici Jasmínová
- 4) Úprava požárních nástupních ploch ve vnitrobloku
- 5) Úprava u stání pro kola u čp. 2119,2120 - z důvodu výškového řešení budou okolo stání doplněny úhlové stěny typu „L“ a boční stěny z palisád.
- 6) Rozšíření prostor u přístřešků pro kontejnery
- 7) Osvětlení
- 8) Sanace zemní pláně - vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm byla nahrazena betonovým recyklátem, tímto opatřením dochází k úspoře na straně investora.
- 9) Obruby okapového chodníku a vstupy č.p. 2133 a 2134 - z důvodu výškového napojení na stávající vstupy muselo dojít ke zvětšení plochy u vstupů, dále došlo k náhradě poškozených obrubníků okapového chodníku.
- 10) Terénní a sadové úpravy - z důvodu kolize s navrhovanými plochami muselo dojít k dodatečnému pokácení 3 ks stromů.

Ostatní ujednání Dodatku č.1

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 68 ze dne 15.02.2022.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové, dne: 23.02.2022

V Nymburce, dne: 23.02.2022

.....
Ing. Pavol Pecha
člen představenstva

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 až 10 smlouva o dílo SOD ze dne 20.5.2021**Název stavby:** Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa**Investor:** Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
IČ: 00239500, DIČ: CZ00268810**Zhotovitel:** SOVIS CZ, a.s.
V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208**Důvod a popis změny****1) Úprava trasy chodníku u čp. 2151**

Po odkrytí stávajících vrstev chodníku u stromu na rohu čp. 2151 byl zjištěn rozsáhlejší kořenový systém. Pro snížení poškození kořenového systému je navržena úprava trasy chodníku s oddálením cca o 1,0 m oproti původnímu záměru. Tato změna nemá dopad na cenu zakázky.

2) Úprava povrchu chodníku u čp. 2119

Po odkrytí stávajících vrstev chodníku u stromu na rohu čp. 2119 byl zjištěn rozsáhlejší kořenový systém. Pro založení obruby a snížení poškození kořenů je navržena úprava konce chodníku. Místo 1,5 m polokruhu vysypaného „kačírkem“ okolo stromu bude plocha zvětšena na 2,0 m pás a z vydlážděné části zůstane 1,0 m pás.

3) Úprava parkování v ulici Jasmínová

- Po odkrytí stávajících vrstev chodníku a zeleného pásu u stromů naproti čp. 2135-2137 byl zjištěn rozsáhlejší kořenový systém. Po místním šetření a návrhu variant řešení okolo stromů byla vybrána varianta s posunem parkoviště o 1,0m směrem ke hřišti a úpravou kolmého zálivu na záliv pro podélná stání.

- Při odkrytí stávajících sítí podél čp. 2135-2138 byla zjištěna jiná poloha sítí než byla předána k projektu. Navržené stromy by zasahovaly nad vodovod. Byla navržena varianta vypuštění stromů v mřížích a výsadba stromů mezi chodník a BD. Z pohledu stromů jde o vhodné řešení - výsadby do širších zelených pásů vytváří dlouhodobě lepší podmínky pro prosperitu stromů. Budou vysázeny 6ks Gleditsia za 8 ks Hybiscus na kmeni 180 cm, obvod kmene cca 8-14 cm dle dostupnosti na trhu s mrazuvzdorností pro region Polabí.

- Vypuštěním stromů s prostoru parkovacích ploch a se zjištěním velké šachty na rohu čp. 2135 je upraven návrh kolmých parkovacích stání na jižní straně ulice Jasmínová. Úpravou stání bude celkový počet parkovacích stání v ulici Jasmínová 4 stání nižší. Původně 23+3 kolmé stání + 16 kolmých.... 42 stání, nově 27+3 kolmých + 8 podélných.... 38 stání. Místo výsadby 15 stromů (převážně do mříží) bude vysázeno v dané části jen 14 stromů.

4) Úprava požárních nástupních ploch ve vnitrobloku

Pro zjednodušení výstavby požárních nástupních ploch a zachování stávajících betonových chodníků jako podklad pod dlážděný pojižděný chodník bylo rozhodnuto spojit postraní pásy ze zatravnovací dlažby do jednoho pásu umístěného směrem dovnitř zatravněného vnitrobloku. Pás pro požární nástup bude zachován v šířce 6,5m (3,0m pojižděný chodník a 3,5m zatravnovací plastová dlažba oproti původní kombinaci 1,5 pás zatravnovací dlažby blíže k objektům, 3,0m pojižděný chodník a 2,0m pás zatravnovací dlažby směrem k travnaté ploše. Nově navržených 6 sloupů VO se umístí dle původního návrhu a jejich umístění bude v 3,5m pásu se zatravnovací dlažbou.

5) Úprava u stání pro kola u čp. 2119,2120 - z důvodu výškového řešení budou okolo stání doplněny úhlové stěny typu „L“ a boční stěny z palisád.**6) Rozšíření prostor u přístřešků pro kontejnery**

- Z důvodu dodatečného požadavku TS budou doplněny plochy pro další nádoby na odpad, které je nutné zvedat mechanickou rukou a tudíž nemůžou být v přístřešcích. U čp. 2134 bude vytvořen celistvý obdélník okolo přístřešků. Oproti projektu bude mírně posunut cca o 0,8m směrem k ul. Jasmínová.

- U čp. 2133 bude rozšířena plocha o možnost doplnění o další nádobu na odpad.

- U čp. 2150 bude rozšířena plocha a posunut přístřešek o možnost doplnění o další nádobu na odpad.


- U čp. 2139, 2140 budou obdobně jako u přístřešku u čp. 2134 stání rozšířena pouze o „zub“ do tvaru obdélníku.

7) Osvětlení

- Z důvodu nevhodného umístění stožáru u čp 2119, který zasahuje do koruny přilehlého stromu, bude stožár umístěn obdobně jako u čp. 2120 vpravo hned u vchodu.

- Mezi parkovištěm u čp. 2118 a Sadovou ulicí v zatravněné ploše za lavičkou, kde měl být původní stožár, se nachází stará horkovodní šachta. Proto bude stožár posunut vlevo od lavičky tak, aby se těsně dotýkal hrany této šachty a byl tak co nejdál od obruby a zároveň se mohl ukotvit do dostatečné potřebné hloubky. Tato změna nemá dopad na cenu zakázky.

8) Sanace zemní pláně - vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm byla nahrazena betonovým recyklátem, tímto opatřením dochází k úspoře na straně investora.**9) Obruby okapového chodníku a vstupy č.p. 2133 a 2134 - z důvodu výškového napojení na stávající vstupy muselo dojít ke zvětšení plochy u vstupů, dále došlo k náhradě poškozených obrubníků okapového chodníku.****10) Terénní a sadové úpravy - z důvodu kolize s navrhovanými plochami muselo dojít k dodatečnému pokácení 3 ks stromů.****Přílohy změnového listu:** Rozpočet víceprací/méněprací

Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	19 100 000,00 Kč	s DPH	23 111 000,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	- Kč	s DPH	0,00 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 945 628,48 Kč		
Připočet (bez DPH)	500 786,24 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- 444 842,24 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	18 655 157,76 Kč	s DPH	22 572 740,89
Smluvní termín dokončení díla:	do 35 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 35 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací		
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko zhotovitele stavby:		
Schvalují:  dne: 	Schvalují:  dne: 		
Stanovisko projektanta stavby:	Stanovisko investora:		
Schvalují:  dne: 	Schvalují:  dne: 5. 1. 2022		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-010D
Stavba: Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

KSO:
Místo: Nymburk

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:
Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500

Zhotovitel:
SOVIS CZ, a.s., V Mlejnu 608/3a, 500 11 HK

IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Dyntar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-444 842,24
--------------	-------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-444 842,24	-93 416,87
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-538 259,11
------------	---	-----	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK

SOVIS CZ
V Mlejnu 608/3a
IČ: 27532208

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KIPS Nymburk s.r.o.
Palackého tř. 202
288 02 Nymburk
IČ: 20733010

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-010D

Stavba: Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Místo: Nymburk

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel: Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s., V Mlejnu 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-444 842,24	-538 259,11
2	SO 101 Dopravní plochy - úprava povrchu chodníku u č.p. 2119	-1 256,92	-1 520,87
3	SO 101 Dopravní plochy - úprava parkování v ulici Jasmínová	-233 716,31	-282 796,74
4	SO 101 Dopravní plochy - úprava požárních nástupních ploch ve vnitrobloku	-253 329,47	-306 528,66
5	SO 101 Dopravní plochy - úprava u stání pro kola u č.p. 2119 a 2120	61 297,86	74 170,41
6	SO 101 Dopravní plochy - rozšíření prostor u přístřešků pro konteinery	13 628,64	16 490,65
8	SO 101 Dopravní plochy - sanace zemní plně	-50 168,25	-60 703,58
9	SO 101 Dopravní plochy - obruby okapového chodníku a vstupy č.p. 2133 a 2134	6 351,21	7 684,96
10	SO 101 Terénní a sadové úpravy	12 351,00	14 944,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

2 - SO 101 Dopravní plochy - úprava povrchu chodníku u č.p. 2119

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejnků 608/3a, 500 11 HK

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2021

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 256,92

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 256,92	21,00%	-263,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 520,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK

SOVIS
V Mlejnků 608/3a, 500 11 HK
IČ: 27532208

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

2 - SO 101 Dopravní plochy - úprava povrchu chodníku u č.p. 2119

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 256,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-78,90

5-3 - Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů

-1 178,02

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 269,25

998 - Přesun hmot

-0,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

2 - SO 101 Dopravní plochy - úprava povrchu chodníku u č.p. 2119

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejnků 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 256,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV					-78,90
23	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-6,000	13,15		-78,90
D		5-3	Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů					-1 178,02
42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-6,000	132,09		-792,54
43	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-1,200	250,83		-301,00
44	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená	m2	-1,200	289,00		-346,80
46	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-4,800	250,83		-1 203,98
47	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-3,955	157,00		-620,94
48	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100x60mm barevná hnědá	m2	-0,989	184,00		-181,98
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					2 269,25
105	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	325,85		1 629,25
106	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	5,000	128,00		640,00
D		998	Přesun hmot					-0,03
216	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-0,311	0,10		-0,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

3 - SO 101 Dopravní plochy - úprava parkování v ulici Jasmínová

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejnků 608/3a, 500 11 HK

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2021

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-233 716,31

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-233 716,31	21,00%	-49 080,43
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-282 796,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 02 Nymburk

19
V Mlejnků
IČ: 27532208
Střelec Králové

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

3 - SO 101 Dopravní plochy - úprava parkování v ulici Jasmínová

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-233 716,31

HSV - Práce a dodávky HSV

-233 716,31

1 - Zemní práce

-35 138,23

5-2 - Konstrukce B - parkovací plochy

-137 429,85

5-5 - Konstrukce E - zesílený chodník

14 522,03

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-2 124,00

9-1 - Mobiliář

-71 120,00

9-2-2 - Výsadby

-2 422,74

998 - Přesun hmot

-3,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

3 - SO 101 Dopravní plochy - úprava parkování v ulici Jasmínová

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-233 716,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

-233 716,31

D 1

Zemní práce

-35 138,23

14	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-45,675	117,00	-5 343,98
	VV		"původní kolmé stání" -43,5*4,5*0,42		-82,215		
	VV		"nově podélné stání" 43,5*2*0,42		36,540		
	VV		Součet		-45,675		
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-45,675	125,00	-5 709,38
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-45,675	1,00	-45,68
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-82,215	275,00	-22 609,13
	VV		-45,675*1,8		-82,215		
	VV		Součet		-82,215		
23	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	-108,750	13,15	-1 430,06
	VV		"původní kolmé stání" -43,5*4,5		-195,750		
	VV		"nově podélné stání" 43,5*2		87,000		
	VV		Součet		-108,750		

D 5-2

Konstrukce B - parkovací plochy

-137 429,85

32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-137,856	132,09	-18 209,40
	VV		-124,07*5/4,5		-137,856		
	VV		Součet		-137,856		
33	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-124,070	225,58	-27 987,71
	VV		"původní kolmé stání" -43,5*4,5		-195,750		
	VV		"nově podélné stání" 43,5*2		87,000		
	VV		"odpočet kolmých stání" -4*2,7*4,5		-48,600		
	VV		"přípočet po prostorech mříží" 13*1,6*1,6		33,280		
	VV		Součet		-124,070		
34	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	-124,070	258,71	-32 098,15
35	M	59245005-1	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná červená</i>	m2	<i>-6,700</i>	<i>210,00</i>	<i>-1 407,00</i>
	VV		"původně" -18*4,5*0,1		-8,100		
	VV		"nově" 7*2*0,1		1,400		
	VV		Součet		-6,700		
36	M	59245030-1	<i>dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní zatraňovací</i>	m2	<i>-120,891</i>	<i>210,00</i>	<i>-25 387,11</i>
	VV		(-124,07+6,7)*1,03		-120,891		
	VV		Součet		-120,891		
37	M	58343810	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 4/8</i>	t	<i>-5,658</i>	<i>497,00</i>	<i>-2 812,03</i>
	VV		(-124,07)*0,3*0,08*1,9		-5,658		
	VV		Součet		-5,658		
38	K	571908111-1	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 100 mm	m2	-131,300	191,23	-25 108,50
	VV		-43,5*(3-1,2)		-78,300		
	VV		-53*1,0		-53,000		
	VV		Součet		-131,300		
39	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	-137,865	32,06	-4 419,95
	VV		-131,3*1,05		-137,865		
	VV		Součet		-137,865		

D 5-5

Konstrukce E - zesílený chodník

14 522,03

49	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	16,650	172,15	2 866,30
	VV		3,7*4,5		16,650		
50	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	16,650	242,55	4 038,46
	VV		3,7*4,5		16,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	16,650	260,12	4 331,00
	VV		3,7*4,5		16,650		
52	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	12,500	174,00	2 175,00
53	M	59245009-2	dlažba skladebná betonová 100x100x80mm barevná hnědá	m2	3,125	205,00	640,63
54	M	59245006-1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná červená	m2	1,480	318,00	470,64
	VV		3,7*0,4		1,480		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-2 124,00
107	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m	-9,000	135,00	-1 215,00
	VV		-55+46		-9,000		
	VV		Součet		-9,000		
108	M	27245186	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx250mmx4mm	m	-9,000	101,00	-909,00
D	9-1		Mobiliář				-71 120,00
137	K	936001002-2	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,0 t - mříže ke stromům	kus	-14,000	600,00	-8 400,00
139	K	9169911-1	Lože pro ukotvení rámu pro mříže ke stromům z betonu prostého	m3	-17,920	3 500,00	-62 720,00
	VV		-14*(1,6*4*0,2)		-17,920		
	VV		Součet		-17,920		
D	9-2-2		Výsadby				-2 422,74
171	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-1,000	400,00	-400,00
172	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-1,000	1 500,00	-1 500,00
176	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-1,000	400,00	-400,00
177	M	0265-3	Dřevozec trojtrnný 'Sunburst' /Gleditsia triacanthos 'Sunburst' / ok 16-18	kus	-9,000	5 000,00	-45 000,00
177	M	0265-15	Ibišek fialový /Hybiscus / ok 16-18	kus	8,000	5 000,00	40 000,00
189	K	184215132-1	Ukotvení kmene dřevin k ochraně podpěrné konstrukci mříže	kus	-15,000	50,00	-750,00
190	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	14,000	150,00	2 100,00
191	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	42,000	120,00	5 040,00
	VV		14*3		42,000		
	VV		Součet		42,000		
192	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	-0,500	20,00	-10,00
	VV		-1*2*0,25		-0,500		
	VV		Součet		-0,500		
193	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-1,000	50,00	-50,00
195	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-2,560	30,00	-76,80
	VV		-1,6*1,6*1		-2,560		
	VV		Součet		-2,560		
196	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	-0,026	6 767,00	-175,94
	VV		-0,256*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		-0,026		
	VV		Součet		-0,026		
197	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-6,000	200,00	-1 200,00
	VV		-1*6		-6,000		
	VV		Součet		-6,000		
D	998		Přesun hmot				-3,52
216	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-35,158	0,10	-3,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

4 - SO 101 Dopravní plochy - úprava požárních nástupních ploch ve vnitrobloku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejнку 608/3a, 500 11 HK

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2021

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-253 329,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-253 329,47	21,00%	-53 199,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-306 528,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK

Datum a podpis:

5.1.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOVIS CZ
V Mlejнку 608/3a, 500 11 HK
IČ: 27532208

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

4 - SO 101 Dopravní plochy - úprava požárních nástupních ploch ve vnitrobloku

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-253 329,47

HSV - Práce a dodávky HSV

-253 329,47

1 - Zemní práce

-56 425,46

5-5 - Konstrukce E - zesílený chodník

-99 963,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-69 484,44

997 - Přesun sutě

-27 453,46

998 - Přesun hmot

-2,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č. 1

Objekt:

4 - SO 101 Dopravní plochy - úprava požárních nástupních ploch ve vnitrobloku

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-253 329,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

-253 329,47

D 1

Zemní práce

-56 425,46

6	K	113107176	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-241,050	10,00	-2 410,50
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

VV

-76,8*1,5

-115,200

VV

-76,3*1,5

-114,450

VV

-4*(1,3*0,5)

-2,600

VV

-4*(2,2*1,0)

-8,800

VV

Součet

-241,050

7	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-241,050	41,19	-9 928,85
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

VV

-76,8*1,5

-115,200

VV

-76,3*1,5

-114,450

VV

-4*(1,3*0,5)

-2,600

VV

-4*(2,2*1,0)

-8,800

VV

Součet

-241,050

14	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-55,442	117,00	-6 486,71
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV

-241,05*0,23

-55,442

VV

Součet

-55,442

17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-55,442	125,00	-6 930,25
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-55,442	1,00	-55,44
----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	------	--------

19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-99,796	275,00	-27 443,90
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

VV

-55,442*1,8

-99,796

VV

Součet

-99,796

23	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-241,050	13,15	-3 169,81
----	---	-----------	--------------------------------------	----	----------	-------	-----------

VV

-76,8*1,5

-115,200

VV

-76,3*1,5

-114,450

VV

-4*(1,3*0,5)

-2,600

VV

-4*(2,2*1,0)

-8,800

VV

Součet

-241,050

D 5-5

Konstrukce E - zesílený chodník

-99 963,44

49	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-241,050	172,15	-41 496,76
----	---	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	------------

VV

-76,8*1,5

-115,200

VV

-76,3*1,5

-114,450

VV

-4*(1,3*0,5)

-2,600

VV

-4*(2,2*1,0)

-8,800

VV

Součet

-241,050

50	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	-241,050	242,55	-58 466,68
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

-69 484,44

105	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-153,100	325,85	-49 887,64
-----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

VV

-76,3-76,8

-153,100

VV

Součet

-153,100

106	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-153,100	128,00	-19 596,80
-----	---	----------	--	---	----------	--------	------------

D 997

Přesun sutě

-27 453,46

209	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-40,979	75,00	-3 073,43
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

210	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-368,811	0,50	-184,41
-----	---	-----------	--	---	----------	------	---------

VV

-40,979*9

-368,811

211	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-79,547	75,00	-5 966,03
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

212	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-715,923	0,50	-357,96
-----	---	-----------	--	---	----------	------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			-79,547*9		-715,923		
213	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-79,547	83,00	-6 602,40
215	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-40,979	275,00	-11 269,23
D		998	Přesun hmot				-2,67
216	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-26,699	0,10	-2,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

5 - SO 101 Dopravní plochy - úprava u stání pro kola u č.p. 2119 a 2120

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2021

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 297,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 297,86	21,00%	12 872,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 170,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
4 -

SOVIS
V Mlejniku
IČ: 27532208
Hradec Králové

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

5 - SO 101 Dopravní plochy - úprava u stání pro kola u č.p. 2119 a 2120

Místo:

Datum:

19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 297,86

HSV - Práce a dodávky HSV

61 297,86

2 - Zakládání

49 280,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 825,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-6 807,75

998 - Přesun hmot

0,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

5 - SO 101 Dopravní plochy - úprava u stání pro kola u č.p. 2119 a 2120

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 297,86
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 297,86
D	2		Zakládání				49 280,00
219	K	273121121	Montáž ŽB prefabrikovaných základových desek hm do 5 t	kus	10,000	3 424,00	34 240,00
220	M	59339101	zed' opěrná prefabrikovaná pohledová přímá 500x800x600mm	kus	10,000	1 504,00	15 040,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				18 825,00
220	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	62,500	150,00	9 375,00
VV (4*2,5)/0,16					62,500		
221	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	63,000	150,00	9 450,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-6 807,75
105	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-15,000	325,85	-4 887,75
VV "č.p. 2119" -3*2,5					-7,500		
VV "č.p. 2120" -3*2,5					-7,500		
VV Součet					-15,000		
106	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-15,000	128,00	-1 920,00
D	998		Přesun hmot				0,61
216	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	6,106	0,10	0,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

6 - SO 101 Dopravní plochy - rozšíření prostor u přístřešků pro kontejnery

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2021

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 628,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 628,64	21,00%	2 862,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 490,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
NYMBURK
4 -

19
V Mlejnku
IČ: 27
adec Králové
7532208

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č. 1

Objekt:

6 - SO 101 Dopravní plochy - rozšíření prostor u přístřešků pro kontejnery

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 628,64

HSV - Práce a dodávky HSV

13 628,64

1 - Zemní práce

3 501,03

5-3 - Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů

10 126,61

998 - Přesun hmot

1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

6 - SO 101 Dopravní plochy - rozšíření prostor u přístřešků pro kontejnery

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejnu 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 628,64

D HSV Práce a dodávky HSV 13 628,64

D 1 Zemní práce 3 501,03

14	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,416	117,00	516,67
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV 18,4*0,24

4,416

VV Součet

4,416

17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,416	125,00	552,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,416	1,00	4,42
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	------	------

19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,949	275,00	2 185,98
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV 4,416*1,8

7,949

VV Součet

7,949

23	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	18,400	13,15	241,96
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

VV "č.p. 2133" 1*4,7

4,700

VV "č.p. 2134" (1,3*2,0)*2

5,200

VV "č.p. 2139" 3*1,3

3,900

VV "č.p. 2150" 1*4,6

4,600

VV Součet

18,400

D 5-3 Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů 10 126,61

42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,400	132,09	2 430,46
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

VV "č.p. 2133" 1*4,7

4,700

VV "č.p. 2134" (1,3*2,0)*2

5,200

VV "č.p. 2139" 3*1,3

3,900

VV "č.p. 2150" 1*4,6

4,600

VV Součet

18,400

46	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	18,400	250,83	4 615,27
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

47	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní	m2	15,048	157,00	2 362,54
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------

48	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100x60mm barevná hnědá	m2	3,904	184,00	718,34
----	---	----------	--	----	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 1,00

216	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,977	0,10	1,00
-----	---	-----------	---	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

8 - SO 101 Dopravní plochy - sanace zemní pláň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2021

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-50 168,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 168,25	21,00%	-10 535,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-60 703,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK

1B

V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK
IČ: 27532208

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

8 - SO 101 Dopravní plochy - sanace zemní pláň

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-50 168,25

HSV - Práce a dodávky HSV

-50 168,25

5 - Komunikace pozemní

-40 293,00

997 - Přesun sutě

-9 875,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

8 - SO 101 Dopravní plochy - sanace zemní pláň

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejнку 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-50 168,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

-50 168,25

D 5

Komunikace pozemní

-40 293,00

29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-3 300,000	92,21	-304 293,00
217	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	3 300,000	80,00	264 000,00

D 997

Přesun sutě

-9 875,25

212	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-8 464,500	0,50	-4 232,25
VV		-9*940,5		-8 464,500			

213	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-940,500	83,00	-78 061,50
218	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	940,500	77,00	72 418,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

9 - SO 101 Dopravní plochy - obruby okapového chodníku a vstupy č.p. 2133 a 2134

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2021

IČ:

DIČ:

00239500

CZ00239500

IČ:

DIČ:

27532208

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 351,21

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

6 351,21

21,00%

1 333,75

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 684,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 02 NYMBURK

19

V Mlejnku
IČ

Králové
08

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

9 - SO 101 Dopravní plochy - obruby okapového chodníku a vstupy č.p. 2133 a 2134

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejнку 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 351,21

HSV - Práce a dodávky HSV

6 351,21

5-3 - Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů

2 080,32

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 220,81

9-2 - Terénní a sadové úpravy

0,00

998 - Přesun hmot

0,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

9 - SO 101 Dopravní plochy - obruby okapového chodníku a vstupy č.p. 2133 a 2134

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 351,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV		6 351,21		
23	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	3,780	13,15	49,71
	VV		"č.p. 2133" 3,2*0,6		1,920		
	VV		"č.p. 2134" 3,1*0,6		1,860		
	VV		Součet		3,780		
D		5-3	Konstrukce C - chodníky, plochy u kontejnerů		2 080,32		
42	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,780	132,09	499,30
46	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	3,780	250,83	948,14
47	M	59245021	<i>dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní</i>	m2	3,090	157,00	485,13
48	M	59245270	<i>dlažba skladebná betonová 100x100x60mm barevná hnědá</i>	m2	0,803	184,00	147,75
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		4 220,81		
105	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,300	325,85	3 030,41
106	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	m	9,300	128,00	1 190,40
D		9-2	Terénní a sadové úpravy		0,00		
D		998	Přesun hmot		0,37		
216	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,675	0,10	0,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

10 - SO 101 Terénní a sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2021

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

IČ:

27532208

DIČ:

CZ27532208

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 351,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 351,00	21,00%	2 593,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 944,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 02 NYMBURK

SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnku 608/3a, 500 11 HK
IČ: 27532208

Datum a podpis:

5.1.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

10 - SO 101 Terénní a sadové úpravy

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 351,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 351,00

9-2-1 - Odstranění

12 351,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa DODATEK Č.1

Objekt:

10 - SO 101 Terénní a sadové úpravy

Místo:

Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nbk

Projektant:

Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., V Mlejniku 608/3a, 500 11 HK

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 351,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 351,00

D 9-2-1

Odstranění

12 351,00

162	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	3,000	590,00	1 770,00
163	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	1 990,00	5 970,00
164	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	720,00	2 160,00
165	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	390,00	1 170,00
166	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	250,00	750,00
168	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	69,00	207,00
169	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	79,00	237,00
170	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	29,00	87,00