

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Všenorský potok ř.km 2,700 - přehrážka

Místo: Všenory

Datum: 11/2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
[REDAKCE]



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 403 994 Kč

	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	84 838,67
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	488 832 Kč
------------	---	-----	------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Všenorský potok ř.km 2,700 - přehrážka

Místo: Všenory

Datum: 01.11.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p

Projektant:

Uchazeč: V & J Stavební, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		403 994 Kč	488 832 Kč
S001	Všenorský potok ř.km 2,700 - přehrážka	313 494 Kč	379 327 Kč
VON S001	Vedlejší a ostatní náklady	90 500 Kč	109 505 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Všenorský potok ř.km 2,700 - přehrážka

Objekt:

SO 01 Všenorský potok ř.km 2,700 - přehrážka

KSO:

Místo: Všenory

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p

Uchazeč:

V & J Stavební, a.s.

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11/2020

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

28002474

DIČ:

CZ28002474

IČ:

██████████

DIČ:

Cena bez DPH

313 494 Kč

DPH základní
snížená


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
65 833,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

379 327 Kč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Všenorský potok ř.km 2,700 - přehrážka

Objekt:

SO 01 Všenorský potok ř.km 2,700 - přehrážka

Místo: Všenory

Datum: 11/2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p

Projektant: ██████████

Uchazeč: V & J Stavební, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

313 493,67

HSV - Práce a dodávky HSV

313 493,67

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i> Cena zahrnuje vodorovné přemístění na místo využití či likvidace, potřebnou manipulaci se sedimentem jako je složení, rozhrnutí a urovnání a další činnosti v souladu s platnou legislativou (např. vápnění, pokud bude taková podmínka stanovena dotčenými orgány státní správy), náklady na administrativní činnosti spojené s uložením či likvidací - uzavírání potřebných smluv, vydání vyjádření příslušných orgánů a organizací, dle projektové dokumentace a vyjádření - smlouvy s fyzickými osobami (viz. dokladová část PD). Předpokládá se uložení na pozemek v užívání fyzické osoby - paní Martina Příbíkova, p.č. 3945/1, k.ú. Černošice, ukládané množství 604,31 m³. <u>Cena zahrnuje 1 jednorázovou úhradu nákladů (zhotovitelem) uživateli pozemků na vlastní zapracování sedimentu do půdy - 30,000 Kč v souladu se smlouvou o uložení sedimentu na pozemek p.č. 3945/1, k.ú. Černošice s paní Martinou Příbíkovou.</u></p>								
6	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m ³ strojně	m ³	10,710	175,00	1 874,25	CS ÚRS 2020 02
<p>Odtěžení lavice sedimentu nad stupněm. Celkový objem lavice sedimentu je 10,71 m³. Položka obsahuje i naložení sedimentu na dopravní prostředek pro odvoz na sjednanou plochu. Viz C.3 Situace stavby. <i>Poznámka k položce:</i> Viz poznámky v pot. 1</p>								
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m ³	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
<p>Rozhrnutí lavice sedimentu nad stupněm tak, aby bylo vyrovnáno dno s přetivnou hranou stupně. Celkový objem lavice sedimentu je 10,71 m³. Předpokládá se rozhrnutí 2 m³. <i>Poznámka k položce:</i> 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zdsypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m³ uložení výkopku, měřeno v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.</p>								
8	K	R002	Likvidace přebytečného materiálu z lavice sedimentu nad stupněm dle platné legislativy	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 02
<p>Mnavržena je likvidace u společnosti Vlk s.r.o.-autodoprava Radotín. Viz C.3 Situace stavby. Umožněno je variantní řešení uložení sedimentu zhotovitelem. <i>Poznámka k položce:</i> Likvidace včetně naložení, vodorovného přemístění a uložení na skládky vč. poplatků za likvidaci. 10,71 - 2 = 8,71 m³</p>								
9	K	111111313	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m ² na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	49,500	28,00	1 386,00	CS ÚRS 2020 02
<p>Odstranění ruderálního porostu na levém břehu pod tělesem přehrážky bez chemického ošetření. Viz C.3 Situace stavby <i>Poznámka k položce:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na mechanické natožení shrabu s odvozem do 20 km a jejich následným složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pro odstranění souvislého bylinného porostu: a) neupraveném terénu, b) upravených, ale neudržovaných plochách popř. upravených nejvýše 1x za vegetační období. Další odstranění ve stejném vegetačním období se oceňuje příslušnými cenami částí C02 souboru cen 111 15-1 Pokosení trávniku nebo cenami částí A02 souboru cen 184 B0-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 4. V položkách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>								
10	K	R003	Likvidace ruderálního porostu odstraněných křovin dle platné legislativy	m ²	49,500	152,00	7 524,00	CS ÚRS 2020 02
<p>Likvidace ruderálního porostu odstraněného z levého břehu pod tělesem přehrážky <i>Poznámka k položce:</i> 1. Likvidace dřevní hmoty pálením nebo štěpkováním. V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a následný odvoz štěpky do kompostárny, 2. V ceně jsou započteny náklady na případné nutné přesuny nad rámec položek tohoto rozpočtu. 49,5 m²</p>								
							9 500,00	
D	11	Kácení dřevin						
11	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	ks	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
<p>Odstranění padlého stromu prům. 18 cm a odstranění větve jasanu prům. 22 cm. Viz C.3 Situace stavby <i>Poznámka k položce:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</p>								
12	K	R004	Likvidace dřevní hmoty odstraněných stromů dle platné legislativy	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 02
<p>Likvidace 1 ks stromu a 1 ks větve. Jedná se o padlý odumřelý strom a ulomenou <i>Poznámka k položce:</i> 1. Likvidace dřevní hmoty pálením nebo štěpkováním. V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a následný odvoz štěpky do kompostárny, 2. V ceně jsou započteny náklady na případné nutné přesuny nad rámec položek tohoto rozpočtu.</p>								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2 ks								
D Očištění a oprava stupně							34 036,20	
13	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Očištění otryskáním tlakovou vodou od mechů a trav. Viz D.5.1 Oprava stupně - příčný řez a D.5.2 Oprava stupně - podélný řez <i>Poznámka k položce:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. <i>Těleso stupně 24,42 m² + LB dopadiště 9 m² + PB dopadiště 9 m²</i>	m ²	42,420	110,00	4 666,20	CS ÚRS 2020 02
14	K	628635411	Oprava spár zdíva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm Vysekání spojovací hmoty ze spár, přespárování. Délka spáry na 1 m ² upravované plochy je 5,5 m. Viz D.5.1 Oprava stupně - příčný řez a D.5.2 Oprava stupně - podélný řez <i>Poznámka k položce:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdíva a vyčištění spár. 2. Náklady na spárování nového zdíva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny v nákladech na zdění. 3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12. Spárování zdíva operních zdí a valů částí A05 katalogu 823-1 Plochy a úprava území. <i>Těleso stupně - přelivná hrana a plocha pod přelivnou hranou (oprava v rozsahu 100%): 7,65 m²</i> <i>Těleso stupně - zbylá plocha (oprava v rozsahu 20%): 16,77 m² * 0,2 = 3,35 m²</i> <i>LB dopadiště (oprava v rozsahu 20%): 9 m² * 0,2 = 1,8 m²</i> <i>PB dopadiště (oprava v rozsahu 20%): 9 m² * 0,2 = 1,8 m²</i> <i>7,65+3,35+1,8+1,8=14,6 m²</i>	m ²	14,600	700,00	10 220,00	CS ÚRS 2020 02
15	K	R005	Likvidace vysekané spojovací hmoty. Likvidace malty dle platné legislativy. <i>Poznámka k položce:</i> V ceně jsou zahrnuty náklady na přesun na místo likvidace i poplatky spojené s likvidací dle platné legislativy. Způsob likvidace bude doložen. <i>14,6 * 0,025 t = 0,511 t</i>	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
16	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm Viz C.3 Situace stavby <i>Poznámka k položce:</i> V položce je zahrnuto zřízení a odstranění ochrany stromu bedněním dle ČSN 83 9061 včetně materiálu. Ochrana bude provedena ovázaním stromu GTX a následným zřízením ochrany z prken 1 ks	ks	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2020 02
17	K	R006	Převedení vody potrubím a zřízením a odstranění příčné hrázky v toku mlín. výšky 0.5 m, včetně případného čerpání vody po dobu výstavby V potoze jsou zahrnuty veškeré náklady na zřízení i odstranění příčné horní i spodní hrázky přes celou šířku toku, včetně napojení obtokového potrubí, jeho zřízení a odstranění a případné podepření. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, demontáž potrubí DN 300 v potřebné délce, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmoty, podpěrné konstrukce, nutné zemní práce, čerpání vody (průsakové, dešťové,...) po dobu stavby v daném úseku, pohotovost čerpací existující na danou stavbu.	soubor	1,000	180 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 02
D Přesun hmot							324,80	
18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m <i>Poznámky k položce:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.	t	1,160	280,00	324,80	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Všenorský potok ř.km 2,700 - přehrážka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Všenory

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p

Uchazeč:

V & J Stavební, a.s.

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11/2020

IČ: 42196451

DIČ:

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

IČ: ██████████

DIČ:

Cena bez DPH	90 500 Kč
--------------	-----------

DPH základní snížená	#ODKAZI #ODKAZI	Základ daně	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 19 005,00 0,00
-------------------------	--------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH	v CZK	109 505 Kč
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Všenorský potok ř.km 2,700 - přehrážka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Všenory

Datum: 11/2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p

Projektant:

Uchazeč:

V & J Stavební, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

90 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

90 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Všenorský potok ř.km 2,700 - přehrážka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Všenory

Datum: 11/2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč: V ť J Stavební, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 500,00	
D	VRN		SO 01 Vedlejší rozpočtové náklady				90 500,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				90 500,00	
1	K	R101	Zajištění a zabezpečení staveniště dle PD a charakteru stavby, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupu, deponií, sjezdů do koryta toku apod.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
<i>Platí pro celý úsek.</i>								
2	K	R102	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících před započatím stavby a po jejím dokončení.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací a po jejím dokončení v elektronické podobě. Platí pro celý úsek.</i>								
3	K	R103	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasměrněného) stavu.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
<i>Platí pro celý úsek.</i>								
4	K	R104	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností. Oprava poškozených odvozních cest.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
<i>Včetně uvedení stavbou dotčených komunikací do původního stavu dle požité fotodokumentace. Platí pro celý úsek.</i>								
5	K	R105	Aktualizace povodňového plánu. Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
6	K	R106	Geodetické zaměření dna po odtěžení sedimentu, kontrola množství sedimentu dle PD.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
<i>V terénu jsou na tělese přeřrážky a stupně umístěné pevné výškové body.</i>								
7	K	R107	Biologický dozor vykonávaný odborně způsobilou osobou vč. provedení prohlídek dotčeného území, stanovení podoby a postupu záchranného transferu, provedení záchranného transferu (odlov, přenesení na vhodnou lokalitu, po ukončení prací vypuštění na původní lokalitu), vedení podrobné dokumentace o všech odchycích a transferech)	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
<i>Vyplývá z vyjádření 021976/2021/KUSK.</i>								

