



Objekt: SO-01  
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY

Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo : ZL01

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO\_01 - Dřevěné konstrukce - oprava a restaurování vybavení tiskového sálu

Předmět změny :

Důvod změny : Na základě požadavku investora došlo k ocenění prací, které nebyly součástí původního zadání, přičemž jejich provedení je nutné k řádnému a důstojnému dokončení díla.

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy: není

Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:  
nebylo předmětem díla
- 2) Nové řešení:  
Restaurování a oprava vybavení tiskového sálu C128 (stolky, křesla, pohovka), oprava vitríny v chodbě C138, oprava poškození taburetu v prezidentském salónku C135, výměna posuvné plastové stěny u dopravního pásu C119/C123, rekonstrukce dřevěných prvků přístupového schodiště do 2.NP C150.

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet: 1 287 725,38 Kč  
Odpočet: 0,00 Kč  
Rozdíl ceny : 1 287 725,38 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

Jméno: [redacted]

Datum:

Jméno: [redacted]

Datum:

Zástupce investora

Jméno: [redacted]

Datum:

Jméno: [redacted]

Datum:

podpis:

Datum:

30.1.2022

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL01

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu

prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 1 287 725,38 Kč

Nový termín dokončení [redacted]

má vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: [redacted]

30.1.2022

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: [redacted]

podpis:

Datum:

Všechny práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 1

Rozdělník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

**SO\_01 - Dřevěné konstrukce - oprava a restaurování vybavení tiskového sálu**

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 287 725,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 287 725,38	21,00%	270 422,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 558 147,71**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

**SO\_01 - Dřevěné konstrukce - oprava a restaurování vybavení tiskového sálu**

Místo:

Praha

Datum:

30. 1. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 287 725,38**

N01 - Tiskový sál C128

N02 - Chodba vestibul C138

N03 - Prezidentský salonek C135

N04 - Schody smrkové

N05 - Posuvná stěna dopravní pás C119/C123

N06 - Rekonstrukce dřevěných prvků schodiště C150

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

**SO\_01 - Dřevěné konstrukce - oprava a restaurování vybavení tiskového sálu**

Místo:

Praha

Datum:

30. 1. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 287 725,38**


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D N01</b>			<b>Tiskový sál C128</b>					
1	K	S001	Sedací souprava tiskový sál C128 - stolek	kus				
2	K	S002	Sedací souprava tiskový sál C128 - křeslo	kus				
3	K	S003	Sedací souprava tiskový sál C128 - pohovka	kus				
<b>D N02</b>			<b>Chodba vestibul C138</b>					
4	K	VIT001	Kompletní oprava stávající vitríny <i>Poznámka k položce:</i> - obroušení stávajícího nátěru - tmelení prasklin - přebroušení tmelení - základní a vrchní nátěr RAL 1013	soubor				
<b>D N03</b>			<b>Prezidentský salonek C135</b>					
5	K	T001	Taburet - oprava poškození, výměna koženého potahu	kus				
<b>D N04</b>			<b>Schody smrkové</b>					
6	K	SCH001	Schody smrkové	soubor				
<b>D N05</b>			<b>Posuvná stěna dopravní pás C119/C123</b>					
7	K	PS001	Posuvná uzamykatelná stěna složená z 8 panelů d. 200-230cm  Cena obsahuje dodávku a montáž posuvné stěny složené z 8 ks panelů .  Krajní panely budou cca 270cm široké a budou pevné , za ně se budou zasouvat ostatní panely , vždy 3ks na každou stranu . Vedení panelů bude pouze nahoře , dole budou panely vedené pomocí kování vzájemně . Tzn na zemi nebude žádná kolejnice .  Posuvné panely budou cca 200 -230 cm široké . Zatažení stěna bude uzamykatelná , spojení obou stran bude ve středu dubové části . Dekor panelů bude kopírovat původní členění v horní části stěny , tzn rytmus dubové a bílé plochy . Panely budou vyrobeny ploché bílé a na ně budou lepeny dubové pásy . Dýha na MDF tl cca 5mm	soubor				
<b>D N06</b>			<b>Rekonstrukce dřevěných prvků schodiště C150</b>					
8	K	SCHOD001	Madlo - demontáž, oprava a zpětná montáž	m				
9	K	SCHOD002	Okopy schodů - demontáž, oprava a zpětná montáž	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	SCHOD003	Horní zaklopení - demontáž, oprava a zpětná montáž					
11	K	SCHOD004	Okop u podlahy ve 2.NP - demontáž, oprava a zpětná montáž	soubor				
12	K	SCHOD005	Lišty - demontáž, oprava a zpětná montáž	soubor				
13	K	SCHOD006	Svislé desky horní lemování - demontáž, oprava a zpětná montáž	soubor				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
14	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - přeprava vybavení	%				CS ÚRS 2022 01



Název stavby: „Oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry“	Investor: Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupená Odborem provozu nemovité infrastruktury, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
--	---

PROTOKOL O PŘEDLOŽENÍ VZORKU		číslo:	05	
Okruh vzorkování:	Posuvná stěna u pásu zavazadel – grafický návrh			
Materiál – název, popis, obchodní značka:	Dřevěná posuvná stěna			
Výrobce a dodavatel:	Telamon			
Odkaz na detailní specifikaci:				
Datum předložení vzorku: 24.11. 2021	Datum předložení formuláře: 24.11. 2021			
Vydal/Příjemce:	Společnost:	Zastoupen:		
Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.	Mgr. Barbora Klimšová		
Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany	Ing. Jaroslav Pomyje		
Účastníci prezentace:	Společnost:	Jméno, Příjmení:	dne:	Podpis:
Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.			
Objednatel:	Oddělení provozu Praha AHNM		24.11. 2022	
Poznámky:				
Přílohy: fotodokumentace				



---

