



Objekt: SO-05  
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY

Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo : ZL06

( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO\_05 - Stavební úpravy 1.NP  
Předmět změny : Provedení nové betonové podlahy v místnosti C116 a C117 (rentgen)

Důvod změny : Při přemístění rentgenu z důvodu demontáže PVC bylo zjištěno, že podkladní beton vykazuje známky degradace a je nutné jej vybourat a nahradit novou betonovou podlahou s výztuží KARI sítěmi.

Odkaz na rozpočtovou část:  
Odkaz na výkresy: není  
Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:  
není
- 2) Nové řešení:  
Vybourání stávající degradované betonové mazaniny a provedení nové mazaniny vyztužené KARI sítěmi.

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet: 155 105,00 Kč  
Odpočet: 0,00 Kč  
Rozdíl ceny : 155 105,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

jméno:

Datum:

Zástupce investora

jméno:

Datum:

jméno:

podpis:

Datum:

30.1.2022

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL06

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 155 105,00 Kč

má vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

30.1.2022

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.  
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 1

Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO\_05 - Stavební úpravy 1.NP

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**155 105,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
155 105,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
32 572,05  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**187 677,05**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt: **SO\_05 - Stavební úpravy 1.NP**

Místo: Praha

Zadavatel:  
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum: 30. 1. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**155 105,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO\_05 - Stavební úpravy 1.NP

Místo:

Praha

Datum:

30. 1. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

155 105,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115</a> VV "C116" 6,2*6*0,06					
2	K	631311225	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37	m3				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311225</a> VV "C117" 3,8*6*0,12					
3	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011</a>					
4	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012</a>					
5	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171</a>					
6	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319173">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319173</a>					
7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021</a> VV "KARI 6/10/10 - 4,44 kg/m2" 60*4,44/1000 VV 0,266*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	634112114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112114</a> VV (6,2+3,8+6)*2					
9	K	642944221	Osazení ocelových dvernic zárubních lisovaných nebo z uhlíku dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2	kus				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944221</a> VV "C101-C116" 1					
10	M	55331747	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141</a> VV "C116-C117" 60*0,12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456</a> "C101-C116" 1,45*1,97	m2				
		Online PSC						
		VV						
	D	997	Přesun sutě					
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211</a>					
14	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t				
		VV	16,02*4 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
		VV	16,02*14 'Přepočtené koeficientem množství					
17	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601</a>					
	D	998	Přesun hmot					
18	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017001</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	713	Izolace tepelné					
19	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111</a>					
		VV	"C116" 6,2*6					
20	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2				
		VV	37,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101</a>					
22	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181</a>					





